

**MODIFICACIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ
D'URBANITZACIÓ EL PP SECTOR TRAMUNTANA.
Sector SUD 1b**

OCTUBRE 2025

05PAU25_SUD01_Palau

PRESSUPOST

**SECTOR SUD 1b
PALAU DE SANTA EULÀLIA (GIRONA)**

PROMOTOR AJUNTAMENT DE PALAU DE
SANTA EULÀLIA

REDACTORS Jordi Ricart Solé
Sara Palmada Castells

Projectes d'Arquitectura i Urbanisme Ricart-Palmada SLP
Carrer Raval de la Bordeta, 3 - 17483 Bàscara
TF. 669.465.614 / 647.118.186 / info@pauta.cat

AMIDAMENTS

Data: 12/11/25

Pàg.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST SUD01
CAPÍTOL 01 ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	G21B4001	pa	Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyalització vertical existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2	K21B5012	m	Extracció de separadors en terra aparcament de fusta existents, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,	28,000			28,000	C#*D#*E#*F#
2			1,	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

3	K2164671	m2	Enderroc de mur existent, en zona font, de 30 cm de gruix, inclou coronament ceràmic, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,	8,000	1,000		8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4	K21A2011	u	Extracció de joc infantil existent, amb mitjans manuals i nova col.locació en ubicació indicada en plànols, inclou p/p de fonaments.
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5	F2R65037	m3	Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans mecànics
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,	8,000	1,000	0,450	3,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,600

6	F2RA6210	m3	Disposició controlada a centre de reciclatge de residus inerts amb una densitat superior a 1,35 t/m3
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,	8,000	1,000	0,450	3,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,600

AMIDAMENTS

Data: 12/11/25

Pàg.: 2

7	F219FBC0	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,	80,200	1,000	1,000	80,200	C#*D#*E#*F#
2			0,	0,000	0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
3			0,	0,000	0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
4			1,	31,750	1,000	1,000	31,750	C#*D#*E#*F#
5			0,	0,000	0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
6			0,	0,000	0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
7			0,	0,000	0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
8			0,	0,000	0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
9				0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **111,950**

8	K2194U31	m2	Arrencada de paviment de llambordins sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió o contenidor
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				4,000	1,000		4,000	C#*D#*E#*F#
2				2,500	1,000	2,000	5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9,000**

9	K2192913	m2	Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				4,000	1,000		4,000	C#*D#*E#*F#
2				2,500	1,000	2,000	5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9,000**

10	F2194XA1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió
----	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,	40,000	1,000	1,000	40,000	C#*D#*E#*F#
2			1,	40,000	0,200	1,000	8,000	C#*D#*E#*F#
3			0,	0,000	0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
4			1,	31,750	0,200	1,000	6,350	C#*D#*E#*F#
5			0,	0,000	0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
6			0,	0,000	0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
7			0,	0,000	0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
8			0,	0,000	0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
9				0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **54,350**

AMIDAMENTS

OBRA 01 PRESSUPOST SUD01
CAPÍTOL 02 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 F221A220 m3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny fluix, amb mitjans mecànics

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Mota carrer Nou		1,	110,000	0,600		66,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,000

2 F221C220 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny fluix, amb mitjans mecànics

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				255,000	1,000	0,200	51,000	C#*D#*E#*F#
2			1,	399,000	1,000	0,200	79,800	C#*D#*E#*F#
3			1,	165,000	1,000	0,500	82,500	C#*D#*E#*F#
4				0,000	0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
5				0,000	0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
6			0,	0,000	0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
7				0,000	0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 213,300

3 F2411220 m3 Transport de terres dins de l'obra, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb dúmper

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				255,000	1,000	0,200	51,000	C#*D#*E#*F#
2			1,	399,000	1,000	0,200	79,800	C#*D#*E#*F#
3			1,	165,000	1,000	0,500	82,500	C#*D#*E#*F#
4				0,000	0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
5				0,000	0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
6			0,	0,000	0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
7				0,000	0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 213,300

4 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 m i menys d' 1,5 m d'amplaria, amb compactació del 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				255,000	1,000	1,000	255,000	C#*D#*E#*F#
2			1,	399,000	1,000	1,000	399,000	C#*D#*E#*F#
3			1,	165,000	1,000	1,000	165,000	C#*D#*E#*F#
4				0,000	0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
5				0,000	0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
6			0,	0,000	0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
7				0,000	0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT		819,000
-----------------	--	---------

OBRA 01 PRESSUPOST SUD01
CAPÍTOL 03 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F9715L11	m3	Base per a rigola amb formigó HM-20/S/40/I, de consistència seca i grandària màxima del granulat 40 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,	50,200	0,500	0,400	10,040	C#*D#*E#*F#
2			0,	0,000	0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
3			0,	0,000	0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
4			1,	31,750	0,500	0,400	6,350	C#*D#*E#*F#
5			0,	0,000	0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
6			0,	0,000	0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
7			0,	0,000	0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
8			0,	0,000	0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
9				0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,390

2	G975M23A	m	Rigola de 40 cm d'amplària de llambordins ceràmics, de 20x10 cm i 10 cm de gruix, col·locades amb morter
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,	50,200	1,000	1,000	50,200	C#*D#*E#*F#
2			0,	0,000	0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
3			0,	0,000	0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
4			1,	31,750	1,000	1,000	31,750	C#*D#*E#*F#
5			0,	0,000	0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
6			0,	0,000	0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
7			0,	0,000	0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
8			0,	0,000	0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
9				0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,950

3	F9787B11	m	Rigola de formigó HM-30/P/10/I+E, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, de 15 cm d'amplària i de 20 a 25 cm d'alçària, acabat remolinat
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,	50,200	1,000	1,000	50,200	C#*D#*E#*F#
2			0,	0,000	0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
3			0,	0,000	0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
4			1,	31,750	1,000	1,000	31,750	C#*D#*E#*F#
5			0,	0,000	0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
6			0,	0,000	0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 12/11/25

Pàg.: 5

7			0,	0,000	0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
8			0,	0,000	0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
9				0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **81,950**

4 1351KC50 m3

Fonament de formigó armat HA-35/B/10/IIa abocat amb bomba, armat amb 40 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				1,000	2,000		2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

5 K4F123S7 m3

Pilar de maó ceràmic massís a cares vistes i més de 1350 i menys de 1800 cm2 de secció, de maó massís d'elaboració manual, HD, R-10, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:5 (7,5 N/mm2), amb additiu inclúsor aire/plastificant i amb una resistència a compressió del pilar de 4 N/mm2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,	0,400	0,400	2,000	0,640	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,640**

6 E9DLL860 m2

Paviment de llambordí ceràmic de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locat amb morter de ciment 1:6 i rejuntat amb beurada de ciment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				4,000	1,000		4,000	C#*D#*E#*F#
2				2,500	1,000	2,000	5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9,000**

7 E93615B0 m2

Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				4,000	1,000		4,000	C#*D#*E#*F#
2				2,500	1,000	2,000	5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9,000**

8 G921R02J m3

Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				255,000	1,000	0,200	51,000	C#*D#*E#*F#
2			1,	399,000	1,000	0,200	79,800	C#*D#*E#*F#
3			1,	165,000	1,000	0,200	33,000	C#*D#*E#*F#
4				0,000	0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
5				0,000	0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
6			0,	0,000	0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

7			0,000	0,000	0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							163,800

OBRA 01 PRESSUPOST SUD01
CAPÍTOL 04 AIGUES PLUJANES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

2 F2226A22 m3

Excavació de rasa de més de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Garrigàs recollida		1,	50,000	0,600	0,800	24,000	C#*D#*E#*F#
2	Connexió plaça 1 octubre		1,	33,900	0,600	0,800	16,272	C#*D#*E#*F#
3	Connexió embornal camins		1,	10,000	0,600	0,800	4,800	C#*D#*E#*F#
4	Carrer Garrigàs Sobreexidor		1,	50,000	0,600	0,800	24,000	C#*D#*E#*F#
5			0,	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
6			0,	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							69,072	

3	F227500F	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 m i menys d' 1,5 m d'amplaria, amb compactació del 95% PM					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Garrigàs recollida		1,	50,000	0,600	1,000	30,000	C#*D#*E#*F#
2	Connexió plaça 1 octubre		1,	33,900	0,600	1,000	20,340	C#*D#*E#*F#
3	Connexió embornal camins		1,	10,000	0,600	1,000	6,000	C#*D#*E#*F#
4	Carrer Garrigàs Sobreexidor		1,	50,000	0,600	1,000	30,000	C#*D#*E#*F#
5			0,	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
6			0,	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							86,340	

4 F228A10F m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,	72,500	0,600	0,600	26,100	C#*D#*E#*F#
2			7,	1,000	0,600	0,600	2,520	C#*D#*E#*F#
3			1,	46,500	0,600	0,600	16,740	C#*D#*E#*F#
4			1,	17,600	0,600	0,600	6,336	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 12/11/25

Pàg.: 7

5			1,	8,100	0,600	0,600	2,916	C#*D#*E#*F#
6			1,	28,700	0,600	0,600	10,332	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,944

5 FD7F9575 m Tub de formigó ASTM per a canalització, amb punta de goma, diàmetre 300 mm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Garrigàs recollida		1,	50,000			50,000	C#*D#*E#*F#
2	Connexió plaça 1 octubre		1,	33,900			33,900	C#*D#*E#*F#
3	Connexió embornal camins		1,	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
4	Carrer Garrigàs Sobreexidor		1,	50,000			50,000	C#*D#*E#*F#
5			0,	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
6			0,	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 143,900

6 FD5J5398 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Garrigàs		1,	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
2	Plaça central		1,	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 FD5ZJJJ4 u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, col·locat amb morter

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Garrigàs		1,	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
2	Plaça central		1,	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

OBRA 01 PRESSUPOST SUD01
CAPÍTOL 05 XARXA AIGUA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 H1411115 u Connexió a xarxa d'aigua existent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 F2226A22 m3 Excavació de rasa de més de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

--	--	--	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Data: 12/11/25

Pàg.:

8

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sector 1		1,	67,000	0,400	0,300	8,040	C#*D#*E#*F#
2	Sector 2		1,	100,700	0,400	0,300	12,084	C#*D#*E#*F#
3	Sector 3		1,	78,500	0,400	0,300	9,420	C#*D#*E#*F#
4	Sector 4		1,	111,800	0,400	0,300	13,416	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **42,960**

3 F227500F m2

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 m i menys d' 1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sector 1		1,	67,000	1,000	0,300	20,100	C#*D#*E#*F#
2	Sector 2		1,	100,700	1,000	0,300	30,210	C#*D#*E#*F#
3	Sector 3		1,	78,500	1,000	0,300	23,550	C#*D#*E#*F#
4	Sector 4		1,	111,800	1,000	0,300	33,540	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **107,400**

4 F228A10F m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sector 1		1,	67,000	0,300	0,300	6,030	C#*D#*E#*F#
2	Sector 2		1,	100,700	0,300	0,300	9,063	C#*D#*E#*F#
3	Sector 3		1,	78,500	0,300	0,300	7,065	C#*D#*E#*F#
4	Sector 4		1,	111,800	0,300	0,300	10,062	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **32,220**

5 F228ASR0 m3

Rebliment i piconatge de rasa amb sorra, en zones de valvules.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sector 1		1,	67,000	0,100	0,300	2,010	C#*D#*E#*F#
2	Sector 2		1,	100,700	0,100	0,300	3,021	C#*D#*E#*F#
3	Sector 3		1,	78,500	0,100	0,300	2,355	C#*D#*E#*F#
4	Sector 4		1,	111,800	0,100	0,300	3,354	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,740**

6 FFB19455 m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sector 1		1,	67,000			67,000	C#*D#*E#*F#
2	Sector 2		1,	100,700			100,700	C#*D#*E#*F#
3	Sector 3		1,	78,500			78,500	C#*D#*E#*F#
4	Sector 4		1,	111,800			111,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **358,000**

AMIDAMENTS

7	FJS1U040	u	Boca de reg, diàmetre 45 mm, amb racor tipus barcelona, inclos arqueta i tapa de fundició.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
8	FFC17A25	m	Xarxa de rec per goteig amb tub tipus TEC-LINE de 16 mm, amb escomesses, derivacions i accessoris, tot soterrat.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sector 1		1,	17,000			17,000	C#*D#*E#*F#
2	Sector 2		1,	28,000			28,000	C#*D#*E#*F#
3	Sector 3		1,	20,000			20,000	C#*D#*E#*F#
4	Sector 4		1,	25,000			25,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							90,000	
9	FJSA1041	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sector 1		1,				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Sector 2		1,				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Sector 3		1,				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Sector 4		1,				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	
10	EN121884	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 40 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sector 1		1,				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Sector 2		1,				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Sector 3		1,				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Sector 4		1,				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	
11	FJS5A631	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Citrus		1,	18,000			18,000	C#*D#*E#*F#
2	Fraxinus		1,	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
3	Celtis		1,	8,000			8,000	C#*D#*E#*F#
4	Tilia		1,	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
5	Quercus S		1,	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 12/11/25

Pàg.: 10

6	Quercus I		1,	1,000			1,000	C##D##E##F#
7	Melia		1,	3,000			3,000	C##D##E##F#
8	Acer		1,	3,000			3,000	C##D##E##F#
9	Cupressus		1,	30,000			30,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

12	EJM11405	u	Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1'', connectat a una bateria o a un ramal					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13	KY311620	m	Formació de passamurs amb tub de PVC de diàmetre 90 mm i d'1 m de llargària, com a màxim					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sector 1		1,				1,000	C##D##E##F#
2	Sector 2		1,				1,000	C##D##E##F#
3	Sector 3		1,				1,000	C##D##E##F#
4	Sector 4		1,				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

14	EK310P11	u	Dipòsit d'aigües pluvials de 20000 l de capacitat, d'acer (protecció segons normes) i situat horitzontalment, soterrat					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15	ENX31424	u	Grup de pressió d'aigua de pressió constant, amb velocitat constant, vàlvules (tall i retenció) per bomba, manòmetre i pressòstats, amb 1 electrobomba de tipus vertical, de diàmetre nominal del col·lector de l'aspiració 1 1/4 '', diàmetre nominal del col·lector de la impulsió 1 1/4 '', motor trifàsic de 400 V i 0,6 kW a 2900 rpm, IP44, amb una classe d'eficiència energètica IE2, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25), muntat sobre bancada					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST SUD01
CAPÍTOL 06 ENLLUMENAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	H141211D	u	Connexió a xarxa existent d'enllumenat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 F2226A22 m3

Excavació de rasa de més de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,	13,000	0,700	0,300	2,730	C#*D#*E#*F#
2			1,	10,000	0,700	0,300	2,100	C#*D#*E#*F#
3			1,	22,000	0,700	0,300	4,620	C#*D#*E#*F#
4			1,	4,000	0,700	0,300	0,840	C#*D#*E#*F#
5			1,	35,000	0,700	0,300	7,350	C#*D#*E#*F#
6			1,	15,000	0,700	0,300	3,150	C#*D#*E#*F#
7			1,	11,000	0,700	0,300	2,310	C#*D#*E#*F#
8			1,	7,000	0,700	0,300	1,470	C#*D#*E#*F#
9			1,	10,000	0,700	0,300	2,100	C#*D#*E#*F#
10			1,	70,000	0,700	0,300	14,700	C#*D#*E#*F#
11			0,	0,000	0,700	0,300	0,000	C#*D#*E#*F#
12			0,	0,000	0,700	0,300	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,370

3 F227500F m2

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 m i menys d' 1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,	13,000	1,000	0,300	3,900	C#*D#*E#*F#
2			1,	10,000	1,000	0,300	3,000	C#*D#*E#*F#
3			1,	22,000	1,000	0,300	6,600	C#*D#*E#*F#
4			1,	4,000	1,000	0,300	1,200	C#*D#*E#*F#
5			1,	35,000	1,000	0,300	10,500	C#*D#*E#*F#
6			1,	15,000	1,000	0,300	4,500	C#*D#*E#*F#
7			1,	11,000	1,000	0,300	3,300	C#*D#*E#*F#
8			1,	7,000	1,000	0,300	2,100	C#*D#*E#*F#
9			1,	10,000	1,000	0,300	3,000	C#*D#*E#*F#
10			1,	70,000	1,000	0,300	21,000	C#*D#*E#*F#
11			0,	0,000	1,000	0,300	0,000	C#*D#*E#*F#
12			0,	0,000	1,000	0,300	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,100

4 F228A10F m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,	13,000	0,700	0,300	2,730	C#*D#*E#*F#
2			1,	10,000	0,700	0,300	2,100	C#*D#*E#*F#
3			1,	22,000	0,700	0,300	4,620	C#*D#*E#*F#
4			1,	4,000	0,700	0,300	0,840	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 12/11/25

Pàg.: 12

5			1,	35,000	0,700	0,300	7,350	C#*D#*E#*F#
6			1,	15,000	0,700	0,300	3,150	C#*D#*E#*F#
7			1,	11,000	0,700	0,300	2,310	C#*D#*E#*F#
8			1,	7,000	0,700	0,300	1,470	C#*D#*E#*F#
9			1,	10,000	0,700	0,300	2,100	C#*D#*E#*F#
10			1,	70,000	0,700	0,300	14,700	C#*D#*E#*F#
11			0,	0,000	0,700	0,300	0,000	C#*D#*E#*F#
12			0,	0,000	0,700	0,300	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,370

5 FG22TD1K m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,	13,000			13,000	C#*D#*E#*F#
2			1,	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
3			1,	22,000			22,000	C#*D#*E#*F#
4			1,	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
5			1,	35,000			35,000	C#*D#*E#*F#
6			1,	15,000			15,000	C#*D#*E#*F#
7			1,	11,000			11,000	C#*D#*E#*F#
8			1,	7,000			7,000	C#*D#*E#*F#
9			1,	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
10			1,	70,000			70,000	C#*D#*E#*F#
11			0,	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
12			0,	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 197,000

6 FDGZU010 m

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,	13,000			13,000	C#*D#*E#*F#
2			1,	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
3			1,	22,000			22,000	C#*D#*E#*F#
4			1,	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
5			1,	35,000			35,000	C#*D#*E#*F#
6			1,	15,000			15,000	C#*D#*E#*F#
7			1,	11,000			11,000	C#*D#*E#*F#
8			1,	7,000			7,000	C#*D#*E#*F#
9			1,	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
10			1,	70,000			70,000	C#*D#*E#*F#
11			0,	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
12			0,	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 12/11/25

Pàg.: 13

TOTAL AMIDAMENT **197,000**7 FG313806 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 3x25 mm², col.locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,	13,000			13,000	C#*D#*E#*F#
2			1,	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
3			1,	22,000			22,000	C#*D#*E#*F#
4			1,	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
5			1,	35,000			35,000	C#*D#*E#*F#
6			1,	15,000			15,000	C#*D#*E#*F#
7			1,	11,000			11,000	C#*D#*E#*F#
8			1,	7,000			7,000	C#*D#*E#*F#
9			1,	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
10			1,	70,000			70,000	C#*D#*E#*F#
11			0,	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
12			0,	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **197,000**8 FG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm², muntat en malla conexió a terra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,	13,000			13,000	C#*D#*E#*F#
2			1,	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
3			1,	22,000			22,000	C#*D#*E#*F#
4			1,	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
5			1,	35,000			35,000	C#*D#*E#*F#
6			1,	15,000			15,000	C#*D#*E#*F#
7			1,	11,000			11,000	C#*D#*E#*F#
8			1,	7,000			7,000	C#*D#*E#*F#
9			1,	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
10			1,	70,000			70,000	C#*D#*E#*F#
11			0,	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
12			0,	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **197,000**

9 FGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

10 FDKZ3158 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fundició dúctil B-125 de 420x420x40 mm amb certificat aenor col·locat amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,	6,000			6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

11 FDK256F3 U Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,	6,000			6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

12 FHR146P1 u Fanal amb columna d'acer galvanitzat i pintat, de 4,7 m d'alçària, amb 1 llumenera amb làmpades de LEDs de potència 90 W, col·locat sobre dau de formigó

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 K45GD7C5 m3 Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat manualment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,	0,400	0,400		1,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,600

14 FHNCGBA3 u Balisa lluminosa d'alumini amb difusor cilíndric de plàstic, amb làmpada d'halogenurs metàl·lics de 70 W, de preu superior, de forma amb secció triangular, amb equip elèctric incorporat i fixada mecànicament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

OBRA 01 PRESSUPOST SUD01
CAPÍTOL 07 TELECOMUNICACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 F2226A22 m3 Excavació de rasa de més de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,	48,000	0,600	0,800	23,040	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,040

2 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 m i menys d' 1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Data: 12/11/25

Pàg.: 15

1			1,	48,000	0,600		28,800	C#*D#*E#*F#
---	--	--	----	--------	-------	--	--------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 28,800

3	F228A10F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,	48,000	0,600	0,800	23,040	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,040

4	FGF131M1	u	Columna d'acer de 8 m d'alçària, de 3,3 kN d'esforç en punta, format per angulars, per a 4 cables i muntat amb dau de formigó					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5	FG22TD1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,	48,000			48,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

6	FG313806	m	Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 3x25 mm2, col.locat en tub					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,	48,000			48,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

7	FDGZU010	m	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,	48,000			48,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

8	FDK256F3	U	Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9	FDKZ3158	U	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fundició dúctil B-125 de 420x420x40 mm amb certificat aenor col·locat amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

OBRA 01 PRESSUPOST SUD01
CAPÍTOL 08 MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FRB51020	m	Formació de separació en terra, amb troncs de fusta tractada per exterior, de diàmetre 40 a 50 cm, amb claus.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,	50,000			50,000	C#*D#*E#*F#
2			1,	34,000			34,000	C#*D#*E#*F#
3			1,	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT							88,000
-----------------	--	--	--	--	--	--	--------

2 MQ1Y0002 u Col·locació de banc metàl·lic provinent d'us anterior, de fins a 3 m de llargària, col·locat amb fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

OBRA 01 PRESSUPOST SUD01
CAPÍTOL 09 JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FR61245A	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Citrus		1,	18,000			18,000	C#*D#*E#*F#
2	Fraxinus		1,	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
3	Celtis		1,	6,000			6,000	C#*D#*E#*F#
4	Tilia		1,	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
5	Quercus S		1,	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#
6	Quercus I		1,	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
7	Melia		1,	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#
8	Acer		1,	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#
9	Cupressus		1,	29,000			29,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT		69,000
-----------------	--	--------

AMIDAMENTS

Data: 12/11/25

Pàg.: 17

2	FRZ21823	u	Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				69,000	2,000		138,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							138,000	
3	FR45B42E	u	Subministrament de Tilia cordata de perímetre de 30 a 35 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 97,5 cm i profunditat mínima 68,25 cm segons fórmules NTJ					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	
4	FR434A2D	u	Subministrament de Fraxinus ornus de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
5	FR469J3F	u	Subministrament de Cupressus sempervirens d'alçària de 400 a 450 cm, en contenidor de 120 a 140 l					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,	29,000			29,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							29,000	
6	FR41222D	u	Subministrament d'Acer campestre de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	
7	GR44422D	u	Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	
8	FR45162C	u	Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

AMIDAMENTS

Data: 12/11/25

Pàg.: 18

9 FR451R2C u Subministrament de Quercus suber de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

10 FR42122D u Subministrament de Celtis australis de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,	6,000	1,000		6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

11 FR427239 u Subministrament de Citrus aurantium de perímetre de 14 a 16 cm, en contenidor de 35 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,	18,000			18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

OBRA 01 PRESSUPOST SUD01
CAPÍTOL 0A SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 HBBBB0001 paj Seguretat i salut laboral segons estudi

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST SUD01
CAPÍTOL 0B CONTROL DE QUALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 HB00U001 paj Control de qualitat segons normativa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 12/11/25

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	1351KC50	m3	Fonament de formigó armat HA-35/B/10/IIa abocat amb bomba, armat amb 40 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades (CENT SETANTA-TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	173,04 €
P-2	E93615B0	m2	Solera de formigó HM-20/P/20/II, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió (DINOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	19,83 €
P-3	E9DLL860	m2	Paviment de llambordí ceràmic de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locat amb morter de ciment 1:6 i rejuntat amb beurada de ciment (TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	31,26 €
P-4	EJM11405	u	Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1'', connectat a una bateria o a un ramal (CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	183,71 €
P-5	EK310P11	u	Dipòsit d'aigües pluvials de 20000 l de capacitat, d'acer (protecció segons normes) i situat horitzontalment, soterrat (VUIT MIL TRES-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	8.336,88 €
P-6	EN121884	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 40 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada (VUITANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	82,99 €
P-7	ENX31424	u	Grup de pressió d'aigua de pressió constant, amb velocitat constant, vàlvules (tall i retenció) per bomba, manòmetre i pressòstats, amb 1 electrobomba de tipus vertical, de diàmetre nominal del col·lector de l'aspiració 1 1/4'', diàmetre nominal del col·lector de la impulsió 1 1/4'', motor trifàsic de 400 V i 0,6 kW a 2900 rpm, IP44, amb una classe d'eficiència energètica IE2, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25), muntat sobre bancada (NOU-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	949,42 €
P-8	F2194XA1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (DOTZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	12,38 €
P-9	F219FBC0	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir (CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)	5,01 €
P-10	F221A220	m3	Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny fluix, amb mitjans mecànics (TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	3,61 €
P-11	F221C220	m3	Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny fluix, amb mitjans mecànics (TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	3,06 €
P-12	F2226A22	m3	Excavació de rasa de més de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat (SETZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	16,01 €
P-13	F227500F	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 m i menys d' 1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM (CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	5,44 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:

12/11/25

Pàg.:

2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-14	F228A10F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	18,53	€
P-15	F228ASR0	m3	Rebliment i piconatge de rasa amb sorra, en zones de valvules. (VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	26,69	€
P-16	F2411220	m3	Transport de terres dins de l'obra, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb dúmper (TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	3,81	€
P-17	F2R65037	m3	Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans mecànics (ONZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	11,20	€
P-18	F2RA6210	m3	Disposició controlada a centre de reciclatge de residus inerts amb una densitat superior a 1,35 t/m3 (VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	8,20	€
P-19	F9715L11	m3	Base per a rigola amb formigó HM-20/S/40/I, de consistència seca i grandària màxima del granulat 40 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat (VUITANTA-SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	86,20	€
P-20	F9787B11	m	Rigola de formigó HM-30/P/10/I+E, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, de 15 cm d'amplària i de 20 a 25 cm d'alçària, acabat remolinat (TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	3,98	€
P-21	FD5J5398	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I (CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	174,46	€
P-22	FD5ZJJJ4	u	Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, col·locat amb morter (NORANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	95,98	€
P-23	FD7F9575	m	Tub de formigó ASTM per a canalització, amb punta de goma, diàmetre 300 mm. (TRENTA-CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	35,16	€
P-24	FDGZU010	m	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora (ZERO EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	0,36	€
P-25	FDK256F3	U	Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (SETANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	74,29	€
P-26	FDKZ3158	U	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fundició dúctil B-125 de 420x420x40 mm amb certificat aenor col·locat amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (VUITANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	81,51	€
P-27	FFB19455	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (SETZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	16,19	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 12/11/25

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-28	FFC17A25	m	Xarxa de rec per goteig amb tub tipus TEC-LINE de 16 mm, amb escomesses, derivacions i accessoris, tot soterrat. (DEU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	10,03	€
P-29	FG22TD1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (DOS EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS)	2,19	€
P-30	FG313806	m	Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 3x25 mm ² , col.locat en tub (ONZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	11,34	€
P-31	FG380902	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm ² , muntat en malla connexió a terra. (SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	7,53	€
P-32	FGD1222E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra (VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	27,51	€
P-33	FGF131M1	u	Columna d'acer de 8 m d'alçària, de 3,3 kN d'esforç en punta, format per angulars, per a 4 cables i muntat amb dau de formigó (SET-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	757,08	€
P-34	FHNCGBA3	u	Balisa lluminosa d'alumini amb difusor cilíndric de plàstic, amb làmpada d'halogenurs metàl·lics de 70 W, de preu mitjà, de forma amb secció triangular, amb equip elèctric incorporat i fixada mecànicament (QUATRE-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	443,03	€
P-35	FHR146P1	u	Fanal amb columna d'acer galvanitzat i pintat, de 4,7 m d'alçària, amb 1 llumenera amb làmpades de LEDs de potència 90 W, col·locat sobre dau de formigó (DOS MIL DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	2.269,70	€
P-36	FJS1U040	u	Boca de reg, diàmetre 45 mm, amb racor tipus barcelona, inclos arqueta i tapa de fundició. (TRES-CENTS TRETZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	313,74	€
P-37	FJS5A631	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	9,37	€
P-38	FJSA1041	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	153,91	€
P-39	FR41222D	u	Subministrament d'Acer campestre de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ (CENT SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	176,73	€
P-40	FR42122D	u	Subministrament de Celtis australis de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ (DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	277,16	€
P-41	FR427239	u	Subministrament de Citrus aurantium de perímetre de 14 a 16 cm, en contenidor de 35 l (CENT NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	196,63	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 12/11/25

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-42	FR434A2D	u	Subministrament de Fraxinus ornus de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ (DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	241,75	€
P-43	FR45162C	u	Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ (CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	198,26	€
P-44	FR451R2C	u	Subministrament de Quercus suber de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ (DOS-CENTS SET EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	207,91	€
P-45	FR45B42E	u	Subministrament de Tilia cordata de perímetre de 30 a 35 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 97,5 cm i profunditat mínima 68,25 cm segons fórmules NTJ (TRES-CENTS ONZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	311,84	€
P-46	FR469J3F	u	Subministrament de Cupressus sempervirens d'alçària de 400 a 450 cm, en contenidor de 120 a 140 l (CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	198,39	€
P-47	FR61245A	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	79,90	€
P-48	FRB51020	m	Formació de separació en terra, amb troncs de fusta tractada per exterior, de diàmetre 40 a 50 cm, amb claus. (VINT-I-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	22,02	€
P-49	FRZ21823	u	Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú (ONZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	11,31	€
P-50	G21B4001	pa	Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyalització vertical existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions (VUITANTA-UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	81,21	€
P-51	G921R02J	m3	Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM (SETZE EUROS)	16,00	€
P-52	G975M23A	m	Rigola de 40 cm d'amplària de llambordins ceràmics, de 20x10 cm i 10 cm de gruix, col·locades amb morter (VINT-I-DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	22,06	€
P-53	GR44422D	u	Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ (CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	153,90	€
P-54	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (CINC-CENTS SEIXANTA EUROS)	560,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:

12/11/25

Pàg.:

5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-55	H1411115	u	Connexió a xarxa d'aigua existent. (CINC-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS)	548,00	€
P-56	H141211D	u	Connexió a xarxa existent d'enllumenat (DOS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	296,20	€
P-57	HB00U001	paj	Control de qualitat segons normativa (VUIT-CENTS QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	804,15	€
P-58	HBBBB0001	paj	Seguretat i salut laboral segons estudi (VUIT-CENTS QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	804,15	€
P-59	K2164671	m2	Enderroc de mur existent, en zona font, de 30 cm de gruix, inclou coronament ceràmic, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (DINOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	19,90	€
P-60	K2192913	m2	Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (DEU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	10,75	€
P-61	K2194U31	m2	Arrencada de paviment de llambordins sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió o contenidor (DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	2,03	€
P-62	K21A2011	u	Extracció de joc infantil existent, amb mitjans manuals i nova col.locació en ubicació indicada en plànols, inclou p/p de fonaments. (DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	277,10	€
P-63	K21B5012	m	Extracció de separadors en terra aparcament de fusta existents, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (QUINZE EUROS)	15,00	€
P-64	K45GD7C5	m3	Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulats 10 mm, abocat manualment (CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	128,75	€
P-65	K4F123S7	m3	Pilar de maó ceràmic massís a cares vistes i més de 1350 i menys de 1800 cm2 de secció, de maó massís d'elaboració manual, HD, R-10, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:5 (7,5 N/mm2), amb additiu inclúsor aire/plastificant i amb una resistència a compressió del pilar de 4 N/mm2 (CINC-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	571,09	€
P-66	KY311620	m	Formació de passamurs amb tub de PVC de diàmetre 90 mm i d'1 m de llargària, com a màxim (SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	7,77	€
P-67	MQ1Y0002	u	Col·locació de banc metàl·lic provinent d'us anterior, de fins a 3 m de llargària, col·locat amb fixacions mecàniques (QUARANTA-CINC EUROS)	45,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 12/11/25 Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

5.3.- Quadre de preus núm. 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 12/11/25

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	1351KC50	m3	Fonament de formigó armat HA-35/B/10/IIa abocat amb bomba, armat amb 40 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades	173,04	€
			Altres conceptes	173,04000	€
P-2	E93615B0	m2	Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió	19,83	€
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	12,05000	€
	A0140000	h	Manobre	5,04000	€
			Altres conceptes	2,74000	€
P-3	E9DLL860	m2	Paviment de llambordí ceràmic de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locat amb morter de ciment 1:6 i rejuntat amb beurada de ciment	31,26	€
	B9DL2348	m2	Llambordí ceràmic de forma rectangular de 10 x 20 cm i 8 cm de gruix	21,37000	€
	B0512401	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,30000	€
	A0140000	h	Manobre	3,78000	€
			Altres conceptes	5,81000	€
P-4	EJM11405	u	Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1'', connectat a una bateria o a un ramal	183,71	€
	BJM11405	u	Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1'', per a connectar a la bateria o al ramal	177,47000	€
			Altres conceptes	6,24000	€
P-5	EK310P11	u	Dipòsit d'aigües pluvials de 20000 l de capacitat, d'acer (protecció segons normes) i situat horitzontalment, soterrat	8.336,88	€
	C1503000	h	Camió grua	142,56000	€
	DRP_20000	u	Dipòsit recollida aigües pluvials a soterrar, Volum 20000 l, diàmetre 2350 mm, longitud 4910 mm, diàmetre canonades 160 mm, ref. DRP 20000 de la sèrie EMMAGATZAMENT DE LÍQUIDS de REMOSA RECUBRIMIENTO	6.650,00000	€
	BKZ31000	u	Mesurador de nivell per a dipòsit de combustibles líquids	278,90000	€
	BKZ3A000	u	Interruptor de nivell per a combustibles líquids	52,29000	€
	BKZ41P00	u	Equip de protecció catòdica per a dipòsit, de capacitat compresa entre 20000 i 25000 l	721,50000	€
			Altres conceptes	491,63000	€
P-6	EN121884	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 40 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada	82,99	€
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	10,85000	€
	BN121880	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 40 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa	62,69000	€
	A013M000	h	Ajudant muntador	9,45000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-7	ENX31424	u	Grup de pressió d'aigua de pressió constant, amb velocitat constant, vàlvules (tall i retenció) per bomba, manòmetre i pressòstats, amb 1 electrobomba de tipus vertical, de diàmetre nominal del col·lector de l'aspiració 1 1/4'', diàmetre nominal del col·lector de la impulsió 1 1/4'', motor trifàsic de 400 V i 0,6 kW a 2900 rpm, IP44, amb una classe d'eficiència energètica IE2, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25), muntat sobre bancada	949,42	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 12/11/25

Pàg.: 2

2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BNX31424	u	Grup de pressió d'aigua de pressió constant, amb velocitat constant, vàlvules (tall i retenció) per bomba, manòmetre i pressòstats, amb 1 electrobomba de tipus vertical, de diàmetre nominal del col·lector de l'aspiració 1 1/4 ", diàmetre nominal del col·lector de la impulsió 1 1/4 ", motor trifàsic de 400 V i 0,6 kW a 2900 rpm, IP44, amb una classe d'eficiència energètica IE2, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25)	836,62000	€
	A013M000	h	Ajudant muntador	52,50000	€
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	60,30000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-8	F219XA1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	12,38	€
	A0150000	h	Manobre especialista	7,98000	€
			Altres conceptes	4,40000	€
P-9	F219FBC0	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir	5,01	€
	A0150000	h	Manobre especialista	3,57000	€
			Altres conceptes	1,44000	€
P-10	F221A220	m3	Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny fluix, amb mitjans mecànics	3,61	€
	C1311270	h	Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW	3,40000	€
	A0140000	h	Manobre	0,21000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-11	F221C220	m3	Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny fluix, amb mitjans mecànics	3,06	€
	A0140000	h	Manobre	0,42000	€
	C1311120	h	Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW	2,64000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-12	F2226A22	m3	Excavació de rasa de més de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat	16,01	€
	A0140000	h	Manobre	2,10000	€
	C1315B20	h	Retroexcavadora mitjana amb bivalva batilon	13,91000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-13	F227500F	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 m i menys d' 1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM	5,44	€
	C133A0K0	h	Picó vibrant amb placa de 60 cm	0,82000	€
	A0150000	h	Manobre especialista	3,15000	€
	A0140000	h	Manobre	1,47000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-14	F228A10F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM	18,53	€
	C133A030	h	Picó vibrant dúplex de 1300 kg	2,87000	€
	C1315020	h	Retroexcavadora mitjana	9,36000	€
	A0150000	h	Manobre especialista	6,30000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-15	F228ASR0	m3	Rebliment i piconatge de rasa amb sorra, en zones de valvules.	26,69	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 12/11/25

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	C1315020	h	Retroexcavadora mitjana	5,49000	€
	B031R400	t	Sorra de material reciclat de formigons, de 0 a 5 mm	18,58000	€
	A0150000	h	Manobre especialista	2,58000	€
			Altres conceptes	0,04000	€
P-16	F2411220	m3	Transport de terres dins de l'obra, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb dúmper	3,81	€
	C1505120	h	Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	3,81000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-17	F2R65037	m3	Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans mecànics	11,20	€
	C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	5,70000	€
	C1311110	h	Pala carregadora petita sobre pneumàtics, de 67 kW	5,50000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-18	F2RA6210	m3	Disposició controlada a centre de reciclatge de residus inerts amb una densitat superior a 1,35 t/m3	8,20	€
	B2RA6210	m3	Disposició controlada a centre de reciclatge de residus inerts amb una densitat superior a 1,35 t/m3	8,20000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-19	F9715L11	m3	Base per a rigola amb formigó HM-20/S/40/I, de consistència seca i grandària màxima del granulat 40 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat	86,20	€
	C2005000	h	Regle vibratori	0,26000	€
	B064500D	m3	Formigó HM-20/S/40/I de consistència seca, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	73,94000	€
	A0140000	h	Manobre	8,40000	€
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	3,60000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-20	F9787B11	m	Rigola de formigó HM-30/P/10/I+E, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, de 15 cm d'amplària i de 20 a 25 cm d'alçària, acabat remolinat	3,98	€
	B064C26C	m3	Formigó HM-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E	3,29000	€
	A0140000	h	Manobre	0,50000	€
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,19000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-21	FD5J5398	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I	174,46	€
	A0140000	h	Manobre	57,37000	€
	D070A8B1	m3	Morter mixt de ciment portland amb filler calcarí CEM II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	15,58000	€
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	65,57000	€
	B0512401	t	Ciment portland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,90000	€
	B0F1D2A1	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	30,16000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 12/11/25

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	4,84000	€
	B0111000	m3	Aigua	0,04000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-22	FD5ZJJJ4	u	Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, col·locat amb morter	95,98	€
	BD5ZJJJ0	u	Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes	79,00000	€
	B0704200	t	Mortor M-4a (4 N/mm2) a granel	1,23000	€
	A0140000	h	Manobre	7,35000	€
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	8,40000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-23	FD7F9575	m	Tub de formigó ASTM per a canalització, amb punta de goma, diàmetre 300 mm.	35,16	€
	A0140000	h	Manobre	0,38000	€
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,43000	€
	BD7F9570	m	Tub de PVC de 350 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar formigonat amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà	34,35000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-24	FDGZU010	m	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora	0,36	€
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,21000	€
	BDGZU010	m	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària	0,15000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-25	FDK256F3	U	Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra	74,29	€
	B0F1D2A1	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	4,19000	€
	B0DF7G0A	u	Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos	1,10000	€
	B0641080	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	14,82000	€
	B0312500	t	Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm	0,18000	€
	A0140000	h	Manobre	25,20000	€
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	28,80000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-26	FDKZ3158	U	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fundició ductil B-125 de 420x420x40 mm amb certificat aenor col·locat amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	81,51	€
	A0140000	h	Manobre	7,35000	€
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	8,40000	€
	D0701821	m3	Mortor de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	1,76000	€
	BDKZ3150	U	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fundició ductil B-125 de 420x420x40 mm amb certificat aenor	64,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-27	FFB19455	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al	16,19	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 12/11/25

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			fons de la rasa		
	BFYB1905	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,08000	€
	BFWB1905	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	3,02000	€
	BFB19400	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2	3,16000	€
	A013M000	h	Ajudant muntador	4,62000	€
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	5,31000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-28	FFC17A25	m	Xarxa de rec per goteig amb tub tipus TEC-LINE de 16 mm, amb escomesses, derivacions i accessoris, tot soterrat.	10,03	€
	A013M000	h	Ajudant muntador	2,52000	€
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	2,89000	€
	BFC17A00	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x6,7 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2	3,11000	€
	BFWC1720	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, per a soldar	1,35000	€
	BFYC1720	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, soldat	0,16000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-29	FG22TD1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	2,19	€
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,42000	€
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,60000	€
	BG22TD10	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	1,17000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-30	FG313806	m	Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 3x25 mm2, col.locat en tub	11,34	€
	BG313800	m	Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 3x25 mm2	9,08000	€
	A013H000	h	Ajudant electricista	1,05000	€
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	1,21000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-31	FG380902	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla conexió a terra.	7,53	€
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	2,41000	€
	BGW38000	u	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	0,80000	€
	BG380900	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	1,17000	€
	A013H000	h	Ajudant electricista	3,15000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-32	FGD1222E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra	27,51	€
	BGD12220	u	Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriments de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm	12,50000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 12/11/25

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	A013H000	h	Ajudant electricista	4,89000	€
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	5,62000	€
	BGYD1000	u	Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra	4,50000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-33	FGF131M1	u	Columna d'acer de 8 m d'alçària, de 3,3 kN d'esforç en punta, format per angulars, per a 4 cables i muntat amb dau de formigó	757,08	€
	D060Q021	m3	Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	84,45000	€
	C1504R00	h	Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim	49,51000	€
	C1503000	h	Camió grua	47,52000	€
	BGWF1000	u	Part proporcional d'accessoris per a columnes d'acer	85,00000	€
	BGF131M0	u	Columna d'acer de 8 m d'alçària, de 3,3 kN d'esforç en punta, format per angulars, per a 4 cables	435,10000	€
	A013H000	h	Ajudant electricista	25,83000	€
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	29,67000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-34	FHNCGBA3	u	Balisa lluminosa d'alumini amb difusor cilíndric de plàstic, amb làmpada d'halogenurs metàl·lics de 70 W, de preu superior, de forma amb secció triangular, amb equip elèctric incorporat i fixada mecànicament	443,03	€
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	8,44000	€
	A013H000	h	Ajudant electricista	7,35000	€
	BHU62171	u	Làmpada d'halogenurs metàl·lics de forma elipsoidal, amb casquet E27, de potència 70 W	27,93000	€
	BHNCGBA0	u	Balisa lluminosa d'alumini amb difusor cilíndric de plàstic, per a làmpada d'halogenurs metàl·lics de 70 W, de preu superior, de forma amb secció triangular i amb equip elèctric incorporat	399,31000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-35	FHR146P1	u	Fanal amb columna d'acer galvanitzat i pintat, de 4,7 m d'alçària, amb 1 llumenera amb làmpades de LEDs de potència 90 W, col·locat sobre dau de formigó	2.269,70	€
	C1504R00	h	Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim	10,06000	€
	BHWM1000	u	Part proporcional d'accessoris per a columnes	33,55000	€
	BHR146P1	u	Fanal amb columna d'acer galvanitzat i pintat, de 4,7 m d'alçària, amb 1 llumenera	2.195,00000	€
	B064500C	m3	Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	14,56000	€
	A0140000	h	Manobre	5,25000	€
	A013H000	h	Ajudant electricista	5,25000	€
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	6,03000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-36	FJS1U040	u	Boca de reg, diàmetre 45 mm, amb racor tipus barcelona, inclos arqueta i tapa de fundició.	313,74	€
	BJS1U040	u	Boca de reg horitzontal d'1", inclòs pericó amb marc i tapa fosa 40x40cm	185,00000	€
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	89,70000	€
	A013M000	h	Ajudant muntador	39,04000	€
			Altres conceptes	0,00000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 12/11/25

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-37	FJS5A631	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	9,37	€
	BJS51630	m	Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm	3,48000	€
	BFYB2305	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,02000	€
	A013M000	h	Ajudant muntador	2,73000	€
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	3,14000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-38	FJSA1041	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	153,91	€
	BJS1041	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions	134,61000	€
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	19,30000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-39	FR41222D	u	Subministrament d'Acer campestre de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ	176,73	€
	BR41222D	u	Acer campestre de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ	176,73000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-40	FR42122D	u	Subministrament de Celtis australis de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ	277,16	€
	BR42122D	u	Celtis australis de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ	277,16000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-41	FR427239	u	Subministrament de Citrus aurantium de perímetre de 14 a 16 cm, en contenidor de 35 l	196,63	€
	BR427239	u	Citrus aurantium de perímetre de 14 a 16 cm, en contenidor de 35 l	196,63000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-42	FR434A2D	u	Subministrament de Fraxinus ornus de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ	241,75	€
	BR434A2D	u	Fraxinus ornus de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ	241,75000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-43	FR45162C	u	Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ	198,26	€
	BR45162C	u	Quercus ilex de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ	198,26000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-44	FR451R2C	u	Subministrament de Quercus suber de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ	207,91	€
	BR451R2C	u	Quercus suber de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ	207,91000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-45	FR45B42E	u	Subministrament de Tilia cordata de perímetre de 30 a 35 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 97,5 cm i profunditat mínima 68,25 cm segons fórmules NTJ	311,84	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 12/11/25

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BR45B42E	u	Tília cordata de perímetre de 30 a 35 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 97,5 cm i profunditat mínima 68,25 cm segons fórmules NTJ	311,84000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-46	FR469J3F	u	Subministrament de Cupressus sempervirens d'alçària de 400 a 450 cm, en contenidor de 120 a 140 l	198,39	€
	BR469J3F	u	Cupressus sempervirens d'alçària de 400 a 450 cm, en contenidor de 120 a 140 l	198,39000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-47	FR61245A	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió	79,90	€
	C1502E00	h	Camió cisterna de 8 m3	6,60000	€
	C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	9,12000	€
	BR3P2110	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel	28,95000	€
	B0111000	m3	Aigua	0,17000	€
	A013P000	h	Ajudant jardiner	5,46000	€
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	3,17000	€
			Altres conceptes	26,43000	€
P-48	FRB51020	m	Formació de separació en terra, amb tronc de fusta tractada per exterior, de diàmetre 40 a 50 cm, amb claus.	22,02	€
	B0AAP120	u	Ancoratge de tipus passador de barilla roscada, d'acer, de diàmetre 16 mm, amb part proporcional de femella i volandera, per a seguretat i salut	5,22000	€
	A013P000	h	Ajudant jardiner	6,83000	€
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	7,80000	€
	BR9AUMR3	m	Troncs de fusta de pi tornejada, tractada en autoclau amb grau de protecció IV, de fins a 2,5 m de llargada, i de 12 cm de diàmetre	2,17000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-49	FRZ21823	u	Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú	11,31	€
	BRZ22510	u	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	0,41000	€
	BRZ21820	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària	5,37000	€
	A013P000	h	Ajudant jardiner	2,58000	€
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	2,95000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-50	G21B4001	pa	Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyalització vertical existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions	81,21	€
	A0121000	h	Oficial 1a	24,00000	€
	C200S000	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	2,80000	€
	C1503500	h	Camió grua de 5 t	15,81000	€
	C1315010	h	Retroexcavadora petita	17,60000	€
	A0150000	h	Manobre especialista	21,00000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 12/11/25

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	0,00000	€
P-51	G921R02J	m3	Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM	16,00	€
	A0140000	h	Manobre	0,84000	€
	B0111000	m3	Aigua	0,05000	€
	C1502E00	h	Camió cisterna de 8 m3	0,22000	€
	B037R000	m3	Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó	12,02000	€
			Altres conceptes	2,87000	€
P-52	G975M23A	m	Rigola de 40 cm d'amplària de llambordins ceràmics, de 20x10 cm i 10 cm de gruix, col·locades amb morter	22,06	€
	B9DL2348	m2	Llambordí ceràmic de forma rectangular de 10 x 20 cm i 8 cm de gruix	8,14000	€
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	10,94000	€
	A0140000	h	Manobre	2,39000	€
	B0111000	m3	Aigua	0,00000	€
	B0512401	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,20000	€
	B0710150	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,39000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-53	GR44422D	u	Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ	153,90	€
	BR44422D	u	Melia azedarach de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ	153,90000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-54	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812	560,00	€
	B1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812	320,00000	€
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	240,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-55	H1411115	u	Connexió a xarxa d'aigua existent.	548,00	€
	B1411115	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812	380,00000	€
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	168,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-56	H141211D	u	Connexió a xarxa existent d'enllumenat	296,20	€
	B141211D	u	Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812	55,00000	€
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	241,20000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-57	HB00U001	paj	Control de qualitat segons normativa	804,15	€
			Sense descomposició	804,15000	€
P-58	HB00B0001	paj	Seguretat i salut laboral segons estudi	804,15	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 12/11/25

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Sense descomposició	804,15000	€
P-59	K2164671	m2	Enderroc de mur existent, en zona font, de 30 cm de gruix, inclou coronament ceràmic, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	19,90	€
	C2001000	h	Martell trencador manual	1,00000	€
	A0150000	h	Manobre especialista	10,50000	€
	A0140000	h	Manobre	8,40000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-60	K2192913	m2	Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	10,75	€
	A0150000	h	Manobre especialista	6,30000	€
	A0140000	h	Manobre	2,10000	€
			Altres conceptes	2,35000	€
P-61	K2194U31	m2	Arrencada de paviment de llambordins sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió o contenidor	2,03	€
			Altres conceptes	2,03000	€
P-62	K21A2011	u	Extracció de joc infantil existent, amb mitjans manuals i nova col.locació en ubicació indicada en plànols, inclou p/p de fonaments.	277,10	€
	A0140000	h	Manobre	273,00000	€
			Altres conceptes	4,10000	€
P-63	K21B5012	m	Extracció de separadors en terra aparcament de fusta existents, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	15,00	€
	C2001000	h	Martell trencador manual	2,40000	€
	A0140000	h	Manobre	12,60000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-64	K45GD7C5	m3	Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat manualment	128,75	€
	B065710B	m3	Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	72,78000	€
	A0140000	h	Manobre	43,09000	€
			Altres conceptes	12,88000	€
P-65	K4F123S7	m3	Pilar de maó ceràmic massís a cares vistes i més de 1350 i menys de 1800 cm2 de secció, de maó massís d'elaboració manual, HD, R-10, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:5 (7,5 N/mm2), amb additiu incluser aire/plastificant i amb una resistència a compressió del pilar de 4 N/mm2	571,09	€
	B0F13252	u	Maó massís d'elaboració manual R-10, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	146,11000	€
	A0140000	h	Manobre	119,70000	€
			Altres conceptes	305,28000	€
P-66	KY311620	m	Formació de passamurs amb tub de PVC de diàmetre 90 mm i d'1 m de llargària, com a màxim	7,77	€
	BD13162B	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de llargària 1 m, per a encolar	5,28000	€
			Altres conceptes	2,49000	€
P-67	MQ1Y0002	u	Col·locació de banc metàl·lic provinent d'us anterior, de fins a 3 m de llargària, col·locat amb fixacions mecàniques	45,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	A0121000	h	Oficial 1a	24,00000	€
	A0140000	h	Manobre	21,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€

5.4.- Justificació de preus

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A0122000	h	Oficial 1a paleta	24,50000	€
A0124000	h	Oficial 1a ferrallista	20,89000	€
A012G000	h	Oficial 1a calefactor	21,59000	€
A012J000	h	Oficial 1a lampista	25,32000	€
A012P200	h	Oficial 2a jardiner	27,55000	€
A0134000	h	Ajudant ferrallista	18,41000	€
A013G000	h	Ajudant calefactor	18,38000	€
A013J000	h	Ajudant lampista	21,72000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
C1101200	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,65000	€
C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	50,90000	€
C1331200	h	Motoanivelladora mitjana	66,36000	€
C13350E0	h	Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t	75,85000	€
C1503300	h	Camió grua de 3 t	43,03000	€
C1701100	h	Camió amb bomba de formigonar	155,18000	€
C170H000	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	8,46000	€
CR711300	h	Sembradora de tracció manual	4,30000	€
CRH13030	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	22,00000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 12/11/25

Pàg.: 3

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
09060001	u	Alzina	105,00000 €
A0121000	h	Oficial 1a	24,00000 €
A012H000	h	Oficial 1a electricista	24,12000 €
A012M000	h	Oficial 1a muntador	24,12000 €
A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	24,00000 €
A012P000	h	Oficial 1a jardiner	24,00000 €
A013H000	h	Ajudant electricista	21,00000 €
A013M000	h	Ajudant muntador	21,00000 €
A013P000	h	Ajudant jardiner	21,00000 €
A0140000	h	Manobre	21,00000 €
A0150000	h	Manobre especialista	21,00000 €
A016P000	h	Peó jardiner	21,00000 €
B0111000	m3	Aigua	1,07000 €
B0310020	t	Sorra de pedrera per a morters	17,08000 €
B0311010	t	Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons	18,58000 €
B0312010	t	Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons	17,20000 €
B0312020	t	Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters	20,90000 €
B0312500	t	Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm	14,13000 €
B031R400	t	Sorra de material reciclat de formigons, de 0 a 5 mm	11,17000 €
B0321000	m3	Sauló sense garbellar	16,63000 €
B0331Q10	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	16,38000 €
B0332A00	t	Grava de pedrera de pedra granítica, de 5 a 12 mm	22,00000 €
B0332Q10	t	Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	16,11000 €
B0372000	m3	Tot-u artificial	24,00000 €
B037R000	m3	Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó	10,45000 €
B0511401	t	Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	106,62000 €
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	100,28000 €
B0532310	kg	Calç aèria CL 90	0,10000 €
B0641080	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	78,00000 €
B064300B	m3	Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	78,00000 €
B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	78,00000 €
B064500C	m3	Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	52,21000 €
B064500D	m3	Formigó HM-20/S/40/I de consistència seca, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	78,00000 €
B064C26C	m3	Formigó HM-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E	78,82000 €
B065710B	m3	Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	69,31000 €
B065J93B	m3	Formigó HA-35/B/10/Ia+Qc de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 350 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+Qc	94,93000 €
B06NN14C	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	58,45000 €
B0704200	t	Mortor M-4a (4 N/mm2) a granel	30,65000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 12/11/25

Pàg.: 4

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B0710150	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm ²), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	34,14000	€
B081C010	kg	Additiu incluser aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3	1,37000	€
B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	1,22000	€
B0AAP120	u	Ancoratge de tipus passador de barilla roscada, d'acer, de diàmetre 16 mm, amb part proporcional de femella i volandera, per a seguretat i salut	5,22000	€
B0B2A000	kg	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm ²	0,65000	€
B0DF7G0A	u	Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos	1,10000	€
B0F13252	u	Maó massís d'elaboració manual R-10, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,35000	€
B0F1D2A1	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,40000	€
B1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812	32,00000	€
B1411115	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812	190,00000	€
B141211D	u	Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812	55,00000	€
B2RA6210	m3	Disposició controlada a centre de reciclatge de residus inerts amb una densitat superior a 1,35 t/m ³	8,20000	€
B96AUC20	m	Vorada de xapa d'acer 'corten', de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	28,98000	€
B96AUC30	m	Vorada de xapa d'acer 'corten', de 8 mm de gruix i 300 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	43,48000	€
B96AUG10	m	Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	25,69000	€
B97526D1	u	Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles	1,80000	€
B9DL2348	m2	Llambordí ceràmic de forma rectangular de 10 x 20 cm i 8 cm de gruix	20,35000	€
B9F16200	m2	Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu alt	11,91000	€
BBM13602	u	Placa octogonal, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat	377,80000	€
BD13162B	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de llargària 1 m, per a encolar	5,28000	€
BD5ZJJJ0	u	Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes	79,00000	€
BD7F9570	m	Tub de PVC de 350 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar formigonat amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà	38,00000	€
BDGZU010	m	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària	0,15000	€
BDKZ3150	U	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fundició dúctil B-125 de 420x420x40 mm amb certificat aenor	64,00000	€
BFB19400	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2	3,10000	€
BFC17A00	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x6,7 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2	3,05000	€
BFWB1905	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	10,08000	€
BFWC1720	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, per a soldar	4,50000	€
BFYB1905	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,08000	€
BFYB2305	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,02000	€
BFYC1720	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, soldat	0,16000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 12/11/25

Pàg.: 5

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BG22TD10	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	1,15000	€
BG313800	m	Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 3x25 mm ²	8,90000	€
BG380900	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm ²	1,15000	€
BGD12220	u	Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm	12,50000	€
BGF131M0	u	Columna d'acer de 8 m d'alçària, de 3,3 kN d'esforç en punta, format per angulars, per a 4 cables	435,10000	€
BGW38000	u	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	0,80000	€
BGWF1000	u	Part proporcional d'accessoris per a columnes d'acer	85,00000	€
BGYD1000	u	Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra	4,50000	€
BHM11H22	u	Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5	3.415,00000	€
BHM22400	u	Braç mural, de forma parabòlica de tub d'acer galvanitzat de llargària 0,5 m	3.329,40000	€
BHNAG4A0	u	Balisa lluminosa d'alumini extruït amb difusor pla de plàstic, amb 1 làmpada fluorescent de 36 W, de preu superior, de forma prismàtica i amb equip elèctric incorporat	620,50000	€
BHNCGBA0	u	Balisa lluminosa d'alumini amb difusor cilíndric de plàstic, per a làmpada d'halogenurs metàl·lics de 70 W, de preu superior, de forma amb secció triangular i amb equip elèctric incorporat	399,31000	€
BHR146P1	u	Fanal amb columna d'acer galvanitzat i pintat, de 4,7 m d'alçària, amb 1 llumenera	2.195,00000	€
BHU62171	u	Làmpada d'halogenurs metàl·lics de forma elipsoidal, amb casquet E27, de potència 70 W	27,93000	€
BHU8C4D0	u	Làmpada fluorescent compacta no integrada del tipus TC-L/2G11 de 36 W, llum de color estàndard i un índex de rendiment del color de 70 a 85	5,15000	€
BHWM1000	u	Part proporcional d'accessoris per a columnes	33,55000	€
BJM11405	u	Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1", per a connectar a la bateria o al ramal	177,47000	€
BJS1U040	u	Boca de reg horitzontal d'1", inclòs pericó amb marc i tapa fosa 40x40cm	185,00000	€
BJS51630	m	Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm	1,16000	€
BJSA1041	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions	134,61000	€
BK310P10	u	Dipòsit per a combustibles líquids de 20000 l de capacitat, d'acer (protecció segons normes)	4.537,98000	€
BKZ31000	u	Mesurador de nivell per a dipòsit de combustibles líquids	278,90000	€
BKZ3A000	u	Interruptor de nivell per a combustibles líquids	52,29000	€
BKZ41P00	u	Equip de protecció catòdica per a dipòsit, de capacitat compresa entre 20000 i 25000 l	721,50000	€
BN121880	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 40 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa	62,69000	€
BNX31424	u	Grup de pressió d'aigua de pressió constant, amb velocitat constant, vàlvules (tall i retenció) per bomba, manòmetre i pressòstats, amb 1 electrobomba de tipus vertical, de diàmetre nominal del col·lector de l'aspiració 1 1/4", diàmetre nominal del col·lector de la impulsió 1 1/4", motor trifàsic de 400 V i 0,6 kW a 2900 rpm, IP44, amb una classe d'eficiència energètica IE2, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25)	836,62000	€
BQ11AFP5	u	Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de llargària, amb 18 llistons de 2,5x5,2 cm, amb respatlles de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà	502,62000	€
BQ11ATW1	u	Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb 35 llistons de 4x4 cm, amb respatlles de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de fosa	514,05000	€
BQ211110	u	Paperera trabucable de 31 cm de diàmetre de planxa pintada de gruix 1 mm, amb base perforada, vora de forma arrodonida i suports de tub de 50x20x1,5 mm	142,00000	€
BR3P1710	m3	Terra àcida, a granel	63,94000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 12/11/25

Pàg.: 6

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BR3P2110	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel	36,19000	€
BR41222D	u	Acer campestre de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ	176,73000	€
BR41222E	u	Acer campestre de perímetre de 30 a 35 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 97,5 cm i profunditat mínima 68,25 cm segons fórmules NTJ	499,80000	€
BR42122D	u	Celtis australis de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ	277,16000	€
BR42122E	u	Celtis australis de perímetre de 30 a 35 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 97,5 cm i profunditat mínima 68,25 cm segons fórmules NTJ	374,95000	€
BR42122F	u	Celtis australis de perímetre de 35 a 40 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 112,5 cm i profunditat mínima 78,75 cm segons fórmules NTJ	464,35000	€
BR427239	u	Citrus aurantium de perímetre de 14 a 16 cm, en contenidor de 35 l	196,63000	€
BR42723A	u	Citrus aurantium de perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 35 l	243,94000	€
BR42723B	u	Citrus aurantium de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l	325,47000	€
BR434A2D	u	Fraxinus ornus de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ	241,75000	€
BR434A3C	u	Fraxinus ornus de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 500 l	435,12000	€
BR44422D	u	Melia azedarach de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ	153,90000	€
BR44422F	u	Melia azedarach de perímetre de 35 a 40 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 112,5 cm i profunditat mínima 78,75 cm segons fórmules NTJ	214,25000	€
BR44423F	u	Melia azedarach de perímetre de 35 a 40 cm, en contenidor de 750 l	411,60000	€
BR44FA2C	u	Prunus dulcis de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ	264,60000	€
BR45162C	u	Quercus ilex de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ	198,26000	€
BR45163E	u	Quercus ilex de perímetre de 30 a 35 cm, en contenidor de més de 80 l	388,81000	€
BR451R2C	u	Quercus suber de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ	207,91000	€
BR451R2F	u	Quercus suber de perímetre de 35 a 40 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 112,5 cm i profunditat mínima 78,75 cm segons fórmules NTJ	331,09000	€
BR45B42E	u	Tilia cordata de perímetre de 30 a 35 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 97,5 cm i profunditat mínima 68,25 cm segons fórmules NTJ	311,84000	€
BR45B42F	u	Tilia cordata de perímetre de 35 a 40 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 112,5 cm i profunditat mínima 78,75 cm segons fórmules NTJ	441,00000	€
BR469J3F	u	Cupressus sempervirens d'alçària de 400 a 450 cm, en contenidor de 120 a 140 l	198,39000	€
BR469J3H	u	Cupressus sempervirens d'alçària de 500 a 550 cm, en contenidor de 160 a 250 l	256,64000	€
BR4U1H00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	4,78000	€
BR910100	u	Estakes de 40 a 60 cm de llargària	2,40000	€
BR910300	m	Tronc d'acàcia de D 16 a 30 cm, tallat a mida	5,68000	€
BR954020	m	Rotlle de mitja canya d'amplària 1 m	32,10000	€
BR9AUMR3	m	Troncs de fusta de pi tornejada, tractada en autoclau amb grau de protecció IV, de fins a 2,5 m de llargada, i de 12 cm de diàmetre	5,42000	€
BRB50100	u	Travesses de tren noves	48,50000	€
BRZ21820	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària	5,37000	€
BRZ21C30	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària	12,29000	€
BRZ22510	u	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	0,41000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 12/11/25

Pàg.: 7

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C1311110	h	Pala carregadora petita sobre pneumàtics, de 67 kW	55,00000 €
C1311120	h	Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW	60,00000 €
C1311270	h	Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW	85,00000 €
C1315010	h	Retroexcavadora petita	44,00000 €
C1315020	h	Retroexcavadora mitjana	62,37000 €
C1315B20	h	Retroexcavadora mitjana amb bivalva batilon	55,63000 €
C13161E0	h	Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària	36,88000 €
C1331100	h	Motoanivelladora petita	58,83000 €
C13350C0	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	68,38000 €
C133A030	h	Picó vibrant dúplex de 1300 kg	10,55000 €
C133A0K0	h	Picó vibrant amb placa de 60 cm	7,45000 €
C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	38,00000 €
C1502E00	h	Camió cisterna de 8 m3	44,00000 €
C1503000	h	Camió grua	47,52000 €
C1503500	h	Camió grua de 5 t	51,00000 €
C1504R00	h	Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim	40,25000 €
C1505120	h	Dúmpier d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	25,38000 €
C1705600	h	Formigonera de 165 l	1,78000 €
C1705700	h	Formigonera de 250 l	2,43000 €
C2001000	h	Martell trencador manual	4,00000 €
C2005000	h	Regle vibratori	4,96000 €
C200S000	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	8,00000 €
DOB34135	m2	Mallat ME 15x30 cm	2,05000 €
DRP_20000	u	Dipòsit recollida aigües pluvials a soterrar, Volum 20000 l, diàmetre 2350 mm, longitud 4910 mm, diàmetre canonades 160 mm, ref. DRP 20000 de la sèrie EMMAGATZAMENT DE LÍQUIDS de REMOSA RECUBRIMIENTO	6.650,00000 €
EGO15_40_130	u	Bomba acceleradora simple de rotor humit, motor monofàsic d'imants permanents de 25 W de potència nominal, amb regulació electrònica integrada en la caixa de connexions, pressió nominal 10 bar, diàmetre d'entrada nominal 15 mm, alçada manomètrica màxima 4 m, cos de fosa, grau de protecció IP44, connexions roscades en l'aspiració i en la impulsió de 1'', ref. Ego 15/40-130 de la sèrie EGO Roscada (Simples) de EBARA	291,00000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 12/11/25

Pàg.: 8

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
D0701641	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000		75,37000	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials						
C1705600	h	Formigonera de 165 l	0,700	x 1,78000 =	1,25000	
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,250	x 100,28000 =	25,07000	
B0310020	t	Sorra de pedrera per a morters	1,630	x 17,08000 =	27,84000	
B0111000	m3	Aigua	0,200	x 1,07000 =	0,21000	
A0150000	h	Manobre especialista	1,000	x 21,00000 =	21,00000	
			Subtotal:		75,37000	75,37000
			DESPESES AUXILIARS		1,00 %	0,00000
			COST DIRECTE			75,37000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			75,37000
D0718731	m3	Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra, amb additiu incluser aire/plastificant i 300 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:5 i 7,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000		82,26000	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials						
B0511401	t	Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,300	x 106,62000 =	31,99000	
A0150000	h	Manobre especialista	1,000	x 21,00000 =	21,00000	
B0310020	t	Sorra de pedrera per a morters	1,580	x 17,08000 =	26,99000	
B081C010	kg	Additiu incluser aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3	0,600	x 1,37000 =	0,82000	
C1705600	h	Formigonera de 165 l	0,700	x 1,78000 =	1,25000	
B0111000	m3	Aigua	0,200	x 1,07000 =	0,21000	
			Subtotal:		82,26000	82,26000
			DESPESES AUXILIARS		1,00 %	0,00000
			COST DIRECTE			82,26000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			82,26000
D0B2A100	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulats a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	Rend.: 1,000		0,88000	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
A0124000	h	Oficial 1a ferrallista	0,005	/R x 20,89000 =	0,10000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 12/11/25

Pàg.: 9

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
A0134000	h	Ajudant ferrallista	0,005	/R x	18,41000	=	0,09000	
				Subtotal:			0,19000	0,19000
Materials								
B0B2A000	kg	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,050	x	0,65000	=	0,68000	
B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,0102	x	1,22000	=	0,01000	
				Subtotal:			0,69000	0,69000
		DESPESES AUXILIARS			1,00	%		0,00190
		COST DIRECTE						0,88190
		COST EXECUCIÓ MATERIAL						0,88190

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-1	1351KC50	m3	Fonament de formigó armat HA-35/B/10/Ila abocat amb bomba, armat amb 40 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades	Rend.: 1,000		173,04	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Partides d'obra							
	E3152KC4	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-35/B/10/Ila+Qc, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba	1,000	x 126,24000 =	126,24000	
	E31B3000	kg	Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	40,000	x 1,17000 =	46,80000	
				Subtotal:		173,04000	173,04000
				COST DIRECTE			173,04000
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			173,04000
	D060M0B2	m3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	Rend.: 1,000		71,56	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	A0150000	h	Manobre especialista	0,900	x 21,00000 =	18,90000	
	B0312010	t	Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons	0,650	x 17,20000 =	11,18000	
	B0332Q10	t	Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	1,550	x 16,11000 =	24,97000	
	B0111000	m3	Aigua	0,180	x 1,07000 =	0,19000	
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,150	x 100,28000 =	15,04000	
	C1705700	h	Formigonera de 250 l	0,450	x 2,43000 =	1,09000	
				Subtotal:		71,37000	71,37000
Altres							
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra (A%AUX001)	1,000	% s 19,00000 =	0,19000	
				Subtotal:		0,19000	0,19000
				COST DIRECTE			71,56000
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			71,56000
	D060Q021	m3	Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	Rend.: 1,000		84,62	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 12/11/25

Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
Materials									
	B0331Q10	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	1,550	x	16,38000	=	25,39000	
	B0111000	m3	Aigua	0,180	x	1,07000	=	0,19000	
	C1705600	h	Formigonera de 165 l	0,600	x	1,78000	=	1,07000	
	B0512401	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,225	x	100,28000	=	22,56000	
	B0311010	t	Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons	0,650	x	18,58000	=	12,08000	
	A0150000	h	Manobre especialista	1,100	x	21,00000	=	23,10000	
Subtotal:								84,39000	84,39000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra (A%AUX001)	1,000	% s	23,00000	=	0,23000	
Subtotal:								0,23000	0,23000
COST DIRECTE									84,62000
DESPESES INDIRECTES						0,00	%		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL									84,62000

D0701821	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	Rend.: 1,000				92,55	€
			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
A0150000	h	Manobre especialista	1,000	x	21,00000	=	21,00000	
C1705600	h	Formigonera de 165 l	0,700	x	1,78000	=	1,25000	
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,380	x	100,28000	=	38,11000	
B0312020	t	Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters	1,520	x	20,90000	=	31,77000	
B0111000	m3	Aigua	0,200	x	1,07000	=	0,21000	
			Subtotal:				92,34000	92,34000
Altres								
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra (A%AUX001)	1,000	% s	21,00000	=	0,21000	
			Subtotal:				0,21000	0,21000
			COST DIRECTE					92,55000
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					92,55000

D070A4D1	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	Rend.: 1,000	115,81	€	
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	C1705600	h	Formigonera de 165 l	0,725	x	1,78000	=	1,29000
	A0150000	h	Manobre especialista	1,050	x	21,00000	=	22,05000
	B0111000	m3	Aigua	0,200	x	1,07000	=	0,21000
	B0312020	t	Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters	1,530	x	20,90000	=	31,98000
	B0532310	kg	Calç aèria CL 90	400,000	x	0,10000	=	40,00000
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,200	x	100,28000	=	20,06000
Altres					Subtotal:		115,59000	115,59000
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra (A%AUX001)	1,000	% s	22,00000	=	0,22000
					Subtotal:		0,22000	0,22000
COST DIRECTE								115,81000
DESPESES INDIRECTES				0,00	%			0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL								115,81000

D070A8B1	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	Rend.: 1,000			109,72	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import	
Materials							
C1705600	h	Formigonera de 165 l	0,725	x	1,78000 =	1,29000	
A0150000	h	Manobre especialista	1,050	x	21,00000 =	22,05000	
B0111000	m3	Aigua	0,200	x	1,07000 =	0,21000	
B0312020	t	Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters	1,380	x	20,90000 =	28,84000	
B0532310	kg	Calç aèria CL 90	190,000	x	0,10000 =	19,00000	
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,380	x	100,28000 =	38,11000	
					Subtotal:	109,50000	109,50000
Altres							
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra (A%AUX001)	1,000	% s	22,00000 =	0,22000	
					Subtotal:	0,22000	0,22000
						COST DIRECTE	109,72000
						DESPESES INDIRECTES	0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	109,72000

E3152KC4	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-35/B/10/IIa+Qc, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba	Rend.: 1,000			126,24	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import	
Maquinària							
	C1701100	h	Camió amb bomba de formigonar	0,100	/R x	155,18000	= 15,52000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
				Subtotal:		15,52000		15,52000	
Materials									
	B065J93B	m3	Formigó HA-35/B/10/Ila+Qc de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 350 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició Ila+Qc	1,100	x	94,93000	=	104,42000	
	A0140000	h	Manobre	0,300	x	21,00000	=	6,30000	
				Subtotal:		110,72000		110,72000	
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,00000	
				COST DIRECTE				126,24000	
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				126,24000	
E31B3000	kg	Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2		Rend.: 1,000				1,17 €	
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0124000	h	Oficial 1a ferrallista	0,006	/R x	20,89000	=	0,13000	
	A0134000	h	Ajudant ferrallista	0,008	/R x	18,41000	=	0,15000	
				Subtotal:		0,28000		0,28000	
Materials									
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,0051	x	1,22000	=	0,01000	
	D0B2A100	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,000	x	0,88000	=	0,88000	
				Subtotal:		0,89000		0,89000	
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,00420	
				COST DIRECTE				1,17420	
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				1,17420	
E921201F	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM		Rend.: 1,000				34,12 €	
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	B0372000	m3	Tot-u artificial	1,150	x	24,00000	=	27,60000	
	C13350C0	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,030	x	68,38000	=	2,05000	
	B0111000	m3	Aigua	0,050	x	1,07000	=	0,05000	
	C1502E00	h	Camió cisterna de 8 m3	0,025	x	44,00000	=	1,10000	
	A0140000	h	Manobre	0,060	x	21,00000	=	1,26000	
	C1331100	h	Motoanivelladora petita	0,035	x	58,83000	=	2,06000	
				Subtotal:		34,12000		34,12000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %
			COST DIRECTE	34,12000
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	34,12000

P-2	E93615B0	m2	Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió	Rend.: 1,000				19,83	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,110	/R x	24,50000	=	2,70000	
				Subtotal:				2,70000	2,70000
Materials									
	A0140000	h	Manobre	0,240	x	21,00000	=	5,04000	
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,1545	x	78,00000	=	12,05000	
				Subtotal:				17,09000	17,09000
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %			0,04050
				COST DIRECTE					19,83050
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					19,83050

P-3	E9DLL860	m2	Paviment de llambordí ceràmic de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locat amb morter de ciment 1:6 i rejuntat amb beurada de ciment	Rend.: 1,000				31,26	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,100	/R x	24,50000	=	2,45000	
				Subtotal:				2,45000	2,45000
Materials									
	B9DL2348	m2	Llambordí ceràmic de forma rectangular de 10 x 20 cm i 8 cm de gruix	1,050	x	20,35000	=	21,37000	
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,003	x	100,28000	=	0,30000	
	A0140000	h	Manobre	0,180	x	21,00000	=	3,78000	
	D0701641	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,044	x	75,37000	=	3,32000	
				Subtotal:				28,77000	28,77000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,03675
				COST DIRECTE				31,25675
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				31,25675
P-4	EJM11405	u	Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1'', connectat a una bateria o a un ramal	Rend.:	1,000			183,71 €
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,200	/R x	25,32000 =	5,06000	
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,050	/R x	21,72000 =	1,09000	
				Subtotal:			6,15000	6,15000
Materials								
	BJM11405	u	Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1'', per a connectar a la bateria o al ramal	1,000	x	177,47000 =	177,47000	
				Subtotal:			177,47000	177,47000
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,09225
				COST DIRECTE				183,71225
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				183,71225
P-5	EK310P11	u	Dipòsit d'aigües pluvials de 20000 l de capacitat, d'acer (protecció segons normes) i situat horitzontalment, soterrat	Rend.:	1,000			8.336,88 €
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	12,000	/R x	21,59000 =	259,08000	
	A013G000	h	Ajudant calefactor	12,000	/R x	18,38000 =	220,56000	
				Subtotal:			479,64000	479,64000
Materials								
	C1503000	h	Camió grua	3,000	x	47,52000 =	142,56000	
	DRP_20000	u	Dipòsit recollida aigües pluvials a soterrar, Volum 20000 l, diàmetre 2350 mm, longitud 4910 mm, diàmetre canonades 160 mm, ref. DRP 20000 de la sèrie EMMAGATZAMENT DE LÍQUIDS de REMOSA RECUBRIMIENTO	1,000	x	6.650,00000 =	6.650,00000	
	BKZ31000	u	Mesurador de nivell per a dipòsit de combustibles líquids	1,000	x	278,90000 =	278,90000	
	BKZ3A000	u	Interrupctor de nivell per a combustibles líquids	1,000	x	52,29000 =	52,29000	
	BKZ41P00	u	Equip de protecció catòdica per a dipòsit, de capacitat compresa entre 20000 i 25000 l	1,000	x	721,50000 =	721,50000	
				Subtotal:			7.845,25000	7.845,25000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	2,50 % 11,99100
			COST DIRECTE	8.336,88100
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	8.336,88100

P-6	EN121884	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 40 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada	Rend.: 1,000	82,99	€	
Materials				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,450	x	24,12000 =	10,85000
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,450	x	21,00000 =	9,45000
	BN121880	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 40 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa	1,000	x	62,69000 =	62,69000
				Subtotal:		82,99000	82,99000
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,00000
			COST DIRECTE				82,99000
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				82,99000

P-7	ENX31424	u	Grup de pressió d'aigua de pressió constant, amb velocitat constant, vàlvules (tall i retenció) per bomba, manòmetre i pressòstats, amb 1 electrobomba de tipus vertical, de diàmetre nominal del col·lector de l'aspiració 1 1/4 '', diàmetre nominal del col·lector de la impulsió 1 1/4 '', motor trifàsic de 400 V i 0,6 kW a 2900 rpm, IP44, amb una classe d'eficiència energètica IE2, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25), muntat sobre bancada	Rend.:	1,000	949,42	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	BNX31424	u	Grup de pressió d'aigua de pressió constant, amb velocitat constant, vàlvules (tall i retenció) per bomba, manòmetre i pressòstats, amb 1 electrobomba de tipus vertical, de diàmetre nominal del col·lector de l'aspiració 1 1/4 '', diàmetre nominal del col·lector de la impulsió 1 1/4 '', motor trifàsic de 400 V i 0,6 kW a 2900 rpm, IP44, amb una classe d'eficiència energètica IE2, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer inox.1.4301(AISI 304)/fosa	1,000	x 836,62000 =	836,62000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 12/11/25

Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			GJL-250(GG25)					
	A013M000	h	Ajudant muntador	2,500	x	21,00000	=	52,50000
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	2,500	x	24,12000	=	60,30000
						Subtotal:		949,42000
								949,42000
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%	0,00000
			COST DIRECTE					949,42000
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					949,42000

ER71221H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el coronat posterior , i la primera sega	Rend.: 1,000				1,19	€	
			Unitats		Preu		Parcial	Import	
Ma d'obra									
	A012P200	h	Oficial 2a jardiner	0,002	/R x	27,55000	=	0,06000	
				Subtotal:				0,06000	0,06000
Maquinària									
	CRH13030	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	0,002	/R x	22,00000	=	0,04000	
	CR711300	h	Sembradora de tracció manual	0,020	/R x	4,30000	=	0,09000	
				Subtotal:				0,13000	0,13000
Materials									
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,022	x	24,00000	=	0,53000	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,020	x	21,00000	=	0,42000	
	BR4U1H00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	0,010	x	4,78000	=	0,05000	
				Subtotal:				1,00000	1,00000
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,00090
				COST DIRECTE					1,19090
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					1,19090

P-8	F2194XA1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	Rend.: 1,000				12,38	€
				Unitats	Preu		Parcial		Import
Maquinària									
	C1101200	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,190 /R x	15,65000 =		2,97000		
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,028 /R x	50,90000 =		1,43000		
				Subtotal:			4,40000		4,40000
Materials									

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
	A0150000	h	Manobre especialista	0,380	x	21,00000	=	7,98000	
				Subtotal:				7,98000	7,98000
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,00000
			COST DIRECTE						12,38000
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						12,38000
P-9	F219FBC0	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir	Rend.:	1,000			5,01	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Maquinària									
	C170H000	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	0,170	/R x	8,46000	=	1,44000	
				Subtotal:				1,44000	1,44000
Materials									
	A0150000	h	Manobre especialista	0,170	x	21,00000	=	3,57000	
				Subtotal:				3,57000	3,57000
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,00000
			COST DIRECTE						5,01000
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						5,01000
P-10	F221A220	m3	Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny fluix, amb mitjans mecànics	Rend.:	1,000			3,61	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	C1311270	h	Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW	0,040	x	85,00000	=	3,40000	
	A0140000	h	Manobre	0,010	x	21,00000	=	0,21000	
				Subtotal:				3,61000	3,61000
			COST DIRECTE						3,61000
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						3,61000
P-11	F221C220	m3	Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny fluix, amb mitjans mecànics	Rend.:	1,000			3,06	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	C1311120	h	Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW	0,044	x	60,00000	=	2,64000	
	A0140000	h	Manobre	0,020	x	21,00000	=	0,42000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:			3,06000	3,06000
				COST DIRECTE				3,06000
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				3,06000
P-12	F2226A22	m3	Excavació de rasa de més de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat	Rend.: 1,000			16,01	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Materials								
	A0140000	h	Manobre	0,100	x	21,00000 =	2,10000	
	C1315B20	h	Retroexcavadora mitjana amb bivalva batilon	0,250	x	55,63000 =	13,91000	
				Subtotal:			16,01000	16,01000
				COST DIRECTE				16,01000
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				16,01000
	F226170F	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM	Rend.: 1,000			8,22	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Materials								
	C1311120	h	Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW	0,080	x	60,00000 =	4,80000	
	C13350C0	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,050	x	68,38000 =	3,42000	
				Subtotal:			8,22000	8,22000
				COST DIRECTE				8,22000
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				8,22000
P-13	F227500F	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 m i menys d' 1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM	Rend.: 1,000			5,44	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Materials								
	A0140000	h	Manobre	0,070	x	21,00000 =	1,47000	
	A0150000	h	Manobre especialista	0,150	x	21,00000 =	3,15000	
	C133A0K0	h	Picó vibrant amb placa de 60 cm	0,110	x	7,45000 =	0,82000	
				Subtotal:			5,44000	5,44000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
				COST DIRECTE				5,44000	
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				5,44000	
P-14	F228A10F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM	Rend.: 1,000				18,53 €	
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	A0150000	h	Manobre especialista	0,300	x	21,00000	=	6,30000	
	C133A030	h	Picó vibrant dúplex de 1300 kg	0,272	x	10,55000	=	2,87000	
	C1315020	h	Retroexcavadora mitjana	0,150	x	62,37000	=	9,36000	
				Subtotal:				18,53000	18,53000
				COST DIRECTE				18,53000	
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				18,53000	
P-15	F228ASR0	m3	Rebliment i piconatge de rasa amb sorra, en zones de valvules.	Rend.: 1,000				26,69 €	
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	A0150000	h	Manobre especialista	0,123	x	21,00000	=	2,58000	
	C1315020	h	Retroexcavadora mitjana	0,088	x	62,37000	=	5,49000	
	B031R400	t	Sorra de material reciclat de formigons, de 0 a 5 mm	1,663	x	11,17000	=	18,58000	
				Subtotal:				26,65000	26,65000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra (A%AUX001)	1,500	% s	2,66667	=	0,04000	
				Subtotal:				0,04000	0,04000
				COST DIRECTE				26,69000	
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				26,69000	
P-16	F2411220	m3	Transport de terres dins de l'obra, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb dúmper	Rend.: 1,000				3,81 €	
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	C1505120	h	Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	0,150	x	25,38000	=	3,81000	
				Subtotal:				3,81000	3,81000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				COST DIRECTE				3,81000
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				3,81000
P-17	F2R65037	m3	Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans mecànics	Rend.: 1,000				11,20 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Materials								
	C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	0,150	x	38,00000 =	5,70000	
	C1311110	h	Pala carregadora petita sobre pneumàtics, de 67 kW	0,100	x	55,00000 =	5,50000	
				Subtotal:				11,20000
				COST DIRECTE				11,20000
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				11,20000
P-18	F2RA6210	m3	Disposició controlada a centre de reciclatge de residus inerts amb una densitat superior a 1,35 t/m3	Rend.: 1,000				8,20 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Materials								
	B2RA6210	m3	Disposició controlada a centre de reciclatge de residus inerts amb una densitat superior a 1,35 t/m3	1,000	x	8,20000 =	8,20000	
				Subtotal:				8,20000
				COST DIRECTE				8,20000
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				8,20000
	F932101F	m3	Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM	Rend.: 1,000				26,12 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Materials								
	C1502E00	h	Camió cisterna de 8 m3	0,025	x	44,00000 =	1,10000	
	A0140000	h	Manobre	0,050	x	21,00000 =	1,05000	
	B0111000	m3	Aigua	0,050	x	1,07000 =	0,05000	
	C13350C0	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,040	x	68,38000 =	2,74000	
	B0321000	m3	Sauló sense garbellar	1,150	x	16,63000 =	19,12000	
	C1331100	h	Motoanivelladora petita	0,035	x	58,83000 =	2,06000	
				Subtotal:				26,12000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00000
				COST DIRECTE			26,12000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			26,12000
F9365H11	m3		Paviment de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge mecànic, amb acabat reglejat, armat amb acer B 500 S mallat 15X30 cm d. 6mm.	Rend.: 1,000		94,49	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
D0B34135	m2		Mallat ME 15x30 cm	0,966 x	2,05000 =	1,98000	
C2005000	h		Regle vibratori	0,145 x	4,96000 =	0,72000	
B064300B	m3		Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	1,015 x	78,00000 =	79,17000	
A0140000	h		Manobre	0,435 x	21,00000 =	9,14000	
A012N000	h		Oficial 1a d'obra pública	0,145 x	24,00000 =	3,48000	
				Subtotal:		94,49000	94,49000
				COST DIRECTE			94,49000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			94,49000
F96AU010	m		Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió	Rend.: 1,000		36,35	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
B96AUG10	m		Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	1,050 x	25,69000 =	26,97000	
A0121000	h		Oficial 1a	0,150 x	24,00000 =	3,60000	
B06NN14C	m3		Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,045 x	58,45000 =	2,63000	
A0140000	h		Manobre	0,150 x	21,00000 =	3,15000	
				Subtotal:		36,35000	36,35000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00000
				COST DIRECTE			36,35000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			36,35000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
F96AU020	m		Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió	Rend.: 1,000		39,81	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
A0121000	h		Oficial 1a	0,150	x 24,00000 =	3,60000	
B96AUC20	m		Vorada de xapa d'acer 'corten', de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	1,050	x 28,98000 =	30,43000	
B06NN14C	m3		Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,045	x 58,45000 =	2,63000	
A0140000	h		Manobre	0,150	x 21,00000 =	3,15000	
				Subtotal:		39,81000	39,81000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00000
				COST DIRECTE			39,81000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			39,81000
F96AU030	m		Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 300 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió	Rend.: 1,000		55,03	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
A0121000	h		Oficial 1a	0,150	x 24,00000 =	3,60000	
A0140000	h		Manobre	0,150	x 21,00000 =	3,15000	
B06NN14C	m3		Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	0,045	x 58,45000 =	2,63000	
B96AUC30	m		Vorada de xapa d'acer 'corten', de 8 mm de gruix i 300 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	1,050	x 43,48000 =	45,65000	
				Subtotal:		55,03000	55,03000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00000
				COST DIRECTE			55,03000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			55,03000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-19	F9715L11	m3	Base per a rigola amb formigó HM-20/S/40/I, de consistència seca i grandària màxima del granulat 40 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat	Rend.: 1,000		86,20	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	C2005000	h	Regle vibratori	0,052 x	4,96000 =	0,26000	
	B064500D	m3	Formigó HM-20/S/40/I de consistència seca, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,948 x	78,00000 =	73,94000	
	A0140000	h	Manobre	0,400 x	21,00000 =	8,40000	
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,150 x	24,00000 =	3,60000	
				Subtotal:		86,20000	86,20000
				COST DIRECTE			86,20000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			86,20000
F97546DE	m		Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	Rend.: 1,000		23,94	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	B0111000	m3	Aigua	0,100 x	1,07000 =	0,11000	
	A0140000	h	Manobre	0,417 x	21,00000 =	8,76000	
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,001 x	100,28000 =	0,10000	
	B97526D1	u	Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles	2,370 x	1,80000 =	4,27000	
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,417 x	24,00000 =	10,01000	
				Subtotal:		23,25000	23,25000
Partides d'obra							
	D070A4D1	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,006 x	115,81000 =	0,69000	
				Subtotal:		0,69000	0,69000
				COST DIRECTE			23,94000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			23,94000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-20	F9787B11	m	Rigola de formigó HM-30/P/10/I+E, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, de 15 cm d'amplària i de 20 a 25 cm d'alçària, acabat remolinat	Rend.: 1,000		3,98	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	B064C26C	m3	Formigó HM-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E	0,0418	x 78,82000 =	3,29000	
	A0140000	h	Manobre	0,024	x 21,00000 =	0,50000	
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,008	x 24,00000 =	0,19000	
				Subtotal:		3,98000	3,98000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00000
				COST DIRECTE			3,98000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,98000
F9A2101F	m3		Paviment en zona carrer Nou, aparcament, de tot-u artificial, amb estesa i piconatge mecànics del material al 95 % del PM	Rend.: 1,000		26,13	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	C1331100	h	Motoanivelladora petita	0,027	x 58,83000 =	1,59000	
	A0140000	h	Manobre	0,038	x 21,00000 =	0,80000	
	B0372000	m3	Tot-u artificial	0,887	x 24,00000 =	21,29000	
	C1502E00	h	Camió cisterna de 8 m3	0,019	x 44,00000 =	0,84000	
	C13350C0	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,023	x 68,38000 =	1,57000	
	B0111000	m3	Aigua	0,038	x 1,07000 =	0,04000	
				Subtotal:		26,13000	26,13000
				COST DIRECTE			26,13000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			26,13000
F9A23210	m3		Paviment en zona font, de granulat de grandària màxima 5 a 12 mm i cares trencades, amb estesa i piconatge mecànics del material	Rend.: 1,000		36,60	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	C13350C0	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,016	x 68,38000 =	1,09000	
	C1331100	h	Motoanivelladora petita	0,028	x 58,83000 =	1,65000	
	B0332A00	t	Grava de pedrera de pedra granítica, de 5 a 12 mm	1,501	x 22,00000 =	33,02000	
	A0140000	h	Manobre	0,040	x 21,00000 =	0,84000	
				Subtotal:		36,60000	36,60000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 12/11/25

Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			COST DIRECTE	36,60000
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	36,60000

BBB11351	u	Balissa exterior model Newton o similar de 13 en 3000k de LEDS-C4 per a exterior IP65, acabat gris urba i 80 cm d'alçaria.	Rend.: 1,000				497,96	€
			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
A0140000	h	Manobre	5,722	x	21,00000	=	120,16000	
BBM13602	u	Placa octogonal, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat	1,000	x	377,80000	=	377,80000	
			Subtotal:				497,96000	497,96000
			COST DIRECTE					497,96000
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					497.96000

P-21	FD5J5398	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I	Rend.:	1,000			174,46	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	2,732	x	24,00000	=	65,57000	
	A0140000	h	Manobre	2,732	x	21,00000	=	57,37000	
	B0111000	m3	Aigua	0,040	x	1,07000	=	0,04000	
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,009	x	100,28000	=	0,90000	
	B0F1D2A1	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	75,400	x	0,40000	=	30,16000	
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,062	x	78,00000	=	4,84000	
					Subtotal:			158,88000	158,88000
Partides d'obra									
	D070A8B1	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,142	x	109,72000	=	15,58000	
					Subtotal:			15,58000	15,58000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				COST DIRECTE				174,46000
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				174,46000
P-22	FD5ZJJJ4	u	Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, col·locat amb morter	Rend.: 1,000				95,98 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Materials								
	BD5ZJJJ0	u	Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes	1,000	x	79,00000 =	79,00000	
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,350	x	24,00000 =	8,40000	
	B0704200	t	Morter M-4a (4 N/mm2) a granel	0,040	x	30,65000 =	1,23000	
	A0140000	h	Manobre	0,350	x	21,00000 =	7,35000	
				Subtotal:				95,98000
				COST DIRECTE				95,98000
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				95,98000
P-23	FD7F9575	m	Tub de formigó ASTM per a canalització, amb punta de goma, diàmetre 300 mm.	Rend.: 1,000				35,16 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Materials								
	BD7F9570	m	Tub de PVC de 350 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar formigonat amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà	0,904	x	38,00000 =	34,35000	
	A0140000	h	Manobre	0,018	x	21,00000 =	0,38000	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,018	x	24,12000 =	0,43000	
				Subtotal:				35,16000
				COST DIRECTE				35,16000
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				35,16000
P-24	FDGZU010	m	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora	Rend.: 1,000				0,36 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Materials								
	BDGZU010	m	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària	1,020	x	0,15000 =	0,15000	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,010	x	21,00000 =	0,21000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:		0,36000		0,36000
				COST DIRECTE				0,36000
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,36000
P-25	FDK256F3	U	Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra	Rend.: 1,000		74,29		€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Materials								
	B0F1D2A1	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	10,480	x	0,40000 =	4,19000	
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	1,200	x	24,00000 =	28,80000	
	A0140000	h	Manobre	1,200	x	21,00000 =	25,20000	
	B0DF7G0A	u	Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos	1,000	x	1,10000 =	1,10000	
	B0312500	t	Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm	0,013	x	14,13000 =	0,18000	
	B0641080	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,190	x	78,00000 =	14,82000	
				Subtotal:		74,29000		74,29000
				COST DIRECTE				74,29000
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				74,29000
P-26	FDKZ3158	U	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fundició ductil B-125 de 420x420x40 mm amb certificat aenor col·locat amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	Rend.: 1,000		81,51		€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Materials								
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,350	x	24,00000 =	8,40000	
	A0140000	h	Manobre	0,350	x	21,00000 =	7,35000	
	BDKZ3150	U	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fundició ductil B-125 de 420x420x40 mm amb certificat aenor	1,000	x	64,00000 =	64,00000	
				Subtotal:		79,75000		79,75000
Partides d'obra								
	D0701821	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,019	x	92,55000 =	1,76000	
				Subtotal:		1,76000		1,76000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				COST DIRECTE				81,51000
				DESPESES INDIRECTES 0,00 %				0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				81,51000
P-27	FFB19455	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa	Rend.: 1,000				16,19 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Materials								
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,220	x	24,12000 =	5,31000	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,220	x	21,00000 =	4,62000	
	BFWB1905	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,300	x	10,08000 =	3,02000	
	BFYB1905	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	1,000	x	0,08000 =	0,08000	
	BFB19400	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2	1,020	x	3,10000 =	3,16000	
				Subtotal:			16,19000	16,19000
				COST DIRECTE				16,19000
				DESPESES INDIRECTES 0,00 %				0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				16,19000
P-28	FFC17A25	m	Xarxa de rec per goteig amb tub tipus TEC-LINE de 16 mm, amb escomesses, derivacions i accessoris, tot soterrat.	Rend.: 1,000				10,03 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Materials								
	BFC17A00	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x6,7 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2	1,020	x	3,05000 =	3,11000	
	BFYC1720	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, soldat	1,000	x	0,16000 =	0,16000	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,120	x	24,12000 =	2,89000	
	BFWC1720	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, per a soldar	0,300	x	4,50000 =	1,35000	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,120	x	21,00000 =	2,52000	
				Subtotal:			10,03000	10,03000
				COST DIRECTE				10,03000
				DESPESES INDIRECTES 0,00 %				0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				10,03000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-29	FG22TD1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	Rend.: 1,000		2,19	€
Materials				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,025 x	24,12000 =	0,60000	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,020 x	21,00000 =	0,42000	
	BG22TD10	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	1,020 x	1,15000 =	1,17000	
				Subtotal:		2,19000	2,19000
				COST DIRECTE			2,19000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,19000
P-30	FG313806	m	Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 3x25 mm2, col.locat en tub	Rend.: 1,000		11,34	€
Materials				Unitats	Preu	Parcial	Import
	BG313800	m	Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 3x25 mm2	1,020 x	8,90000 =	9,08000	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,050 x	21,00000 =	1,05000	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,050 x	24,12000 =	1,21000	
				Subtotal:		11,34000	11,34000
				COST DIRECTE			11,34000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			11,34000
P-31	FG380902	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla conexió a terra.	Rend.: 1,000		7,53	€
Materials				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,100 x	24,12000 =	2,41000	
	BGW38000	u	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	1,000 x	0,80000 =	0,80000	
	BG380900	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	1,020 x	1,15000 =	1,17000	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,150 x	21,00000 =	3,15000	
				Subtotal:		7,53000	7,53000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 12/11/25

Pàg.: 31

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			COST DIRECTE	7,53000
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	7,53000

P-32	FGD1222E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14.6 mm de diàmetre. clavada a terra	Rend.: 1,000	27,51	€
-------------	-----------------	---	--	---------------------	--------------	----------

					Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials								
A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,233	x	24,12000	=	5,62000	
A013H000	h	Ajudant electricista	0,233	x	21,00000	=	4,89000	
BGYD1000	u	Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra	1,000	x	4,50000	=	4,50000	
BGD12220	u	Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm	1,000	x	12,50000	=	12,50000	
					Subtotal:		27,51000	27,51000
					COST DIRECTE			27,51000
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			27,51000

P-33	FGF131M1	u	Columna d'acer de 8 m d'alçària, de 3,3 kN d'esforç en punta, format per angulars, per a 4 cables i muntat amb dau de formigó	Rend.: 1,000	757,08	€
-------------	-----------------	---	---	---------------------	---------------	----------

				Unitats		Preu		Parcial		Import
Materials										
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	1,230	x	24,12000	=	29,67000		
	A013H000	h	Ajudant electricista	1,230	x	21,00000	=	25,83000		
	BGF131M0	u	Columna d'acer de 8 m d'alçària, de 3,3 kN d'esforç en punta, format per angulars, per a 4 cables	1,000	x	435,10000	=	435,10000		
	BGWF1000	u	Part proporcional d'accessoris per a columnes d'acer	1,000	x	85,00000	=	85,00000		
	C1504R00	h	Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim	1,230	x	40,25000	=	49,51000		
	C1503000	h	Camió grua	1,000	x	47,52000	=	47,52000		
						Subtotal:		672,63000		672,63000
Partides d'obra										
	D060Q021	m3	Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,998	x	84,62000	=	84,45000		
						Subtotal:		84,45000		84,45000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE		757,08000	
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		757,08000	
FHM11H22	u		Columna tipus FUL 9 d'escofet, o equivalent, de secció troncoconica d'acer corten, acer inoxidable o acer galvanitzat, 9 m d'alcada, per 3 projectors MURALUX-FW de Carandini, amb base pletina i porta, col.locada sobre base de formigó. Inclòs transport, els tres projectors, connexió elèctrica a la xarxa pública i qualsevol element necessari per deixar-la completament col.locada i en funcionament.	Rend.: 1,000		3.537,30	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
A0140000	h		Manobre	0,250	x 21,00000 =	5,25000	
A013H000	h		Ajudant electricista	0,530	x 21,00000 =	11,13000	
B064500C	m3		Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,242	x 52,21000 =	12,63000	
BHM11H22	u		Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5	1,000	x 3.415,00000 =	3.415,00000	
BHWM1000	u		Part proporcional d'accessoris per a columnes	1,000	x 33,55000 =	33,55000	
C1503000	h		Camió grua	0,530	x 47,52000 =	25,19000	
C1504R00	h		Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim	0,530	x 40,25000 =	21,33000	
A012H000	h		Oficial 1a electricista	0,530	x 24,12000 =	12,78000	
				Subtotal:		3.536,86000	3.536,86000
Altres							
A%AUX001	%		Despeses auxiliars sobre la mà d'obra (A%AUX001)	1,500	% s 29,33333 =	0,44000	
				Subtotal:		0,44000	0,44000
				COST DIRECTE		3.537,30000	
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		3.537,30000	

FHM22401	u		Columna tipus FUL 7/9 d'escofet, o equivalent, de secció troncoconica d'acer corten, acer inoxidable o acer galvanitzat, 7 m d'alcada, per 3 projectors MURALUX-FW de Carandini, amb base pletina i porta, col.locada sobre base de formigó. Inclòs transport, els tres projectors, connexió elèctrica a la xarxa pública i qualsevol element necessari per deixar-la completament col.locada i en funcionament.	Rend.: 1,000		3.427,01	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
A013H000	h		Ajudant electricista	0,383	x 21,00000 =	8,04000	
A012H000	h		Oficial 1a electricista	0,383	x 24,12000 =	9,24000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BHM22400	u	Braç mural, de forma parabòlica de tub d'acer galvanitzat de llargària 0,5 m	1,000	x	3.329,40000	=	3.329,40000
	BHWM1000	u	Part proporcional d'accessoris per a columnes	1,000	x	33,55000	=	33,55000
	C1503000	h	Camió grua	0,530	x	47,52000	=	25,19000
	C1504R00	h	Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim	0,530	x	40,25000	=	21,33000
				Subtotal:		3.426,75000		3.426,75000
Altres	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra (A%AUX001)	1,500	% s	17,33333	=	0,26000
				Subtotal:		0,26000		0,26000
				COST DIRECTE				3.427,01000
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				3.427,01000

FHNAG4A3		u	Balisa lluminosa d'alumini extruït amb difusor pla de plàstic, amb 1 làmpada fluorescent de 36 W, de preu superior, de forma prismàtica i amb equip elèctric incorporat, fixada mecànicament	Rend.: 1,000		641,44		€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Materials	BHU8C4D0	u	Làmpada fluorescent compacta no integrada del tipus TC-L/2G11 de 36 W, llum de color estàndard i un índex de rendiment del color de 70 a 85	1,000	x	5,15000	=	5,15000
	BHNAG4A0	u	Balisa lluminosa d'alumini extruït amb difusor pla de plàstic, amb 1 làmpada fluorescent de 36 W, de preu superior, de forma prismàtica i amb equip elèctric incorporat	1,000	x	620,50000	=	620,50000
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,350	x	21,00000	=	7,35000
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,350	x	24,12000	=	8,44000
				Subtotal:		641,44000		641,44000
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,00000
				COST DIRECTE				641,44000
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				641,44000

P-34	FHNCGBA3	u	Balisa lluminosa d'alumini amb difusor cilíndric de plàstic, amb làmpada d'halogenurs metàl·lics de 70 W, de preu superior, de forma amb secció triangular, amb equip elèctric incorporat i fixada mecànicament	Rend.: 1,000		443,03		€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Materials	BHU62171	u	Làmpada d'halogenurs metàl·lics de forma elipsoidal, amb casquet E27, de potència 70 W	1,000	x	27,93000	=	27,93000
	BHNCGBA0	u	Balisa lluminosa d'alumini amb difusor cilíndric de plàstic, per a làmpada d'halogenurs metàl·lics de 70 W, de preu superior, de forma amb secció triangular i amb equip elèctric incorporat	1,000	x	399,31000	=	399,31000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,350	x	21,00000	=	7,35000
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,350	x	24,12000	=	8,44000
				Subtotal:		443,03000		443,03000
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,00000
				COST DIRECTE				443,03000
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				443,03000
P-35	FHR146P1	u	Fanal amb columna d'acer galvanitzat i pintat, de 4,7 m d'alçària, amb 1 llumenera amb làmpades de LEDs de potència 90 W, col·locat sobre dau de formigó	Rend.: 1,000		2.269,70		€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Materials								
	B064500C	m3	Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,27885	x	52,21000	=	14,56000
	A0140000	h	Manobre	0,250	x	21,00000	=	5,25000
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,250	x	21,00000	=	5,25000
	C1504R00	h	Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim	0,250	x	40,25000	=	10,06000
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,250	x	24,12000	=	6,03000
	BHR146P1	u	Fanal amb columna d'acer galvanitzat i pintat, de 4,7 m d'alçària, amb 1 llumenera	1,000	x	2.195,00000	=	2.195,00000
	BHWM1000	u	Part proporcional d'accessoris per a columnes	1,000	x	33,55000	=	33,55000
				Subtotal:		2.269,70000		2.269,70000
				DESPESES AUXILIARS		2,50	%	0,00000
				COST DIRECTE				2.269,70000
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				2.269,70000
P-36	FJS1U040	u	Boca de reg, diàmetre 45 mm, amb racor tipus barcelona, inclos arqueta i tapa de fundició.	Rend.: 1,000		313,74		€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Materials								
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	3,719	x	24,12000	=	89,70000
	BJS1U040	u	Boca de reg horitzontal d'1", inclòs pericó amb marc i tapa fosa 40x40cm	1,000	x	185,00000	=	185,00000
	A013M000	h	Ajudant muntador	1,859	x	21,00000	=	39,04000
				Subtotal:		313,74000		313,74000
				COST DIRECTE				313,74000
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				313,74000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-37	FJS5A631	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	Rend.: 1,000		9,37	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	BFYB2305	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	1,200	x 0,02000 =	0,02000	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,130	x 24,12000 =	3,14000	
	BJS51630	m	Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm	3,000	x 1,16000 =	3,48000	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,130	x 21,00000 =	2,73000	
				Subtotal:		9,37000	9,37000
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,00000
				COST DIRECTE			9,37000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			9,37000
P-38	FJSA1041	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	Rend.: 1,000		153,91	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	BJSA1041	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions	1,000	x 134,61000 =	134,61000	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,800	x 24,12000 =	19,30000	
				Subtotal:		153,91000	153,91000
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,00000
				COST DIRECTE			153,91000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			153,91000
	FQ11AFP6	u	Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de llargària, amb 18 llistons de 2,5x5,2 cm, amb respatlíer de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà, ancorat amb daus de formigó	Rend.: 1,000		574,07	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	A0140000	h	Manobre	1,140	x 21,00000 =	23,94000	
	BQ11AFP5	u	Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de llargària, amb 18 llistons de 2,5x5,2 cm,	1,000	x 502,62000 =	502,62000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà					
	A0121000	h	Oficial 1a	1,140	x	24,00000	=	27,36000
						Subtotal:		553,92000
								553,92000
Partides d'obra								
	D060M0B2	m3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	0,2816	x	71,56000	=	20,15000
						Subtotal:		20,15000
								20,15000
			DESPESES AUXILIARS			2,50	%	0,00000
			COST DIRECTE					574,07000
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					574,07000
	FQ11ATW2	u	Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb 35 llistons de 4x4 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de fosa, ancorat amb daus de formigó	Rend.: 1,000				585,50 €
				Unitats		Preu		Parcial
								Import
Materials								
	A0121000	h	Oficial 1a	1,140	x	24,00000	=	27,36000
	BQ11ATW1	u	Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb 35 llistons de 4x4 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de fosa	1,000	x	514,05000	=	514,05000
	A0140000	h	Manobre	1,140	x	21,00000	=	23,94000
						Subtotal:		565,35000
								565,35000
Partides d'obra								
	D060M0B2	m3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	0,2816	x	71,56000	=	20,15000
						Subtotal:		20,15000
								20,15000
			DESPESES AUXILIARS			2,50	%	0,00000
			COST DIRECTE					585,50000
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					585,50000
	FQ211112	u	Paperera segons detall del projecte. model Argo Plus, ancorada amb daus de formigó de 30x30x30 cm.	Rend.: 1,000				157,47 €
				Unitats		Preu		Parcial
								Import
Materials								
	BQ211110	u	Paperera trabucable de 31 cm de diàmetre de planxa pintada de gruix 1 mm, amb base perforada, vora de	1,000	x	142,00000	=	142,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			forma arrodonida i suports de tub de 50x20x1,5 mm					
	A0140000	h	Manobre	0,250	x	21,00000	=	5,25000
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,250	x	24,00000	=	6,00000
						Subtotal:		153,25000
								153,25000
Partides d'obra								
	D060M0B2	m3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment portland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	0,059	x	71,56000	=	4,22000
						Subtotal:		4,22000
								4,22000
			COST DIRECTE					157,47000
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					157,47000
	FR2B1101	m2	Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans mecànics, per a un pendent inferior al 25 %	Rend.: 1,000				1,44 €
				Unitats		Preu		Parcial
								Import
Materials								
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,060	x	24,00000	=	1,44000
						Subtotal:		1,44000
								1,44000
			COST DIRECTE					1,44000
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					1,44000
	FR2G8B31	u	Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària de treball i càrrega de les terres sobrants mecànica sobre camió, en un pendent inferior al 25 %.	Rend.: 1,000				12,91 €
				Unitats		Preu		Parcial
								Import
Materials								
	C13161E0	h	Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària	0,350	x	36,88000	=	12,91000
						Subtotal:		12,91000
								12,91000
			COST DIRECTE					12,91000
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					12,91000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-39	FR41222D	u	Subministrament d'Acer campestre de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ	Rend.: 1,000		176,73	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	BR41222D	u	Acer campestre de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ	1,000	x 176,73000 =	176,73000	
				Subtotal:		176,73000	176,73000
				COST DIRECTE			176,73000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			176,73000
	FR41222E	u	Subministrament d'Acer campestre de perímetre de 30 a 35 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 97,5 cm i profunditat mínima 68,25 cm segons fórmules NTJ	Rend.: 1,000		499,80	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	BR41222E	u	Acer campestre de perímetre de 30 a 35 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 97,5 cm i profunditat mínima 68,25 cm segons fórmules NTJ	1,000	x 499,80000 =	499,80000	
				Subtotal:		499,80000	499,80000
				COST DIRECTE			499,80000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			499,80000
P-40	FR42122D	u	Subministrament de Celtis australis de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ	Rend.: 1,000		277,16	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	BR42122D	u	Celtis australis de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ	1,000	x 277,16000 =	277,16000	
				Subtotal:		277,16000	277,16000
				COST DIRECTE			277,16000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			277,16000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	FR42122F	u	Subministrament de Celtis australisde perímetre de 35 a 40 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 112,5 cm i profunditat mínima 78,75 cm segons fórmules NTJ	Rend.: 1,000		464,35	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	BR42122F	u	Celtis australis de perímetre de 35 a 40 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 112,5 cm i profunditat mínima 78,75 cm segons fórmules NTJ	1,000	x 464,35000 =	464,35000	
				Subtotal:		464,35000	464,35000
			COST DIRECTE				464,35000
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				464,35000
P-41	FR427239	u	Subministrament de Citrus aurantium de perímetre de 14 a 16 cm, en contenidor de 35 l	Rend.: 1,000		196,63	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	BR427239	u	Citrus aurantium de perímetre de 14 a 16 cm, en contenidor de 35 l	1,000	x 196,63000 =	196,63000	
				Subtotal:		196,63000	196,63000
			COST DIRECTE				196,63000
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				196,63000
	FR42723A	u	Subministrament de Citrus aurantium de perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 35 l	Rend.: 1,000		243,94	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	BR42723A	u	Citrus aurantium de perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 35 l	1,000	x 243,94000 =	243,94000	
				Subtotal:		243,94000	243,94000
			COST DIRECTE				243,94000
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				243,94000
	FR42723B	u	Subministrament de Citrus aurantium de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l	Rend.: 1,000		325,47	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	BR42723B	u	Citrus aurantium de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l	1,000	x 325,47000 =	325,47000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal:		325,47000	325,47000
				COST DIRECTE			325,47000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			325,47000
P-42	FR434A2D	u	Subministrament de Fraxinus ornus de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ	Rend.: 1,000		241,75	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	BR434A2D	u	Fraxinus ornus de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ	1,000	x 241,75000 =	241,75000	
				Subtotal:		241,75000	241,75000
				COST DIRECTE			241,75000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			241,75000
	FR434A3C	u	Subministrament de Fraxinus ornus de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 500 l	Rend.: 1,000		435,12	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	BR434A3C	u	Fraxinus ornus de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 500 l	1,000	x 435,12000 =	435,12000	
				Subtotal:		435,12000	435,12000
				COST DIRECTE			435,12000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			435,12000
	FR44422F	u	Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 35 a 40 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 112,5 cm i profunditat mínima 78,75 cm segons fórmules NTJ	Rend.: 1,000		214,25	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	BR44422F	u	Melia azedarach de perímetre de 35 a 40 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 112,5 cm i profunditat mínima 78,75 cm segons fórmules NTJ	1,000	x 214,25000 =	214,25000	
				Subtotal:		214,25000	214,25000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				COST DIRECTE				214,25000
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				214,25000
	FR44423F	u	Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 35 a 40 cm, en contenidor de 750 l	Rend.: 1,000				411,60 €
						Unitats	Preu	Parcial
						Import		
Materials								
	BR44423F	u	Melia azedarach de perímetre de 35 a 40 cm, en contenidor de 750 l	1,000	x	411,60000	=	411,60000
				Subtotal:				411,60000
								411,60000
								0,00000
								0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				411,60000
	FR44FA2C	u	Subministrament de Prunus dulcis de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ	Rend.: 1,000				264,60 €
						Unitats	Preu	Parcial
						Import		
Materials								
	BR44FA2C	u	Prunus dulcis de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ	1,000	x	264,60000	=	264,60000
				Subtotal:				264,60000
								264,60000
								0,00000
								0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				264,60000
P-43	FR45162C	u	Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ	Rend.: 1,000				198,26 €
						Unitats	Preu	Parcial
						Import		
Materials								
	BR45162C	u	Quercus ilex de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ	1,000	x	198,26000	=	198,26000
				Subtotal:				198,26000
								198,26000
								0,00000
								0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				198,26000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	FR45163E	u	Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 30 a 35 cm, en contenidor de més de 80 l	Rend.: 1,000		388,81	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	BR45163E	u	Quercus ilex de perímetre de 30 a 35 cm, en contenidor de més de 80 l	1,000	x 388,81000 =	388,81000	
				Subtotal:		388,81000	388,81000
			COST DIRECTE				388,81000
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				388,81000
P-44	FR451R2C	u	Subministrament de Quercus suber de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ	Rend.: 1,000		207,91	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	BR451R2C	u	Quercus suber de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ	1,000	x 207,91000 =	207,91000	
				Subtotal:		207,91000	207,91000
			COST DIRECTE				207,91000
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				207,91000
	FR451R2F	u	Subministrament de Quercus suber de perímetre de 35 a 40 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 112,5 cm i profunditat mínima 78,75 cm segons fórmules NTJ	Rend.: 1,000		331,09	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	BR451R2F	u	Quercus suber de perímetre de 35 a 40 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 112,5 cm i profunditat mínima 78,75 cm segons fórmules NTJ	1,000	x 331,09000 =	331,09000	
				Subtotal:		331,09000	331,09000
			COST DIRECTE				331,09000
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				331,09000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-45	FR45B42E	u	Subministrament de Tília cordata de perímetre de 30 a 35 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 97,5 cm i profunditat mínima 68,25 cm segons fórmules NTJ	Rend.: 1,000		311,84	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	BR45B42E	u	Tília cordata de perímetre de 30 a 35 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 97,5 cm i profunditat mínima 68,25 cm segons fórmules NTJ	1,000	x 311,84000 =	311,84000	
				Subtotal:		311,84000	311,84000
				COST DIRECTE			311,84000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			311,84000
	FR45B42F	u	Subministrament de Tília cordata de perímetre de 35 a 40 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 112,5 cm i profunditat mínima 78,75 cm segons fórmules NTJ	Rend.: 1,000		441,00	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	BR45B42F	u	Tília cordata de perímetre de 35 a 40 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 112,5 cm i profunditat mínima 78,75 cm segons fórmules NTJ	1,000	x 441,00000 =	441,00000	
				Subtotal:		441,00000	441,00000
				COST DIRECTE			441,00000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			441,00000
P-46	FR469J3F	u	Subministrament de Cupressus sempervirens d'alçària de 400 a 450 cm, en contenidor de 120 a 140 l	Rend.: 1,000		198,39	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	BR469J3F	u	Cupressus sempervirens d'alçària de 400 a 450 cm, en contenidor de 120 a 140 l	1,000	x 198,39000 =	198,39000	
				Subtotal:		198,39000	198,39000
				COST DIRECTE			198,39000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			198,39000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Rend.: 1,000		256,64	€
Subministrament de Cupressus sempervirens d'alçària de 500 a 550 cm, en contenidor de 160 a 250 l							
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	BR469J3H	u	Cupressus sempervirens d'alçària de 500 a 550 cm, en contenidor de 160 a 250 l	1,000	x 256,64000 =	256,64000	
				Subtotal:		256,64000	256,64000
				COST DIRECTE			256,64000
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			256,64000
P-47	FR61245A	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió	Rend.: 1,000		79,90	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P200	h	Oficial 2a jardiner	0,264	/R x 27,55000 =	7,27000	
				Subtotal:		7,27000	7,27000
Maquinària							
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,2898	/R x 50,90000 =	14,75000	
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,100	/R x 43,03000 =	4,30000	
				Subtotal:		19,05000	19,05000
Materials							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,132	x 24,00000 =	3,17000	
	C1502E00	h	Camió cisterna de 8 m3	0,150	x 44,00000 =	6,60000	
	C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	0,240	x 38,00000 =	9,12000	
	BR3P2110	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel	0,800	x 36,19000 =	28,95000	
	B0111000	m3	Aigua	0,160	x 1,07000 =	0,17000	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,260	x 21,00000 =	5,46000	
				Subtotal:		53,47000	53,47000
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %	0,10905
				COST DIRECTE			79,89905
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			79,89905

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
FR612578	u		Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 35 a 50 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 150x150x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per terra àcida, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió	Rend.: 1,000		180,38	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P200	h	Oficial 2a jardiner	0,720 /R x	27,55000 =	19,84000	
				Subtotal:		19,84000	19,84000
Maquinària							
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,471 /R x	50,90000 =	23,97000	
				Subtotal:		23,97000	23,97000
Materials							
	BR3P1710	m3	Terra àcida, a granel	1,080 x	63,94000 =	69,06000	
	B0111000	m3	Aigua	0,360 x	1,07000 =	0,39000	
	C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	0,390 x	38,00000 =	14,82000	
	C1502E00	h	Camió cisterna de 8 m3	0,320 x	44,00000 =	14,08000	
	C1503500	h	Camió grua de 5 t	0,360 x	51,00000 =	18,36000	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,520 x	21,00000 =	10,92000	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,360 x	24,00000 =	8,64000	
				Subtotal:		136,27000	136,27000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,29760
				COST DIRECTE			180,37760
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			180,37760

FR614454	u		Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra àcida, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió	Rend.: 1,000		129,73	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P200	h	Oficial 2a jardiner	0,264 /R x	27,55000 =	7,27000	
				Subtotal:		7,27000	7,27000
Maquinària							
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,100 /R x	43,03000 =	4,30000	
				Subtotal:		4,30000	4,30000
Materials							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,132	x	24,00000	=	3,17000
	C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	0,120	x	38,00000	=	4,56000
	A013P000	h	Ajudant jardiner	4,200	x	21,00000	=	88,20000
	C1502E00	h	Camió cisterna de 8 m3	0,150	x	44,00000	=	6,60000
	BR3P1710	m3	Terra àcida, a granel	0,240	x	63,94000	=	15,35000
	B0111000	m3	Aigua	0,160	x	1,07000	=	0,17000
			Subtotal:					118,05000
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,10905
			COST DIRECTE					129,72905
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					129,72905
FR642111	u		Sumnistre, transport i plantació de Til.ler, diame tre 15 cm i 2,5 mt d'alçaria.	Rend.: 1,000				104,41 €
			Unitats			Preu	Parcial	Import
Materials								
	09060001	u	Alzina	0,813	x	105,00000	=	85,37000
	A016P000	h	Peó jardiner	0,163	x	21,00000	=	3,42000
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,651	x	24,00000	=	15,62000
			Subtotal:					104,41000
			COST DIRECTE					104,41000
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					104,41000
FR716011	m2		Sembra de barreja de gespa, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 %	Rend.: 1,000				2,50 €
			Unitats			Preu	Parcial	Import
Materials								
	A016P000	h	Peó jardiner	0,110	x	21,00000	=	2,31000
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,008	x	24,00000	=	0,19000
			Subtotal:					2,50000
			COST DIRECTE					2,50000
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					2,50000
FR934020	m		Tanca separació aparcaments, amb postes de pi del Pais, tractat i tornejat, amb forats i claus.	Rend.: 1,000				42,00 €
			Unitats			Preu	Parcial	Import
Materials								
	BR954020	m	Rotlle de mitja canya d'amplària 1 m	1,000	x	32,10000	=	32,10000
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,220	x	21,00000	=	4,62000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,220	x	24,00000	=	5,28000
				Subtotal:				42,00000
								42,00000
								42,00000
						0,00	%	0,00000
								42,00000
								42,00000

P-48	FRB51020	m	Formació de separació en terra, amb troncs de fusta tractada per exterior, de diàmetre 40 a 50 cm, amb claus.	Rend.:	1,000			22,02	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,325	x	21,00000	=	6,83000	
	B0AAP120	u	Ancoratge de tipus passador de barilla roscada, d'acer, de diàmetre 16 mm, amb part proporcional de femella i volandera, per a seguretat i salut	1,000	x	5,22000	=	5,22000	
	BR9AUMR3	m	Troncs de fusta de pi tornejada, tractada en autoclau amb grau de protecció IV, de fins a 2,5 m de llargada, i de 12 cm de diàmetre	0,400	x	5,42000	=	2,17000	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,325	x	24,00000	=	7,80000	
				Subtotal:				22,02000	22,02000
									22,02000
						0,00	%		0,00000
									22,02000

	FRB520A0	m	Formació d'escaleres amb travesses de fusta, segons detall del projecte.	Rend.:	1,000			66,80	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BRB50100	u	Travesses de tren noves	1,000	x	48,50000	=	48,50000	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,300	x	21,00000	=	6,30000	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,500	x	24,00000	=	12,00000	
				Subtotal:				66,80000	66,80000
									66,80000
						0,00	%		0,00000
									66,80000

P-49	FRZ21823	u	Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú	Rend.:	1,000			11,31	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BRZ22510	u	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	1,000	x	0,41000	=	0,41000
	BRZ21820	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària	1,000	x	5,37000	=	5,37000
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,123	x	21,00000	=	2,58000
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,123	x	24,00000	=	2,95000
				Subtotal:				11,31000
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,00000
				COST DIRECTE				11,31000
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				11,31000
P-50	G21B4001	pa	Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyalització vertical existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions	Rend.: 1,000				81,21 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Materials								
	C1315010	h	Retroexcavadora petita	0,400	x	44,00000	=	17,60000
	A0150000	h	Manobre especialista	1,000	x	21,00000	=	21,00000
	C1503500	h	Camió grua de 5 t	0,310	x	51,00000	=	15,81000
	C200S000	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	0,350	x	8,00000	=	2,80000
	A0121000	h	Oficial 1a	1,000	x	24,00000	=	24,00000
				Subtotal:				81,21000
				COST DIRECTE				81,21000
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				81,21000
P-51	G921R02J	m3	Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM	Rend.: 1,000				16,00 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Maquinària								
	C13350E0	h	Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t	0,023	/R x	75,85000	=	1,74000
	C1331200	h	Motoanivelladora mitjana	0,017	/R x	66,36000	=	1,13000
				Subtotal:				2,87000
Materials								
	C1502E00	h	Camió cisterna de 8 m3	0,005	x	44,00000	=	0,22000
	B037R000	m3	Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó	1,150	x	10,45000	=	12,02000
	B0111000	m3	Aigua	0,050	x	1,07000	=	0,05000
	A0140000	h	Manobre	0,040	x	21,00000	=	0,84000
				Subtotal:				13,13000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,00000
				COST DIRECTE				16,00000
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				16,00000
P-52	G975M23A	m	Rigola de 40 cm d'amplària de llambordins ceràmics, de 20x10 cm i 10 cm de gruix, col·locades amb morter	Rend.:	1,000			22,06 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Materials								
	B9DL2348	m2	Llambordí ceràmic de forma rectangular de 10 x 20 cm i 8 cm de gruix	0,400	x	20,35000 =	8,14000	
	B0512401	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,00204	x	100,28000 =	0,20000	
	B0111000	m3	Aigua	0,002	x	1,07000 =	0,00000	
	B0710150	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,01155	x	34,14000 =	0,39000	
	A0140000	h	Manobre	0,114	x	21,00000 =	2,39000	
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,456	x	24,00000 =	10,94000	
				Subtotal:			22,06000	22,06000
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,00000
				COST DIRECTE				22,06000
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				22,06000
	GR42122E	u	Subministrament de Celtis australisde perímetre de 30 a 35 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 97,5 cm i profunditat mínima 68,25 cm segons fórmules NTJ	Rend.:	1,000			374,95 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Materials								
	BR42122E	u	Celtis australis de perímetre de 30 a 35 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 97,5 cm i profunditat mínima 68,25 cm segons fórmules NTJ	1,000	x	374,95000 =	374,95000	
				Subtotal:			374,95000	374,95000
				COST DIRECTE				374,95000
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				374,95000
P-53	GR44422D	u	Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ	Rend.:	1,000			153,90 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Materials								

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 12/11/25

Pàg.: 50

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BR44422D	u	Melia azedarach de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ	1,000	x	153,90000	=	153,90000
				Subtotal:				153,90000
								153,90000
				COST DIRECTE				153,90000
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				153,90000

P-54	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812	Rend.: 1,000				560,00	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	10,000	x	24,00000	=	240,00000	
	B1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812	10,000	x	32,00000	=	320,00000	
				Subtotal:				560,00000	560,00000
				COST DIRECTE					560,00000
				DESPESES INDIRECTES			0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					560,00000

P-55	H1411115	u	Connexió a xarxa d'aigua existent.	Rend.: 1,000				548,00	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	B1411115	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812	2,000	x	190,00000	=	380,00000	
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	7,000	x	24,00000	=	168,00000	
				Subtotal:				548,00000	548,00000
				COST DIRECTE					548,00000
				DESPESES INDIRECTES				0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					548,00000

P-56	H141211D	u	Connexió a xarxa existent d'enllumenat	Rend.: 1,000				296,20	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	B141211D	u	Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812	1,000	x	55,00000	=	55,00000	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	10,000	x	24,12000	=	241,20000	
				Subtotal:				296,20000	296,20000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE		296,20000	
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		296,20000	
P-57	HB00U001	paj	Control de qualitat segons normativa	Rend.: 1,000		804,15	€
				COST DIRECTE		804,15000	
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		804,15000	
P-58	HBBBB0001	paj	Seguretat i salut laboral segons estudi	Rend.: 1,000		804,15	€
				COST DIRECTE		804,15000	
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		804,15000	
P-59	K2164671	m2	Enderroc de mur existent, en zona font, de 30 cm de gruix, inclou coronament ceràmic, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000		19,90	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	A0140000	h	Manobre	0,400 x	21,00000 =	8,40000	
	C2001000	h	Martell trencador manual	0,250 x	4,00000 =	1,00000	
	A0150000	h	Manobre especialista	0,500 x	21,00000 =	10,50000	
				Subtotal:		19,90000	19,90000
				COST DIRECTE		19,90000	
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		19,90000	
P-60	K2192913	m2	Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000		10,75	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Maquinària							
	C1101200	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,150 /R x	15,65000 =	2,35000	
				Subtotal:		2,35000	2,35000
Materials							
	A0150000	h	Manobre especialista	0,300 x	21,00000 =	6,30000	
	A0140000	h	Manobre	0,100 x	21,00000 =	2,10000	
				Subtotal:		8,40000	8,40000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,00000
				COST DIRECTE				10,75000
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				10,75000
P-61	K2194U31	m2	Arrencada de paviment de llambordins sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió o contenidor	Rend.:	1,000			2,03 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Maquinària								
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,0399	/R x	50,90000	= 2,03000	
				Subtotal:			2,03000	2,03000
				COST DIRECTE				2,03000
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				2,03000
P-62	K21A2011	u	Extracció de joc infantil existent, amb mitjans manuals i nova col.locació en ubicació indicada en plànols, inclou p/p de fonaments.	Rend.:	1,000			277,10 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Materials								
	A0140000	h	Manobre	13,000	x	21,00000	= 273,00000	
				Subtotal:			273,00000	273,00000
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra (A%AUX001)	1,500	% s	273,33333	= 4,10000	
				Subtotal:			4,10000	4,10000
				COST DIRECTE				277,10000
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				277,10000
P-63	K21B5012	m	Extracció de separadors en terra aparcament de fusta existents, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.:	1,000			15,00 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Materials								
	C2001000	h	Martell trencador manual	0,600	x	4,00000	= 2,40000	
	A0140000	h	Manobre	0,600	x	21,00000	= 12,60000	
				Subtotal:			15,00000	15,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE		15,00000	
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		15,00000	
P-64	K45GD7C5	m3	Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat manualment	Rend.: 1,000		128,75	
						€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,513 /R x	24,50000 =	12,57000	
				Subtotal:		12,57000	12,57000
Materials							
	B065710B	m3	Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	1,050 x	69,31000 =	72,78000	
	A0140000	h	Manobre	2,052 x	21,00000 =	43,09000	
				Subtotal:		115,87000	115,87000
				DESPESES AUXILIARS		2,50 %	0,31425
				COST DIRECTE		128,75425	
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		128,75425	
P-65	K4F123S7	m3	Pilar de maó ceràmic massís a cares vistes i més de 1350 i menys de 1800 cm2 de secció, de maó massís d'elaboració manual, HD, R-10, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:5 (7,5 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió del pilar de 4 N/mm2	Rend.: 1,000		571,09	
						€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	11,400 /R x	24,50000 =	279,30000	
				Subtotal:		279,30000	279,30000
Materials							
	B0F13252	u	Maó massís d'elaboració manual R-10, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	417,450 x	0,35000 =	146,11000	
	A0140000	h	Manobre	5,700 x	21,00000 =	119,70000	
	D0718731	m3	Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant i 300 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:5 i 7,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,231 x	82,26000 =	19,00000	
				Subtotal:		284,81000	284,81000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				DESPESES AUXILIARS	2,50	%		6,98250
				COST DIRECTE				571,09250
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				571,09250
P-66	KY311620	m	Formació de passamurs amb tub de PVC de diàmetre 90 mm i d'1 m de llargària, com a màxim	Rend.:	1,000			7,77 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,100	/R x 24,50000 =	2,45000		
				Subtotal:		2,45000		2,45000
Materials								
	BD13162B	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de llargària 1 m, per a encolar	1,000	x 5,28000 =	5,28000		
				Subtotal:		5,28000		5,28000
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,03675
				COST DIRECTE				7,76675
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				7,76675
P-67	MQ1Y0002	u	Col·locació de banc metàl·lic provinent d'us anterior, de fins a 3 m de llargària, col·locat amb fixacions mecàniques	Rend.:	1,000			45,00 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Materials								
	A0121000	h	Oficial 1a	1,000	x 24,00000 =	24,00000		
	A0140000	h	Manobre	1,000	x 21,00000 =	21,00000		
				Subtotal:		45,00000		45,00000
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,00000
				COST DIRECTE				45,00000
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				45,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ALTRES

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
ZE24F4122	*	Elemento no encontrado	0,00000	€
ZE284FDHD623	*	Elemento no encontrado	0,00000	€

PRESSUPOST

Data: 12/11/25

Pàg.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST SUD01
CAPÍTOL 01 ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	G21B4001	pa	Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyalització vertical existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions (P - 50)	81,21	1,000	81,21
2	K21B5012	m	Extracció de separadors en terra aparcament de fusta existents, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 63)	15,00	28,000	420,00
3	K2164671	m2	Enderroc de mur existent, en zona font, de 30 cm de gruix, inclou coronament ceràmic, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 59)	19,90	8,000	159,20
4	K21A2011	u	Extracció de joc infantil existent, amb mitjans manuals i nova col.locació en ubicació indicada en plànols, inclou p/p de fonaments. (P - 62)	277,10	0,000	0,00
5	F2R65037	m3	Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans mecànics (P - 17)	11,20	3,600	40,32
6	F2RA6210	m3	Disposició controlada a centre de reciclatge de residus inerts amb una densitat superior a 1,35 t/m3 (P - 18)	8,20	3,600	29,52
7	F219FBC0	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir (P - 9)	5,01	111,950	560,87
8	K2194U31	m2	Arrencada de paviment de llambordins sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió o contenidor (P - 61)	2,03	9,000	18,27
9	K2192913	m2	Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 60)	10,75	9,000	96,75
10	F2194XA1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 8)	12,38	54,350	672,85
TOTAL		CAPÍTOL	01.01			2.078,99

OBRA 01 PRESSUPOST SUD01
CAPÍTOL 02 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F221A220	m3	Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny fluix, amb mitjans mecànics (P - 10)	3,61	66,000	238,26
2	F221C220	m3	Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny fluix, amb mitjans mecànics (P - 11)	3,06	213,300	652,70
3	F2411220	m3	Transport de terres dins de l'obra, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb dúmper (P - 16)	3,81	213,300	812,67
4	F227500F	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 m i menys d' 1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 13)	5,44	819,000	4.455,36
TOTAL		CAPÍTOL	01.02			6.158,99

OBRA 01 PRESSUPOST SUD01
CAPÍTOL 03 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT

PRESSUPOST

Data: 12/11/25

Pàg.: 2

1	F9715L11	m3	Base per a rigola amb formigó HM-20/S/40/I, de consistència seca i grandària màxima del granulat 40 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat (P - 19)	86,20	16,390	1.412,82
2	G975M23A	m	Rigola de 40 cm d'amplària de llambordins ceràmics, de 20x10 cm i 10 cm de gruix, col·locades amb morter (P - 52)	22,06	81,950	1.807,82
3	F9787B11	m	Rigola de formigó HM-30/P/10/I+E, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, de 15 cm d'amplària i de 20 a 25 cm d'alçària, acabat remolinat (P - 20)	3,98	81,950	326,16
4	1351KC50	m3	Fonament de formigó armat HA-35/B/10/Ila abocat amb bomba, armat amb 40 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades (P - 1)	173,04	2,000	346,08
5	K4F123S7	m3	Pilar de maó ceràmic massís a cares vistes i més de 1350 i menys de 1800 cm2 de secció, de maó massís d'elaboració manual, HD, R-10, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:5 (7,5 N/mm2), amb additiu inclúsor aire/plastificant i amb una resistència a compressió del pilar de 4 N/mm2 (P - 65)	571,09	0,640	365,50
6	E9DLL860	m2	Paviment de llambordí ceràmic de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locat amb morter de ciment 1:6 i rejuntat amb beurada de ciment (P - 3)	31,26	9,000	281,34
7	E93615B0	m2	Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió (P - 2)	19,83	9,000	178,47
8	G921R02J	m3	Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM (P - 51)	16,00	163,800	2.620,80
TOTAL			CAPÍTOL 01.03			7.338,99

OBRA 01 PRESSUPOST SUD01
CAPÍTOL 04 AIGUES PLUJANES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	H1411111	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 54)	560,00	1,000	560,00
2	F2226A22	m3	Excavació de rasa de més de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat (P - 12)	16,01	69,072	1.105,84
3	F227500F	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 m i menys d' 1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 13)	5,44	86,340	469,69
4	F228A10F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 14)	18,53	64,944	1.203,41
5	FD7F9575	m	Tub de formigó ASTM per a canalització, amb punta de goma, diàmetre 300 mm. (P - 23)	35,16	143,900	5.059,52
6	FD5J5398	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 21)	174,46	2,000	348,92
7	FD5ZJJJ4	u	Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, col·locat amb morter (P - 22)	95,98	2,000	191,96
TOTAL			CAPÍTOL 01.04			8.939,34

PRESSUPOST

OBRA 01 PRESSUPOST SUD01
CAPÍTOL 05 XARXA AIGUA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	H1411115	u	Connexió a xarxa d'aigua existent. (P - 55)	548,00	1,000	548,00
2	F2226A22	m3	Excavació de rasa de més de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat (P - 12)	16,01	42,960	687,79
3	F227500F	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 m i menys d' 1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 13)	5,44	107,400	584,26
4	F228A10F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 14)	18,53	32,220	597,04
5	F228ASR0	m3	Rebliment i piconatge de rasa amb sorra, en zones de vàlvules. (P - 15)	26,69	10,740	286,65
6	FFB19455	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa (P - 27)	16,19	358,000	5.796,02
7	FJS1U040	u	Boca de reg, diàmetre 45 mm, amb racor tipus barcelona, inclos arqueta i tapa de fundició. (P - 36)	313,74	1,000	313,74
8	FFC17A25	m	Xarxa de rec per goteig amb tub tipus TEC-LINE de 16 mm, amb escomesses, derivacions i accessoris, tot soterrat. (P - 28)	10,03	90,000	902,70
9	FJSA1041	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (P - 38)	153,91	4,000	615,64
10	EN121884	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 40 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 6)	82,99	4,000	331,96
11	FJS5A631	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 37)	9,37	72,000	674,64
12	EJM11405	u	Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1", connectat a una bateria o a un ramal (P - 4)	183,71	1,000	183,71
13	KY311620	m	Formació de passamurs amb tub de PVC de diàmetre 90 mm i d'1 m de llargària, com a màxim (P - 66)	7,77	4,000	31,08
14	EK310P11	u	Dipòsit d'aigües pluvials de 20000 l de capacitat, d'acer (protecció segons normes) i situat horitzontalment, soterrat (P - 5)	8.336,88	1,000	8.336,88
15	ENX31424	u	Grup de pressió d'aigua de pressió constant, amb velocitat constant, vàlvules (tall i retenció) per bomba, manòmetre i pressòstats, amb 1 electrobomba de tipus vertical, de diàmetre nominal del col·lector de l'aspiració 1 1/4 ", diàmetre nominal del col·lector de la impulsió 1 1/4 ", motor trifàsic de 400 V i 0,6 kW a 2900 rpm, IP44, amb una classe d'eficiència energètica IE2, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25), muntat sobre bancada (P - 7)	949,42	1,000	949,42

PRESSUPOST

Data: 12/11/25

Pàg.: 4

TOTAL	CAPÍTOL	01.05	20.839,53
--------------	----------------	--------------	------------------

OBRA 01 PRESSUPOST SUD01
CAPÍTOL 06 ENLLUMENAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	H141211D	u	Connexió a xarxa existent d'enllumenat (P - 56)	296,20	1,000	296,20
2	F2226A22	m3	Excavació de rasa de més de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat (P - 12)	16,01	41,370	662,33
3	F227500F	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 m i menys d' 1,5 m d'amplaria, amb compactació del 95% PM (P - 13)	5,44	59,100	321,50
4	F228A10F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 14)	18,53	41,370	766,59
5	FG22TD1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 29)	2,19	197,000	431,43
6	FDGZU010	m	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora (P - 24)	0,36	197,000	70,92
7	FG313806	m	Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 3x25 mm2, col.locat en tub (P - 30)	11,34	197,000	2.233,98
8	FG380902	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla connexió a terra. (P - 31)	7,53	197,000	1.483,41
9	FGD1222E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra (P - 32)	27,51	3,000	82,53
10	FDKZ3158	U	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fundició ductil B-125 de 420x420x40 mm amb certificat aenor col·locat amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 26)	81,51	6,000	489,06
11	FDK256F3	U	Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/l i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 25)	74,29	6,000	445,74
12	FHR146P1	u	Fanal amb columna d'acer galvanitzat i pintat, de 4,7 m d'alçària, amb 1 llumenera amb làmpades de LEDs de potència 90 W, col·locat sobre dau de formigó (P - 35)	2.269,70	2,000	4.539,40
13	K45GD7C5	m3	Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/l, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat manualment (P - 64)	128,75	1,600	206,00
14	FHNCGBA3	u	Balisa lluminosa d'alumini amb difusor cilíndric de plàstic, amb làmpada d'halogenurs metàl·lics de 70 W, de preu superior, de forma amb secció triangular, amb equip elèctric incorporat i fixada mecànicament (P - 34)	443,03	10,000	4.430,30
TOTAL CAPÍTOL			01.06	16.459,39		

OBRA 01 PRESSUPOST SUD01
CAPÍTOL 07 TELECOMUNICACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2226A22	m3	Excavació de rasa de més de 4 m de fondària i fins a 2 m	16,01	23,040	368,87

PRESSUPOST

Data: 12/11/25

Pàg.: 5

2	F227500F	m2	d'amplària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat (P - 12)	5,44	28,800	156,67
3	F228A10F	m3	Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 m i menys d' 1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 13)	18,53	23,040	426,93
4	FGF131M1	u	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 14)	757,08	2,000	1.514,16
5	FG22TD1K	m	Columna d'acer de 8 m d'alçària, de 3,3 kN d'esforç en punta, format per angulars, per a 4 cables i muntat amb dau de formigó (P - 33)	2,19	48,000	105,12
6	FG313806	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 29)	11,34	48,000	544,32
7	FDGZU010	m	Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 3x25 mm2, col.locat en tub (P - 30)	0,36	48,000	17,28
8	FDK256F3	U	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora (P - 24)	74,29	2,000	148,58
9	FDKZ3158	U	Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 25)	81,51	2,000	163,02
TOTAL			CAPÍTOL 01.07			3.444,95

OBRA 01 PRESSUPOST SUD01
CAPÍTOL 08 MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FRB51020	m	Formació de separació en terra, amb troncs de fusta tractada per exterior, de diàmetre 40 a 50 cm, amb claus. (P - 48)	22,02	88,000	1.937,76
2	MQ1Y0002	u	Col·locació de banc metàl·lic provinent d'us anterior, de fins a 3 m de llargària, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 67)	45,00	2,000	90,00
TOTAL			CAPÍTOL 01.08			2.027,76

OBRA 01 PRESSUPOST SUD01
CAPÍTOL 09 JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR61245A	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 47)	79,90	69,000	5.513,10
2	FRZ21823	u	Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú (P - 49)	11,31	138,000	1.560,78
3	FR45B42E	u	Subministrament de Tília cordada de perímetre de 30 a 35 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 97,5 cm i profunditat mínima	311,84	4,000	1.247,36

PRESSUPOST

Data: 12/11/25

Pàg.: 6

4	FR434A2D	u	68,25 cm segons fórmules NTJ (P - 45)			
			Subministrament de Fraxinus ornus de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ (P - 42)	241,75	2,000	483,50
5	FR469J3F	u	Subministrament de Cupressus sempervirens d'alçària de 400 a 450 cm, en contenidor de 120 a 140 l (P - 46)	198,39	29,000	5.753,31
6	FR41222D	u	Subministrament d'Acer campestre de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ (P - 39)	176,73	3,000	530,19
7	GR44422D	u	Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ (P - 53)	153,90	3,000	461,70
8	FR45162C	u	Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ (P - 43)	198,26	1,000	198,26
9	FR451R2C	u	Subministrament de Quercus suber de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ (P - 44)	207,91	3,000	623,73
10	FR42122D	u	Subministrament de Celtis australis de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ (P - 40)	277,16	6,000	1.662,96
11	FR427239	u	Subministrament de Citrus aurantium de perímetre de 14 a 16 cm, en contenidor de 35 l (P - 41)	196,63	18,000	3.539,34
TOTAL		CAPÍTOL	01.09	21.574,23		

OBRA 01 PRESSUPOST SUD01
CAPÍTOL 0A SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	HBBBB0001	paj	Seguretat i salut laboral segons estudi (P - 58)	804,15	1,000	804,15
TOTAL		CAPÍTOL	01.0A	804,15		

OBRA 01 PRESSUPOST SUD01
CAPÍTOL 0B CONTROL DE QUALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	HB00U001	paj	Control de qualitat segons normativa (P - 57)	804,15	1,000	804,15
TOTAL		CAPÍTOL	01.0B	804,15		

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 12/11/25

Pàg.:

1

NIVELL 2: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.01	ENDERROCS	2.078,99
Capítol	01.02	MOVIMENT DE TERRES	6.158,99
Capítol	01.03	PAVIMENTS	7.338,99
Capítol	01.04	AIGUES PLUJANES	8.939,34
Capítol	01.05	XARXA AIGUA	20.839,53
Capítol	01.06	ENLLUMENAT	16.459,39
Capítol	01.07	TELECOMUNICACIONS	3.444,95
Capítol	01.08	MOBILIARI URBÀ	2.027,76
Capítol	01.09	JARDINERIA	21.574,23
Capítol	01.0A	SEGURETAT I SALUT	804,15
Capítol	01.0B	CONTROL DE QUALITAT	804,15
Obra	01	Pressupost SUD01	90.470,47
			90.470,47

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost SUD01	90.470,47
			90.470,47

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	90.470,47
6 % Despeses Generals SOBRE 90.470,47.....	5.428,23
13 % Benefici industrial SOBRE 90.470,47.....	11.761,16
Subtotal	107.659,86
21 % IVA SOBRE 107.659,86.....	22.608,57
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €	130.268,43

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(CENT TRENTA MIL DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)
