


**PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU  
ARRANJAMENT COM A PASSEIG DEL CARRER SOTAMURALLA. PERALADA.  
DOCUMENT N°4: PRESSUPOST**

## AMIDAMENTS



Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
<b>PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01 TREBALLS PREVIS I IMPLANTACIÓ</b>						
01-1	F219U201	U	Realització de cata manual i amb mitjans mecànics per localització de serveis			
	Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
		6				6,000
<b>Total U d'Amidament :</b>						<b>6,000</b>
01-2	M21B0002	U	Desmuntatge per a recol·locació posterior de placa o panell de senyalització o informació vertical muntada sobre suport de peu o sobre parament vertical, de superfície entre 0,5 i 1 m2, muntada a una alçada de 3 m com a màxim, amb mitjans manuals i aplec			
	Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	St Sebastià	5				5,000
	Tints	1				1,000
	Carrer Sota Muralla	1				1,000
	Bullidor/Torrassa	1				1,000
	Baixada de la font	3				3,000
<b>Total U d'Amidament :</b>						<b>11,000</b>
01-3	M21BU510	U	Desmuntatge per a substitució de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments, superfície entre 0,5 i 1 m2, muntada a una alçada de 3 m com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor			
	Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	St Sebastià	7				7,000
	Tints	1				1,000
	Carrer Sota Muralla	3				3,000
	Bullidor/Torrassa	1				1,000
	Baixada de la font	4				4,000
	Carrer de la Font	1				1,000
<b>Total U d'Amidament :</b>						<b>17,000</b>
01-4	M21Q1002	U	Desmuntatge per a recol·locació posterior de banc metàl·lic, de 3 a 6 m de llargària, col·locat amb fixacions mecàniques amb mitjans manuals i aplec			
	Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	St. Sebastià	2				2,000
<b>Total U d'Amidament :</b>						<b>2,000</b>
01-5	M21Q2001	U	Desmuntatge per a recol·locació posterior de paperera trabucable de fins a 45 cm de diàmetre, ancorada a terra amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, enderroc dels daus amb martell pneumàtic i aplec			
	Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	St. Sebastià	1				1,000
<b>Total U d'Amidament :</b>						<b>1,000</b>
01-6	M21BU570	U	Arrencada de pals rectangulars o pals cilíndrics de senyals, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor			
	Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	St Sebastià	12				12,000
	Tints	2				2,000
	Sota muralla	4				4,000
	Bullidor/Torrassa	2				2,000
	Baixada de la font	6				6,000
	Carrer de la Font	1				1,000
<b>Total U d'Amidament :</b>						<b>27,000</b>

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT			PREU	TOTAL
01-7	F21QQA01	U	Retirada de pilona formigó, pedra o d'altre material metàl.lic o de plàstic, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor					
			Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
			Pilona Tints	1				1,000
			La Font de l'Almirall	4				4,000

**Total U d'Amidament : 5,000**

### PRESSUPOST PARCIAL Nº: 02 ENDERROC I MOVIMENT DE TERRES

02-1 F2192C05 M Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
Carrer Sant Sebastià	1	8,610			8,610
	1	169,530			169,530
	1	14,500			14,500
Carrer sota muralla	1	261,160			261,160
Carrer de la Font	1	83,380			83,380

**Total M d'Amidament : 537,180**

02-2 F2194JB5 M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
Carrer Sant Sebastià	0,75	6,500			4,875
	0,75	134,550			100,913
	0,75	22,140			16,605
Carrer Sota muralla	0,75	164,380			123,285
Carrer La Font	0,75	55,200			41,400

**Total M2 d'Amidament : 287,078**

02-3 F2194JB1 M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
Carrer Sant Sebastià	0,25	6,500			1,625
	0,25	134,550			33,638
	0,25	22,140			5,535
Carrer Sota muralla	0,25	164,380			41,095
Carrer La Font	0,25	55,200			13,800

**Total M2 d'Amidament : 95,693**

02-4 F2194AK5 M2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
Carrer Sant Sebastià	1	102,570			102,570
	1	163,460			163,460
Tints	1	45,050			45,050
Baixada de la Font	1	103,710			103,710
Carrer de la Font	1	50,830			50,830
Font de l'Almirall	1	55,660			55,660

**Total M2 d'Amidament : 521,280**

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT			PREU	TOTAL	
02-5	F9Z1U010	M	Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant						
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal			
	St. Sebastià	1	29,530			29,530			
		1	6,050			6,050			
		1	53,230			53,230			
		1	156,580			156,580			
		1	68,880			68,880			
		1	47,530			47,530			
	Tints	1	4,150			4,150			
		1	3,900			3,900			
	Carrer Sota Muralla	1	131,070			131,070			
		1	70,620			70,620			
		1	64,110			64,110			
	Bullidor/Torrassa	1	19,500			19,500			
	Carrer Sota Muralla	1	102,020			102,020			
		1	97,420			97,420			
	Baixada de la Font	1	6,500			6,500			
	Carrer de la Font	1	71,250			71,250			
		1	66,900			66,900			
	La Font de l'Almirall	1	6,150			6,150			
				<b>Total M d'Amidament :</b>			<b>1.005,390</b>		
02-6	F2224123	M3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat						
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal			
	Reixes sanejament	1	17,420	0,500	0,400	3,484			
	Vorada i rigola	1	467,900	0,450	0,300	63,167			
				<b>Total M3 d'Amidament :</b>			<b>66,651</b>		
02-7	F2R64270	M3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km						
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal			
	Vorada i rigola	1,2	537,180	0,400	0,300	77,354			
	Paviment panot	2,4	191,385		0,170	78,085			
	Paviment formigó	1,2	521,280		0,150	93,830			
				<b>Total M3 d'Amidament :</b>			<b>249,269</b>		
02-8	F2RA61H0	M3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)						
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal			
	Vorada i rigola	1,2	537,180	0,400	0,300	77,354			
	Paviment panot	2,4	191,385		0,170	78,085			
	Paviment formigó	1,2	521,280		0,150	93,830			
				<b>Total M3 d'Amidament :</b>			<b>249,269</b>		

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL		
<b>PRESSUPOST PARCIAL Nº: 03 PAVIMENTACIÓ</b>								
03-9	F931R01J	M3	Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó , amb estesa i piconatge del material al 98% del pm					
			Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
			Passos amb trànsit					
			Carrer Sant					
			Sebastià	1	102,570		0,050	5,129
				1	163,460		0,050	8,173
			Tints	1	45,050		0,050	2,253
			Baixada de la Font	1	103,710		0,050	5,186
			Font de l'Almirall	1	70,560		0,050	3,528
			<b>Total M3 d'Amidament :</b>				<b>24,269</b>	
03-1	F9365H11	M3	Base de formigó hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat					
			Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
			Voreres a refer					
			Carrer Sant					
			Sebastià	1	6,500		0,150	0,975
				1	134,550		0,150	20,183
				1	22,140		0,150	3,321
			Carrer Sota muralla	1	164,380		0,150	24,657
			Carrer La Font	1	55,200		0,150	8,280
			Passos amb trànsit					
			Carrer Sant					
			Sebastià	1	102,570		0,150	15,386
				1	163,460		0,150	24,519
			Tints	1	45,050		0,150	6,758
			Baixada de la Font	1	103,710		0,150	15,557
			Font de l'Almirall	1	70,560		0,150	10,584
			<b>Total M3 d'Amidament :</b>				<b>130,220</b>	
03-2	F9Z4AA15	M2	Armadura per lloses de formigó ap500 t amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me 15x15 cm d:5-5 mm 6x2,2 m b500t une-en 10080					
			Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
			Passos amb trànsit					
			Carrer Sant					
			Sebastià	1	102,570		0,150	15,386
				1	163,460		0,150	24,519
			Tints	1	45,050		0,150	6,758
			Baixada de la Font	1	103,710		0,150	15,557
			Font de l'Almirall	1	55,660		0,150	8,349
				1	0,080			0,080
			<b>Total M2 d'Amidament :</b>				<b>70,649</b>	
03-3	F9787G41	M	Rigola de formigó hm-30/p/20/i+e, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 20 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçada, acabat remolinat					
			Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
			Carrer Sant					
			Sebastià	1	10,800			10,800
				1	1,700			1,700
				1	156,730			156,730
			Carrer Sota Muralla	1	128,830			128,830
				1	96,400			96,400
			Carrer de la Font	1	65,120			65,120
			Tints	1	4,430			4,430
			<b>Total M d'Amidament :</b>				<b>464,010</b>	

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT			PREU	TOTAL
03-4	F961A59A	M	Vorada de pedra granítica escairada, de forma recta, de 10x20 cm, serrada mecànicament i flamejada, amb un canto retallat segons mides de projecte, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada					
	Situació		P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
	Carrer Sant Sebastia		1	10,800			10,800	
			1	3,580			3,580	
			1	1,700			1,700	
			1	156,730			156,730	
	Carrer Sota Muralla		1	128,830			128,830	
			1	96,400			96,400	
	Carrer de la Font		1	65,120			65,120	
<b>Total M d'Amidament :</b>							<b>463,160</b>	
03-5	F9DLM861	M2	Paviment de llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 28x5 cm i 7 cm de gruix, tipus "romana" en disposició a trencajunts, aferrat amb beurada de adherència cimentosa blanca mapestone 3 primer i rejuntat amb morter putzolànica, amb baixíssima absorció d'aigua i elevades resistències mecàniques, d'enduriment ràpid, per al rejuntat d'empedrats, amb juntes de 5 a 30 mm, subjectes a sol·licitacions elevades i a trànsit intens, keracolor ppn de mapei o similar.					
	Situació		P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
			0,15	1.168,790			175,319	
				-15,360			-15,360	
				-20,560			-20,560	
<b>Total M2 d'Amidament :</b>							<b>139,399</b>	
03-6	F9DLM864	M2	Paviment de llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 28x5 cm i 5 cm de gruix, tipus "romana" en disposició a trencajunts, aferrat amb beurada de adherència cimentosa blanca mapestone 3 primer i rejuntat amb morter putzolànica, amb baixíssima absorció d'aigua i elevades resistències mecàniques, d'enduriment ràpid, per al rejuntat d'empedrats, amb juntes de 5 a 30 mm, subjectes a sol·licitacions elevades i a trànsit intens, keracolor ppn de mapei o similar.					
	Situació		P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
			0,6	1.168,790			701,274	
<b>Total M2 d'Amidament :</b>							<b>701,274</b>	
03-7	F9DLM560	M2	Paviment de llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 20x10 cm i 5 cm de gruix, en disposició a trencajunts, aferrat amb beurada de adherència cimentosa blanca mapestone 3 primer i rejuntat amb morter putzolànica, amb baixíssima absorció d'aigua i elevades resistències mecàniques, d'enduriment ràpid, per al rejuntat d'empedrats, amb juntes de 5 a 30 mm, subjectes a sol·licitacions elevades i a trànsit intens, keracolor ppn de mapei o similar.					
	Situació		P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
			0,25	1.168,790			292,198	
<b>Total M2 d'Amidament :</b>							<b>292,198</b>	
03-8	F9DLM875	M2	Paviment de llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 20x10 cm i 5 cm de gruix, en disposició a trencajunts, aferrat amb beurada de adherència cimentosa blanca mapestone 3 primer i rejuntat amb morter putzolànica, amb baixíssima absorció d'aigua i elevades resistències mecàniques, d'enduriment ràpid, per al rejuntat d'empedrats, amb juntes de 5 a 30 mm, subjectes a sol·licitacions elevades i a trànsit intens, keracolor ppn de mapei o similar.					
	Situació		P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
			Zones amb trànsit rodar			
		1	La Font	40,000		40,000
		1	Baixada de la Font	113,000		113,000
		1	Plataforma	174,500		174,500
		1	Sant Sebastià	34,500		34,500
		1		32,000		32,000

**Total M2 d'Amidament : 394,000**

- 03-9 F9G1C242 M3 Paviment de formigó sense additiu hf-3,5 mpa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat reglejat

Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
Passos elevats	1	5,000	4,000	0,120	2,400
	1	5,000	3,500	0,120	2,100

**Total M3 d'Amidament : 4,500**

- 03-10 F9B1U010 M2 Paviment de llambordes granítiques de 18x12x12 cm, de recuperació, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment.

Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
Carre Sant Sebastià	2	5,200	0,600		6,240
	2	4,000	0,600		4,800
	2	3,500	0,600		4,200
Tints	1	46,400			46,400
	2	3,400	0,600		4,080
Carres Sota muralla	1	3,250	0,600		1,950
	1	3,400	0,600		2,040
	1	4,800	0,600		2,880
Baixada de la font	1	3,900	0,600		2,340
	1	3,200	0,600		1,920
Font de l'Almirall	1	4,700	0,600		2,820
	1	0,001			0,001

**Total M2 d'Amidament : 79,671**

- 03-11 FQ42GLM U Col·locació de piona tipus fita de pedra de recuperació de la pròpia obra, inclos part proporcional de formigó per l'ancoratge de la base.

Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
La Font de l'Almirall	4				4,000

**Total U d'Amidament : 4,000**

- 03-12 F9B4UA60 M2 Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 60 mm de gruix, acabada amb tacs, col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
Sant Sebastià	2	2,000	0,600		2,400
	2	1,800	0,600		2,160
Tints	2	1,800	0,600		2,160
Bullidor	4	1,800	0,600		4,320
Baixada de la Font	2	1,800	0,600		2,160
La Font	2	1,800	0,600		2,160

**Total M2 d'Amidament : 15,360**



Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL		
03-13	F9KMRT45	M2	Paviment de llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 28x2 cm i 6 cm de gruix, en disposició a trencajunts, aferrat amb beurada de adherència cimentosa blanca mapestone 3 primer i rejuntat amb morter putzolànica, amb baixíssima absorció d'aigua i elevades resistències mecàniques, d'enduriment ràpid, per al rejuntat d'empedrats, amb juntes de 5 a 30 mm, subjectes a sol·licitacions elevades i a trànsit intens, keracolor ppn de mapei o similar.					
			Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
			La Font	1	1,200			1,200
			Baixada de la Font	1	1,050			1,050
				1	1,280			1,280
			Bullidor	1	0,780			0,780
				1	1,920			1,920
				1	0,260			0,260
				1	2,060			2,060
			Tints	1	0,780			0,780
				1	1,400			1,400
				1	0,830			0,830
				1	0,710			0,710
			Sant Sebastià	1	1,930			1,930
				1	1,950			1,950
				1	0,856			0,856
				1	1,650			1,650
				1	0,800			0,800
				1	1,100			1,100

**Total M2 d'Amidament : 20,556**

#### PRESSUPOST PARCIAL Nº: 04 SANEJAMENT

04-1 IUS081b M Canaleta prefabricada de drenatge per a ús públic de polipropilè reforçat, de 1000 mm de longitud, 300 mm d'ample i 240 mm d'alt, amb reixeta de foneria dúctil, classe d-400 segons une-en 124 i une-en 1433.

Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
Carrer Sant Sebastià	1	3,920			3,920
	1	3,540			3,540
Carre Sota Muralla	1	3,220			3,220
	1	3,540			3,540
Carre La Font	1	3,200			3,200

**Total M d'Amidament : 17,420**

04-2 M9RZU021 U Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de reixes de desguàs en obres de recobriment asfàltic, amb morter d'alta resistència

Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
Reixa Sant Sebastià	1				1,000
Reixa Baixada de la Font	1				1,000

**Total U d'Amidament : 2,000**

04-3 JL1245MK U Connexió de reixa o imbornal a xarxa de pluvials o residuals, inclosos treballs de moviment de terres, demolicions, paletaeria i materials necessaris per la connexió a xarxes existents.

Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	6				6,000

**Total U d'Amidament : 6,000**

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
----	------	----	-------------	-----------	------	-------

## PRESSUPOST PARCIAL Nº: 05 INSTAL.LACIONS DE REG

- 05-4 FJS51732 M Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
Arbres	46	1,200			55,200
Parterres	0,3	166,000			49,800
	0,75	122,000			91,500
	0,75	92,000			69,000
	0,2	65,000			13,000

**Total M d'Amidament : 278,500**

- 05-1 FFB19455 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie sdr 17, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
Carrer Sant Sebastià	1	10,000			10,000
Carrer Sota Muralla	1	35,000			35,000
Carrer de la Font	1	22,000			22,000

**Total M d'Amidament : 67,000**

- 05-2 FJSA1061 U Programador de reg amb alimentació a 9 v, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat

Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
reg	1				1,000

**Total U d'Amidament : 1,000**

- 05-3 FJSB1111 U Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 v, per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
reg	1				1,000

**Total U d'Amidament : 1,000**

- 05-4 URC010 U Preinstal·lació de comptador de reg de 1/2" dn 15 mm, col·locat en fornícula, amb dos claus de tall de comporta.

Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	1				1,000

**Total U d'Amidament : 1,000**

- 05-5 FDK282G9 U Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
Arqueta connexió, electrovàlvules i comptador	1				1,000

**Total U d'Amidament : 1,000**

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT			PREU	TOTAL
05-6	FDKZHJB4	U	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe b125 segons norma une-en 124, col·locat amb morter					
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
	Arqueta connexió, electrovàlvules i comptador		1				1,000	
<b>Total U d'Amidament :</b>							<b>1,000</b>	
05-7	FDKL23M1	U	Connexió de servei soterrada a la xarxa de reg de fins a 2 m de longitud, formada per tub de polietilè pe 40, de 20 mm de diàmetre exterior, pn=10 atm i 2,8 mm de gruix i clau de tall allotjada en pericó d'obra de fàbrica, inclosos tots els accessoris, tot instal·lat i comprovat.					
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
			1				1,000	
<b>Total U d'Amidament :</b>							<b>1,000</b>	

**PRESSUPOST PARCIAL Nº: 06 INSTAL·LACIONS VARIS**

06-1	M9RZU010	U	Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o arquetes d'altres serveis, en obres de pavimentació, amb morter de ciment					
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
	Serveis		21				21,000	
<b>Total U d'Amidament :</b>							<b>21,000</b>	

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
<b>PRESSUPOST PARCIAL Nº: 07 JARDINERIA</b>						
07-2	FR44E21A	U	Subministrament perera de callery (pyrus calleryana 'chanticleer') de 16 a 18 cm de perímetre			
	Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	Carrer Sant Sebastià	16				16,000
	Carrer Sota Muralla	22				22,000
	Carrer de la Font	8				8,000
<b>Total U d'Amidament :</b>						<b>46,000</b>
07-3	FR61123B	U	Plantació d'arbre, de 16 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 80x80x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg			
	Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	Carrer Sant Sebastià	16				16,000
	Carrer Sota Muralla	22				22,000
	Carrer de la Font	8				8,000
<b>Total U d'Amidament :</b>						<b>46,000</b>
07-4	FRZ21A23	U	Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú			
	Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	Carrer Sant Sebastià	16				16,000
	Carrer Sota Muralla	22				22,000
	Carrer de la Font	8				8,000
<b>Total U d'Amidament :</b>						<b>46,000</b>
07-1	FR3P2111	M3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 ds/m, segons ntj 07a, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana			
	Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	Parterres	1	285,000	0,600	0,200	34,200
<b>Total M3 d'Amidament :</b>						<b>34,200</b>
07-2	FR4ACD11	U	Subministrament de bougainvillea sp. - Aro en contenidor d'1 l			
	Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
		2				2,000
<b>Total U d'Amidament :</b>						<b>2,000</b>
07-3	FR491433	U	Subministrament d'abelia floribunda d'alçària 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l			
	Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
		4	40,000			160,000
<b>Total U d'Amidament :</b>						<b>160,000</b>
07-4	FR4H3433	U	Subministrament de thymus vulgaris d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,5 l			
	Situació	P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL	
			8	20,000		160,000	
<b>Total U d'Amidament :</b>				<b>160,000</b>			
07-5	FR4BK233	U	Subministrament de viburnum tinus d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l				
	Situació		P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
			4	40,000			160,000
<b>Total U d'Amidament :</b>				<b>160,000</b>			
07-6	FR4FC811	U	Subministrament de salvia officinalis en contenidor d'1 l				
	Situació		P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
			8	20,000			160,000
<b>Total U d'Amidament :</b>				<b>160,000</b>			
07-7	FR6B1154	U	Plantació en massa de planta de petit port en test de volum < 2 l, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg				
	Situació		P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
			1	320,000			320,000
<b>Total U d'Amidament :</b>				<b>320,000</b>			
07-8	FR662331	U	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg				
	Situació		P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
			1	320,000			320,000
<b>Total U d'Amidament :</b>				<b>320,000</b>			
<b>PRESSUPOST PARCIAL Nº: 08 MOBILIRI URBÀ</b>							
08-9	FQ42F027	U	Subministre i col.locació de piona flexible model baliza de color negre de sabacaucho, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 95 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó				
	Situació		P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
			6				6,000
<b>Total U d'Amidament :</b>				<b>6,000</b>			
08-10	FQ42F025	U	Subministre i col.locació de piona d'acer tipus tubo de fabregas de color negre o similar, amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 95 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó				
	Situació		P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
			6				6,000
<b>Total U d'Amidament :</b>				<b>6,000</b>			
<b>PRESSUPOST PARCIAL Nº: 09 SEURETAT I SALUT</b>							
09-1	11TKP36L	PA	Mesures de seguretat i salut en obra				
	Situació		P.Ig.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
			0,02				0,020
<b>Total Pa d'Amidament :</b>				<b>0,020</b>			

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
<b>PRESSUPOST PARCIAL Nº: 10 CONTROL DE QUALITAT</b>						
10-1	11TKP34M	PA	Execució del programa de control de qualitat			
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
		0,01				0,010
				<b>Total Pa d'Amidament :</b>		<b>0,010</b>

## QUADRE DE PREUS N°1

**ADVERTENCIA:** Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la rebaixa que resulti a la subhasta en el seu cas, són els que serveixen de base al contracte, i s'utilitzaran per a valorar l'obra executada, seguint el previst a la Clàusula 46 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, considerant inclosos en ells els treballs, mitjans auxiliars i materials necessaris per a la ejecució de la unitat d'obra que defineixen, conforme al prescrit a la Clàusula 51 del Plec avans esmentat, per la qual cosa el Contratista no podrà reclamar que s'introdueixi cap modificació en ells, sota cap pretexte d'error o omisió.

---

Nº	CODI	UT	DENOMINACIÓ	PREU
<b>PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01 TREBALLS PREVIS I IMPLANTACIÓ</b>				
01-1	F219U201	U	Realització de cata manual i amb mitjans mecànics per localització de serveis	
			<b>TOTAL EUROS PER U</b>	<b>56,94 € <i>cinquanta-sis amb noranta-quatre Euros</i></b>
01-2	M21B0002	U	Desmuntatge per a recol·locació posterior de placa o panell de senyalització o informació vertical muntada sobre suport de peu o sobre parament vertical, de superfície entre 0,5 i 1 m2, muntada a una alçària de 3 m com a màxim, amb mitjans manuals i aplec	
			<b>TOTAL EUROS PER U</b>	<b>11,13 € <i>onze amb tretze Euros</i></b>
01-3	M21BU510	U	Desmuntatge per a substitució de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments, superfície entre 0,5 i 1 m2, muntada a una alçària de 3 m com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	
			<b>TOTAL EUROS PER U</b>	<b>7,73 € <i>set amb setanta-tres Euros</i></b>
01-4	M21Q1002	U	Desmuntatge per a recol·locació posterior de banc metàl·lic, de 3 a 6 m de llargària, col·locat amb fixacions mecàniques amb mitjans manuals i aplec	
			<b>TOTAL EUROS PER U</b>	<b>29,21 € <i>vint-i-nou amb vint-i-u Euros</i></b>
01-5	M21Q2001	U	Desmuntatge per a recol·locació posterior de paperera trabucable de fins a 45 cm de diàmetre, ancorada a terra amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, enderroc dels daus amb martell pneumàtic i aplec	
			<b>TOTAL EUROS PER U</b>	<b>9,78 € <i>nou amb setanta-vuit Euros</i></b>
01-6	M21BU570	U	Arrencada de pals rectangulars o pals cilíndrics de senyals, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	
			<b>TOTAL EUROS PER U</b>	<b>7,70 € <i>set amb setanta Euros</i></b>
01-7	F21QQA01	U	Retirada de piona formigó, pedra o d'altre material metàl·lic o de plàstic, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	
			<b>TOTAL EUROS PER U</b>	<b>6,27 € <i>sis amb vint-i-set Euros</i></b>
<b>PRESSUPOST PARCIAL Nº: 02 ENDERROC I MOVIMENT DE TERRES</b>				
02-1	F2192C05	M	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor	
			<b>TOTAL EUROS PER M</b>	<b>4,10 € <i>quatre amb deu Euros</i></b>
02-2	F2194JB5	M2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			<b>TOTAL EUROS PER M2</b>	<b>5,11 € <i>cinc amb onze Euros</i></b>
02-3	F2194JB1	M2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	
			<b>TOTAL EUROS PER M2</b>	<b>8,04 € <i>vuit amb quatre Euros</i></b>
02-4	F2194AK5	M2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	
			<b>TOTAL EUROS PER M2</b>	<b>5,88 € <i>cinc amb vuitanta-vuit Euros</i></b>
02-5	F9Z1U010	M	Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant	
			<b>TOTAL EUROS PER M</b>	<b>1,93 € <i>u amb noranta-tres Euros</i></b>
02-6	F2224123	M3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluïx, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat	
			<b>TOTAL EUROS PER M3</b>	<b>5,53 € <i>cinc amb cinquanta-tres Euros</i></b>
02-7	F2R64270	M3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	
			<b>TOTAL EUROS PER M3</b>	<b>5,66 € <i>cinc amb seixanta-sis Euros</i></b>



Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	PREU
02-8	F2RA61H0	M3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)	
			<b>TOTAL EUROS PER M3</b>	<b>9,43 € nou amb quaranta-tres Euros</b>
<b>PRESSUPOST PARCIAL Nº: 03 PAVIMENTACIÓ</b>				
03-1	F931R01J	M3	Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó , amb estesa i piconatge del material al 98% del pm	
			<b>TOTAL EUROS PER M3</b>	<b>27,66 € vint-i-set amb seixanta-sis Euros</b>
03-2	F9365H11	M3	Base de formigó hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	
			<b>TOTAL EUROS PER M3</b>	<b>72,95 € setanta-dos amb noranta-cinc Euros</b>
03-3	F9Z4AA15	M2	Armadura per lloses de formigó ap500 t amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me 15x15 cm d:5-5 mm 6x2,2 m b500t une-en 10080	
			<b>TOTAL EUROS PER M2</b>	<b>2,66 € dos amb seixanta-sis Euros</b>
03-4	F9787G41	M	Rigola de formigó hm-30/p/20/i+e, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 20 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat	
			<b>TOTAL EUROS PER M</b>	<b>5,70 € cinc amb setanta Euros</b>
03-5	F961A59A	M	Vorada de pedra granítica escairada, de forma recta, de 10x20 cm, serrada mecànicament i flamejada, amb un canto retallat segons mides de projecte, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada	
			<b>TOTAL EUROS PER M</b>	<b>34,97 € trenta-quatre amb noranta-set Euros</b>
03-6	F9DLM861	M2	Paviment de llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 28x5 cm i 7 cm de gruix, tipus "romana" en disposició a trencajunts, aferrat amb beurada de adherència cimentosa blanca mapestone 3 primer i rejuntat amb morter putzolànica, amb baixíssima absorció d'aigua i elevades resistències mecàniques, d'enduriment ràpid, per al rejuntat d'empedrats, amb juntes de 5 a 30 mm, subjectes a sol·licitacions elevades i a trànsit intens, keracolor ppn de mapei o similar.	
			<b>TOTAL EUROS PER M2</b>	<b>62,35 € seixanta-dos amb trenta-cinc Euros</b>
03-7	F9DLM864	M2	Paviment de llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 28x5 cm i 5 cm de gruix, tipus "romana" en disposició a trencajunts, aferrat amb beurada de adherència cimentosa blanca mapestone 3 primer i rejuntat amb morter putzolànica, amb baixíssima absorció d'aigua i elevades resistències mecàniques, d'enduriment ràpid, per al rejuntat d'empedrats, amb juntes de 5 a 30 mm, subjectes a sol·licitacions elevades i a trànsit intens, keracolor ppn de mapei o similar.	
			<b>TOTAL EUROS PER M2</b>	<b>54,83 € cinquanta-quatre amb vuitanta-tres Euros</b>
03-8	F9DLM560	M2	Paviment de llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 20x10 cm i 5 cm de gruix, en disposició a trencajunts, aferrat amb beurada de adherència cimentosa blanca mapestone 3 primer i rejuntat amb morter putzolànica, amb baixíssima absorció d'aigua i elevades resistències mecàniques, d'enduriment ràpid, per al rejuntat d'empedrats, amb juntes de 5 a 30 mm, subjectes a sol·licitacions elevades i a trànsit intens, keracolor ppn de mapei o similar.	
			<b>TOTAL EUROS PER M2</b>	<b>20,41 € vint amb quaranta-u Euros</b>

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	PREU
03-9	F9DLM875	M2	Paviment de llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 20x10 cm i 5 cm de gruix, en disposició a trencajunts, aferrat amb beurada de adherència cimentosa blanca mapestone 3 primer i rejuntat amb morter putzolànica, amb baixíssima absorció d'aigua i elevades resistències mecàniques, d'enduriment ràpid, per al rejuntat d'empedrats, amb juntes de 5 a 30 mm, subjectes a sol·licitacions elevades i a trànsit intens, keracolor ppn de mapei o similar.	TOTAL EUROS PER M2 52,34 € <i>cinquanta-dos amb trenta-quatre Euros</i>
03-10	F9G1C242	M3	Paviment de formigó sense additius hf-3,5 mpa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat reglejat	TOTAL EUROS PER M3 69,42 € <i>seixanta-nou amb quaranta-dos Euros</i>
03-11	F9B1U010	M2	Paviment de llambordes granítiques de 18x12x12 cm, de recuperació, col.locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment.	TOTAL EUROS PER M2 62,16 € <i>seixanta-dos amb setze Euros</i>
03-12	FQ42GLM	U	Col.locació de piona tipus fita de pedra de recuperació de la pròpia obra, inclòs part proporcional de formigó per l'ancoratge de la base.	TOTAL EUROS PER U 45,99 € <i>quaranta-cinc amb noranta-nou Euros</i>
03-13	F9B4UA60	M2	Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 60 mm de gruix, acabada amb tacs, col.locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	TOTAL EUROS PER M2 69,88 € <i>seixanta-nou amb vuitanta-vuit Euros</i>
03-14	F9KMRT45	M2	Paviment de llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 28x2 cm i 6 cm de gruix, en disposició a trencajunts, aferrat amb beurada de adherència cimentosa blanca mapestone 3 primer i rejuntat amb morter putzolànica, amb baixíssima absorció d'aigua i elevades resistències mecàniques, d'enduriment ràpid, per al rejuntat d'empedrats, amb juntes de 5 a 30 mm, subjectes a sol·licitacions elevades i a trànsit intens, keracolor ppn de mapei o similar.	TOTAL EUROS PER M2 56,76 € <i>cinquanta-sis amb setanta-sis Euros</i>
<b>PRESSUPOST PARCIAL Nº: 04 SANEJAMENT</b>				
04-1	IUS081b	M	Canaleta prefabricada de drenatge per a ús públic de polipropilè reforçat, de 1000 mm de longitud, 300 mm d'ample i 240 mm d'alt, amb reixeta de foneria dúctil, classe d-400 segons une-en 124 i une-en 1433.	TOTAL EUROS PER M 198,26 € <i>cent noranta-vuit amb vint-i-sis Euros</i>
04-2	M9RZU021	U	Desmuntatge i col.locació per a situar a nova rasant de reixes de desguàs en obres de recobriment asfàltic, amb morter d'alta resistència	TOTAL EUROS PER U 184,91 € <i>cent vuitanta-quatre amb noranta-u Euros</i>
04-3	JL1245MK	U	Connexió de reixa o imbornal a xarxa de pluvials o residuals, inclosos treballs de moviment de terres, demolicions, paleta i materials necessaris per la connexió a xarxes existents.	TOTAL EUROS PER U 257,45 € <i>dos-cents cinquanta-set amb quaranta-cinc Euros</i>

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	PREU
<b>PRESSUPOST PARCIAL Nº: 05 INSTAL.LACIONS DE REG</b>				
05-1	FJS51732	M	Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	TOTAL EUROS PER M 2,65 € <i>dos amb seixanta-cinc Euros</i>
05-2	FFB19455	M	Tub de polietilè de designació pe 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie sdr 17, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa	TOTAL EUROS PER M 9,87 € <i>nou amb vuitanta-set Euros</i>
05-3	FJSA1061	U	Programador de reg amb alimentació a 9 v, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	TOTAL EUROS PER U 152,76 € <i>cent cinquanta-dos amb setanta-sis Euros</i>
05-4	FJSB1111	U	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 v, per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	TOTAL EUROS PER U 45,05 € <i>quaranta-cinc amb cinc Euros</i>
05-5	URC010	U	Preinstal·lació de comptador de reg de 1/2" dn 15 mm, col·locat en fornícula, amb dos claus de tall de comporta.	TOTAL EUROS PER U 62,30 € <i>seixanta-dos amb trenta Euros</i>
05-6	FDK282G9	U	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	TOTAL EUROS PER U 115,91 € <i>cent quinze amb noranta-u Euros</i>
05-7	FDKZHJB4	U	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe b125 segons norma une-en 124, col·locat amb morter	TOTAL EUROS PER U 90,77 € <i>noranta amb setanta-set Euros</i>
05-8	FDKL23M1	U	Connexió de servei soterrada a la xarxa de reg de fins a 2 m de longitud, formada per tub de polietilè pe 40, de 20 mm de diàmetre exterior, pn=10 atm i 2,8 mm de gruix i clau de tall allotjada en pericó d'obra de fàbrica, inclosos tots els accessoris, tot instal·lat i comprovat.	TOTAL EUROS PER U 257,49 € <i>dos-cents cinquanta-set amb quaranta-nou Euros</i>

**PRESSUPOST PARCIAL Nº: 06 INSTAL.LACIONS VARIS**

06-1	M9RZU010	U	Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o arquetes d'altres serveis, en obres de pavimentació, amb morter de ciment	TOTAL EUROS PER U 45,40 € <i>quaranta-cinc amb quaranta Euros</i>
------	----------	---	--	---

N°	CODI	UT	DENOMINACIO	PREU
<b>PRESSUPOST PARCIAL N°: 07 JARDINERIA</b>				
07-1	FR44E21A	U	Subministrament perera de callery (pyrus calleryana 'chanticleer') de 16 a 18 cm de perímetre	
			<b>TOTAL EUROS PER U</b>	<b>115,20 € cent quinze amb vint Euros</b>
07-2	FR61123B	U	Plantació d'arbre, de 16 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 80x80x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg	
			<b>TOTAL EUROS PER U</b>	<b>14,59 € catorze amb cinquanta-nou Euros</b>
07-3	FRZ21A23	U	Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú	
			<b>TOTAL EUROS PER U</b>	<b>12,65 € dotze amb seixanta-cinc Euros</b>
07-4	FR3P2111	M3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 ds/m, segons ntj 07a, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana	
			<b>TOTAL EUROS PER M3</b>	<b>54,75 € cinquanta-quatre amb setanta-cinc Euros</b>
07-5	FR4ACD11	U	Subministrament de bougainvillea sp. - Aro en contenidor d'1 l	
			<b>TOTAL EUROS PER U</b>	<b>3,61 € tres amb seixanta-u Euros</b>
07-6	FR491433	U	Subministrament d'abelia floribunda d'alçària 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l	
			<b>TOTAL EUROS PER U</b>	<b>3,58 € tres amb cinquanta-vuit Euros</b>
07-7	FR4H3433	U	Subministrament de thymus vulgaris d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,5 l	
			<b>TOTAL EUROS PER U</b>	<b>1,44 € u amb quaranta-quatre Euros</b>
07-8	FR4BK233	U	Subministrament de viburnum tinus d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l	
			<b>TOTAL EUROS PER U</b>	<b>3,50 € tres amb cinquanta Euros</b>
07-9	FR4FC811	U	Subministrament de salvia officinalis en contenidor d'1 l	
			<b>TOTAL EUROS PER U</b>	<b>2,10 € dos amb deu Euros</b>
07-10	FR6B1154	U	Plantació en massa de planta de petit port en test de volum < 2 l, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg	
			<b>TOTAL EUROS PER U</b>	<b>0,73 € zero amb setanta-tres Euros</b>
07-11	FR662331	U	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	
			<b>TOTAL EUROS PER U</b>	<b>1,63 € u amb seixanta-tres Euros</b>
<b>PRESSUPOST PARCIAL N°: 08 MOBILIRI URBA</b>				
08-1	FQ42F027	U	Subministre i col.locació de pilona flexible model baliza de color negre de sabacaucho, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 95 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó	
			<b>TOTAL EUROS PER U</b>	<b>125,10 € cent vint-i-cinc amb deu Euros</b>
08-2	FQ42F025	U	Subministre i col.locació de pilona d'acer tipus tubo de fabregas de color negre o similar, amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 95 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó	
			<b>TOTAL EUROS PER U</b>	<b>55,52 € cinquanta-cinc amb cinquanta-dos Euros</b>

---

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	PREU
----	------	----	-------------	------

---

**PRESSUPOST PARCIAL Nº: 09 SEGURETAT I SALUT**

09-1    11TKP36L    PA    Mesures de seguretat i salut en obra

TOTAL EUROS PER PA    150.010,08 €    *cent cinquanta mil deu  
amb vuit Euros***PRESSUPOST PARCIAL Nº: 10 CONTROL DE QUALITAT**

10-1    11TKP34M    PA    Execució del programa de control de qualitat

TOTAL EUROS PER PA    150.010,08 €    *cent cinquanta mil deu  
amb vuit Euros*

## QUADRE DE PREUS N°2

**ADVERTENCIA:** Els preus del present quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui pressis abonar obres incomplertes quan per rescisió o altre causa no arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altre forma que l'establerta en l'esmentat quadre.

---

N°	CODI	UT	DENOMINACIÓ	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
<b>PRESSUPOST PARCIAL N°: 01 TREBALLS PREVIS I IMPLANTACIÓ</b>					
01-1	F219U201	u	Realització de cata manual i amb mitjans mecànics per localització de serveis		
				Mà d'obra	43,06 €
				Maquinària	13,88 €
				<b>TOTAL EUROS P... U</b>	<b>56,94 €</b>
01-2	M21B0002	u	Desmuntatge per a recol·locació posterior de placa o panell de senyalització o informació vertical muntada sobre suport de peu o sobre parament vertical, de superfície entre 0,5 i 1 m2, muntada a una alçària de 3 m com a màxim, amb mitjans manuals i aplec		
				Mà d'obra	10,97 €
				Mitjans auxiliars	0,16 €
				<b>TOTAL EUROS P... U</b>	<b>11,13 €</b>
01-3	M21BU510	u	Desmuntatge per a substitució de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments, superfície entre 0,5 i 1 m2, muntada a una alçària de 3 m com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor		
				Mà d'obra	7,62 €
				Mitjans auxiliars	0,11 €
				<b>TOTAL EUROS P... U</b>	<b>7,73 €</b>
01-4	M21Q1002	u	Desmuntatge per a recol·locació posterior de banc metàl·lic, de 3 a 6 m de llargària, col·locat amb fixacions mecàniques amb mitjans manuals i aplec		
				Mà d'obra	28,78 €
				Mitjans auxiliars	0,43 €
				<b>TOTAL EUROS P... U</b>	<b>29,21 €</b>
01-5	M21Q2001	u	Desmuntatge per a recol·locació posterior de paperera trabucable de fins a 45 cm de diàmetre, ancorada a terra amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, enderroc dels daus amb martell pneumàtic i aplec		
				Mà d'obra	6,84 €
				Maquinària	2,84 €
				Mitjans auxiliars	0,10 €
				<b>TOTAL EUROS P... U</b>	<b>9,78 €</b>
01-6	M21BU570	u	Arrencada de pals rectangulars o pals cilíndrics de senyals, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor		
				Mà d'obra	6,38 €
				Maquinària	1,22 €
				Mitjans auxiliars	0,10 €
				<b>TOTAL EUROS P... U</b>	<b>7,70 €</b>
01-7	F21QQA01	u	Retirada de pilona formigó, pedra o d'altre material metàl·lic o de plàstic, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor		
				Mà d'obra	4,14 €
				Maquinària	2,07 €
				Mitjans auxiliars	0,06 €
				<b>TOTAL EUROS P... U</b>	<b>6,27 €</b>

N°	CODI	UT	DENOMINACIÓ	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
<b>PRESSUPOST PARCIAL N°: 02 ENDERROC I MOVIMENT DE TERRES</b>					
02-1	F2192C05	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor		
				Mà d'obra	2,16 €
				Maquinària	1,91 €
				Mitjans auxiliars	0,03 €
				<b>TOTAL EUROS P... M</b>	<b>4,10 €</b>
02-2	F2194JB5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió		
				Maquinària	5,11 €
				<b>TOTAL EUROS P... M2</b>	<b>5,11 €</b>
02-3	F2194JB1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió		
				Mà d'obra	5,31 €
				Maquinària	2,65 €
				Mitjans auxiliars	0,08 €
				<b>TOTAL EUROS P... M2</b>	<b>8,04 €</b>
02-4	F2194AK5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió		
				Maquinària	5,88 €
				<b>TOTAL EUROS P... M2</b>	<b>5,88 €</b>
02-5	F9Z1U010	m	Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant		
				Mà d'obra	1,15 €
				Maquinària	0,75 €
				Mitjans auxiliars	0,03 €
				<b>TOTAL EUROS P... M</b>	<b>1,93 €</b>
02-6	F2224123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat		
				Mà d'obra	0,92 €
				Maquinària	4,60 €
				Mitjans auxiliars	0,01 €
				<b>TOTAL EUROS P... M3</b>	<b>5,53 €</b>
02-7	F2R64270	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km		
				Maquinària	5,66 €
				<b>TOTAL EUROS P... M3</b>	<b>5,66 €</b>
02-8	F2RA61H0	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)		
				Materials	9,43 €
				<b>TOTAL EUROS P... M3</b>	<b>9,43 €</b>



N°	CODI	UT	DENOMINACIÓ	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
<b>PRESSUPOST PARCIAL N°: 03 PAVIMENTACIÓ</b>					
03-1	F931R01J	m3	Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó , amb estesa i piconatge del material al 98% del pm		
				Mà d'obra	0,76 €
				Maquinària	5,67 €
				Materials	21,22 €
				Mitjans auxiliars	0,01 €
				<b>TOTAL EUROS P... M3</b>	<b>27,66 €</b>
03-2	F9365H11	m3	Base de formigó hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat		
				Mà d'obra	9,60 €
				Maquinària	0,68 €
				Materials	62,53 €
				Mitjans auxiliars	0,14 €
				<b>TOTAL EUROS P... M3</b>	<b>72,95 €</b>
03-3	F9Z4AA15	m2	Armadura per lloses de formigó ap500 t amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me 15x15 cm d:5-5 mm 6x2,2 m b500t une-en 10080		
				Mà d'obra	0,64 €
				Materials	2,01 €
				Mitjans auxiliars	0,01 €
				<b>TOTAL EUROS P... M2</b>	<b>2,66 €</b>
03-4	F9787G41	m	Rigola de formigó hm-30/p/20/i+e, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 20 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat		
				Mà d'obra	0,83 €
				Materials	4,86 €
				Mitjans auxiliars	0,01 €
				<b>TOTAL EUROS P... M</b>	<b>5,70 €</b>
03-5	F961A59A	m	Vorada de pedra granítica escairada, de forma recta, de 10x20 cm, serrada mecànicament i flamejada, amb un canto retallat segons mides de projecte, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada		
				Mà d'obra	12,16 €
				Materials	22,63 €
				Mitjans auxiliars	0,18 €
				<b>TOTAL EUROS P... M</b>	<b>34,97 €</b>
03-6	F9DLM861	m2	Paviment de llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 28x5 cm i 7 cm de gruix, tipus "romana" en disposició a trencajunts, aferrat amb beurada de adherència cimentosa blanca mapestone 3 primer i rejuntat amb morter putzolànica, amb baixíssima absorció d'aigua i elevades resistències mecàniques, d'enduriment ràpid, per al rejuntat d'empedrats, amb juntes de 5 a 30 mm, subjectes a sol·licitacions elevades i a trànsit intens, keracolor ppn de mapei o similar.		
				Mà d'obra	22,64 €
				Maquinària	0,05 €
				Materials	39,31 €
				Mitjans auxiliars	0,35 €
				<b>TOTAL EUROS P... M2</b>	<b>62,35 €</b>
03-7	F9DLM864	m2	Paviment de llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 28x5 cm i 5 cm de gruix, tipus "romana" en disposició a trencajunts, aferrat amb beurada de adherència cimentosa blanca mapestone 3 primer i rejuntat amb morter putzolànica, amb baixíssima absorció d'aigua i elevades resistències mecàniques, d'enduriment ràpid, per al rejuntat d'empedrats, amb juntes de 5 a 30 mm, subjectes a sol·licitacions elevades i a trànsit intens, keracolor ppn de mapei o similar.		
				Mà d'obra	22,64 €
				Maquinària	0,05 €
				Materials	31,79 €

## Quadre de Preus N°2

N°	CODI	UT	DENOMINACIO	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
				Mitjans auxiliars	0,35 €
				<b>TOTAL EUROS P... M2</b>	<b>54,83 €</b>
03-8	F9DLM560	m2	Paviment de llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 20x10 cm i 5 cm de gruix, en disposició a trencajunts, aferrat amb beurada de adherència cimentosa blanca mapestone 3 primer i rejuntat amb morter putzolànica, amb baixíssima absorció d'aigua i elevades resistències mecàniques, d'enduriment ràpid, per al rejuntat d'empedrats, amb juntes de 5 a 30 mm, subjectes a sol·licitacions elevades i a trànsit intens, keracolor ppn de mapei o similar.	Mà d'obra	5,52 €
				Maquinària	0,05 €
				Materials	14,76 €
				Mitjans auxiliars	0,08 €
				<b>TOTAL EUROS P... M2</b>	<b>20,41 €</b>
03-9	F9DLM875	m2	Paviment de llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 20x10 cm i 5 cm de gruix, en disposició a trencajunts, aferrat amb beurada de adherència cimentosa blanca mapestone 3 primer i rejuntat amb morter putzolànica, amb baixíssima absorció d'aigua i elevades resistències mecàniques, d'enduriment ràpid, per al rejuntat d'empedrats, amb juntes de 5 a 30 mm, subjectes a sol·licitacions elevades i a trànsit intens, keracolor ppn de mapei o similar.	Mà d'obra	25,14 €
				Maquinària	0,06 €
				Materials	26,77 €
				Mitjans auxiliars	0,37 €
				<b>TOTAL EUROS P... M2</b>	<b>52,34 €</b>
03-10	F9G1C242	m3	Paviment de formigó sense additius hf-3,5 mpa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat reglejat	Mà d'obra	4,20 €
				Maquinària	2,59 €
				Materials	62,57 €
				Mitjans auxiliars	0,06 €
				<b>TOTAL EUROS P... M3</b>	<b>69,42 €</b>
03-11	F9B1U010	m2	Paviment de llambordes granítiques de 18x12x12 cm, de recuperació, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment.	Mà d'obra	23,22 €
				Maquinària	0,10 €
				Materials	38,51 €
				Mitjans auxiliars	0,33 €
				<b>TOTAL EUROS P... M2</b>	<b>62,16 €</b>
03-12	FQ42GLM	u	Col·locació de piona tipus fita de pedra de recuperació de la pròpia obra, inclòs part proporcional de formigó per l'ancoratge de la base.	Mà d'obra	33,71 €
				Maquinària	4,14 €
				Materials	7,31 €
				Mitjans auxiliars	0,83 €
				<b>TOTAL EUROS P... U</b>	<b>45,99 €</b>
03-13	F9B4UA60	m2	Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 60 mm de gruix, acabada amb tacs, col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	Mà d'obra	12,93 €
				Maquinària	0,04 €
				Materials	56,71 €
				Mitjans auxiliars	0,20 €
				<b>TOTAL EUROS P... M2</b>	<b>69,88 €</b>

## Quadre de Preus N°2

N°	CODI	UT	DENOMINACIO	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
03-14	F9KMRT45	m2	Paviment de llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 28x2 cm i 6 cm de gruix, en disposició a trencajunts, aferrat amb beurada de adherència cimentosa blanca mapestone 3 primer i rejuntat amb morter putzolànica, amb baixíssima absorció d'aigua i elevades resistències mecàniques, d'enduriment ràpid, per al rejuntat d'empedrats, amb juntes de 5 a 30 mm, subjectes a sol·licitacions elevades i a trànsit intens, keracolor ppn de mapei o similar.		
				Mà d'obra	20,89 €
				Maquinària	0,07 €
				Materials	35,49 €
				Mitjans auxiliars	0,31 €
				<b>TOTAL EUROS P... M2</b>	<b>56,76 €</b>

**PRESSUPOST PARCIAL N°: 04 SANEJAMENT**

04-1	IUS081b	m	Canaleta prefabricada de drenatge per a ús públic de polipropilè reforçat, de 1000 mm de longitud, 300 mm d'ample i 240 mm d'alt, amb reixeta de foneria dúctil, classe d-400 segons une-en 124 i une-en 1433.		
				Mà d'obra	19,32 €
				Materials	175,05 €
				Mitjans auxiliars	3,89 €
				<b>TOTAL EUROS P... M</b>	<b>198,26 €</b>
04-2	M9RZU021	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de reixes de desguàs en obres de recobriments asfàltic, amb morter d'alta resistència		
				Mà d'obra	139,40 €
				Maquinària	5,52 €
				Materials	36,50 €
				Mitjans auxiliars	3,49 €
				<b>TOTAL EUROS P... U</b>	<b>184,91 €</b>
04-3	JL1245MK	u	Connexió de reixa o imbornal a xarxa de pluvials o residuals, inclosos treballs de moviment de terres, demolicions, paletaeria i materials necessaris per la connexió a xarxes existents.		
				Mà d'obra	82,86 €
				Maquinària	37,06 €
				Materials	136,31 €
				Mitjans auxiliars	1,22 €
				<b>TOTAL EUROS P... U</b>	<b>257,45 €</b>

**PRESSUPOST PARCIAL N°: 05 INSTAL·LACIONS DE REG**

05-1	FJS51732	m	Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos		
				Mà d'obra	1,47 €
				Materials	1,14 €
				Mitjans auxiliars	0,04 €
				<b>TOTAL EUROS P... M</b>	<b>2,65 €</b>
05-2	FFB19455	m	Tub de polietilè de designació pe 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie sdr 17, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa		
				Mà d'obra	4,39 €
				Materials	5,41 €
				Mitjans auxiliars	0,07 €
				<b>TOTAL EUROS P... M</b>	<b>9,87 €</b>
05-3	FJSA1061	u	Programador de reg amb alimentació a 9 v, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat		
				Mà d'obra	23,36 €
				Materials	128,82 €
				Mitjans auxiliars	0,58 €

## Quadre de Preus N°2

N°	CODI	UT	DENOMINACIO	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
				<b>TOTAL EUROS P... U</b>	<b>152,76 €</b>
05-4	FJSB1111	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 v, per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	Mà d'obra Materials Mitjans auxiliars	17,51 € 27,28 € 0,26 €
				<b>TOTAL EUROS P... U</b>	<b>45,05 €</b>
05-5	URC010	u	Preinstal·lació de comptador de reg de 1/2" dn 15 mm, col·locat en fornícula, amb dos claus de tall de comporta.	Mà d'obra Materials Mitjans auxiliars	27,37 € 32,53 € 2,40 €
				<b>TOTAL EUROS P... U</b>	<b>62,30 €</b>
05-6	FDK282G9	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	Mà d'obra Maquinària Materials Mitjans auxiliars	92,54 € 0,10 € 21,90 € 1,37 €
				<b>TOTAL EUROS P... U</b>	<b>115,91 €</b>
05-7	FDKZHJB4	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe b125 segons norma une-en 124, col·locat amb morter	Mà d'obra Materials Mitjans auxiliars	14,90 € 75,65 € 0,22 €
				<b>TOTAL EUROS P... U</b>	<b>90,77 €</b>
05-8	FDKL23M1	u	Connexió de servei soterrada a la xarxa de reg de fins a 2 m de longitud, formada per tub de polietilè pe 40, de 20 mm de diàmetre exterior, pn=10 atm i 2,8 mm de gruix i clau de tall allotjada en pericó d'obra de fàbrica, inclosos tots els accessoris, tot instal·lat i comprovat.	Mà d'obra Materials Mitjans auxiliars	143,28 € 107,89 € 6,32 €
				<b>TOTAL EUROS P... U</b>	<b>257,49 €</b>
<b>PRESSUPOST PARCIAL N°: 06 INSTAL·LACIONS VARIS</b>					
06-1	M9RZU010	u	Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o arquetes d'altres serveis, en obres de pavimentació, amb morter de ciment	Mà d'obra Maquinària Materials Mitjans auxiliars	36,66 € 5,02 € 2,81 € 0,91 €
				<b>TOTAL EUROS P... U</b>	<b>45,40 €</b>

N°	CODI	UT	DENOMINACIO	DESCOMPOSICIO	TOTAL
<b>PRESSUPOST PARCIAL N°: 07 JARDINERIA</b>					
07-1	FR44E21A	u	Subministrament perera de callery (pyrus calleryana 'chanticleer') de 16 a 18 cm de perímetre		
				Materials	115,20 €
				<b>TOTAL EUROS P... U</b>	<b>115,20 €</b>
07-2	FR61123B	u	Plantació d'arbre, de 16 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 80x80x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg		
				Mà d'obra	5,27 €
				Maquinària	6,99 €
				Materials	2,25 €
				Mitjans auxiliars	0,08 €
				<b>TOTAL EUROS P... U</b>	<b>14,59 €</b>
07-3	FRZ21A23	u	Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú		
				Mà d'obra	4,14 €
				Materials	8,45 €
				Mitjans auxiliars	0,06 €
				<b>TOTAL EUROS P... U</b>	<b>12,65 €</b>
07-4	FR3P2111	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 ds/m, segons ntj 07a, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana		
				Mà d'obra	1,24 €
				Maquinària	3,68 €
				Materials	49,81 €
				Mitjans auxiliars	0,02 €
				<b>TOTAL EUROS P... M3</b>	<b>54,75 €</b>
07-5	FR4ACD11	u	Subministrament de bougainvillea sp. - Aro en contenidor d'1 l		
				Materials	3,61 €
				<b>TOTAL EUROS P... U</b>	<b>3,61 €</b>
07-6	FR491433	u	Subministrament d'abelia floribunda d'alçària 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l		
				Materials	3,58 €
				<b>TOTAL EUROS P... U</b>	<b>3,58 €</b>
07-7	FR4H3433	u	Subministrament de thymus vulgaris d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,5 l		
				Materials	1,44 €
				<b>TOTAL EUROS P... U</b>	<b>1,44 €</b>
07-8	FR4BK233	u	Subministrament de viburnum tinus d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l		
				Materials	3,50 €
				<b>TOTAL EUROS P... U</b>	<b>3,50 €</b>
07-9	FR4FC811	u	Subministrament de salvia officinalis en contenidor d'1 l		
				Materials	2,10 €
				<b>TOTAL EUROS P... U</b>	<b>2,10 €</b>
07-10	FR6B1154	u	Plantació en massa de planta de petit port en test de volum < 2 l, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg		
				Mà d'obra	0,63 €
				Maquinària	0,08 €
				Materials	0,01 €
				Mitjans auxiliars	0,01 €
				<b>TOTAL EUROS P... U</b>	<b>0,73 €</b>

## Quadre de Preus N°2

N°	CODI	UT	DENOMINACIÓ	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
07-11	FR662331	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg		
				Mà d'obra	1,59 €
				Materials	0,02 €
				Mitjans auxiliars	0,02 €
				<b>TOTAL EUROS P... U</b>	<b>1,63 €</b>

**PRESSUPOST PARCIAL N°: 08 MOBILIRI URBÀ**

08-1	FQ42F027	u	Subministre i col.locació de piona flexible model baliza de color negre de sabacaucho, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 95 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó		
				Mà d'obra	25,17 €
				Maquinària	1,37 €
				Materials	97,93 €
				Mitjans auxiliars	0,63 €
				<b>TOTAL EUROS P... U</b>	<b>125,10 €</b>

08-2	FQ42F025	u	Subministre i col.locació de piona d'acer tipus tubo de fabregas de color negre o similar, amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 95 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó		
				Mà d'obra	25,17 €
				Maquinària	1,37 €
				Materials	28,35 €
				Mitjans auxiliars	0,63 €
				<b>TOTAL EUROS P... U</b>	<b>55,52 €</b>


**PRESSUPOST PARCIAL N°: 09 SEGURETAT I SALUT**

09-1	11TKP36L	pa	Mesures de seguretat i salut en obra		
				Sense descomposició	150.010,08 €
				<b>TOTAL EUROS P... PA</b>	<b>150.010,08 €</b>

**PRESSUPOST PARCIAL N°: 10 CONTROL DE QUALITAT**

10-1	11TKP34M	pa	Execució del programa de control de qualitat		
				Sense descomposició	150.010,08 €
				<b>TOTAL EUROS P... PA</b>	<b>150.010,08 €</b>

## QUADRE DE LA MA D'OBRA




## Quadre de la ma d'...

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	PREU
1	A0121000	h	Oficial 1a	23,30
2	A0122000	h	Oficial 1a paleta	23,30
3	A0124000	h	Oficial 1a ferrallista	18,61
4	A012M000	h	Oficial 1a muntador	24,08
5	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	18,61
6	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	22,14
7	A012P200	h	Oficial 2a jardiner	20,35
8	A0134000	h	Ajudant ferrallista	17,35
9	A013M000	h	Ajudant muntador	20,68
10	A013P000	h	Ajudant jardiner	19,65
11	A0140000	h	Manobre	15,58
12	A0150000	h	Manobre especialista	16,97
13	mo007	h	Oficial 1ª lampista.	20,33
14	mo040	h	Oficial 1ª construcció d'obra civil.	19,67
15	mo082	h	Ajudant construcció d'obra civil.	17,34
16	mo099	h	Ajudant lampista.	17,32
<b>Import Total</b>				<b>48.563,50</b>




## QUADRE DE LA MAQUINARIA



## Quadre de la maqui...

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	PREU
1	C1101100	h	Compressor amb un martell pneumàtic	15,75
2	C1101200	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	16,58
3	C1105A00	h	Retroexcavadora amb martell trencador	64,27
4	C1107431	h	Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 t, amb martell trencador	55,52
5	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	46,00
6	C1331100	h	Motoanivelladora petita	56,95
7	C13350C0	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	66,20
8	C1501800	h	Camió per a transport de 12 t	37,71
9	C1502E00	h	Camió cisterna de 8 m3	41,32
10	C1705600	h	Formigonera de 165 l	1,73
11	C1705700	h	Formigonera de 250 l	2,87
12	C1709A00	h	Estenedora per a paviments de formigó	78,42
13	C170H000	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	10,69
14	C2001000	h	Martell trencador manual	3,62
15	C2005000	h	Regle vibratori	4,53
16	CZ111000	h	Grup electrògen de 1 a 5 kva	2,50
			<b>Import Total</b>	<b>9.591,06</b>

## QUADRE DELS MATERIALS



## Quadre dels materials

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	PREU
1	B0111000	m3	Aigua	1,67
2	B0310020	t	Sorra de pedrera per a morters	18,02
3	B0312010	t	Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons	19,66
4	B0332Q10	t	Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	19,64
5	B037R000	m3	Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó	18,38
6	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs	103,30
7	B0532310	kg	Calç aèria cl 90	0,09
8	B064300B	m3	Formigó hm-20/b/20/i de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb $\geq 200$ kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i	59,55
9	B064E26C	m3	Formigó hm-30/p/20/i+e de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb $\geq 275$ kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i+e	73,71
10	B06B1300	m3	Formigó per a paviments hf-3,5 mpa de resistència a flexotracció i consistència plàstica	59,59
11	B06NN14C	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 n/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40	55,05
12	B0710150	t	Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en sacs, de designació (g) segons norma une-en 998-2	33,04
13	B0715000	kg	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	0,73
14	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	1,16
15	B0B34133	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me 15x15 cm d:5-5 mm 6x2,2 m b500t une-en 10080	1,67
16	B0F1K2A1	u	Maó calat r-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1	0,21
17	B0G1UC03	m2	Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 60 mm de gruix i amb	53,97
18	B2RA61H0	t	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)	6,50
19	B9611590	m	Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 10x20 cm, amb un canto retallat segons mides de projecte.	17,05
20	B9DL2345	m2	Llambordí ceràmic de forma rectangular de 10 x 20 cm i 5 cm de gruix	11,58
21	B9DL2346	m2	Llambordí ceràmic de forma rectangular de 10 x 20 cm i 5 cm de gruix col.locat en sardinell és a dir, amb cara vista de 20x5	21,36
22	B9DL2348	m2	Llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 28x5 cm i 7 cm de gruix, tipus "romana"	35,38
23	B9DL2349	m2	Llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 28x5 cm i 5 cm de gruix, tipus "romana"	28,01
24	B9LTD012	m2	Llambordes granítiques de 18x12x12 cm, de recuperació	33,39

## Quadre dels materials


Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	PREU
25	BDKZHJB0	u	Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe b125 segons norma une-en 124	75,48
26	BFB19400	m	Tub de polietilè de designació pe 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie sdr 17, segons la norma une-en 12201-2	1,55
27	BFWB1905	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	12,44
28	BFYB1905	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,10
29	BFYB2305	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,02
30	BJS51730	m	Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm	1,07
31	BJSA1061	u	Programador de reg amb alimentació a 9 v, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions	128,82
32	BJSB1110	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9v, per a una pressió màxima de 10 bar	23,97
33	BJSWE100	u	Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1"	3,31
34	BKL245S	ut	Material de tuberies de pvc corrugat i accessoris per la connexió de clavegueram fins a una distància de 5 ml	124,50
35	BQ42F025	u	Pilona d'acer tipus tubo de fabregas de color negre o similar, amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 95 mm de diàmetre	23,70
36	BQ42F038	u	Pilona flexible model baliza de color negre de sabacaucho, de forma cilíndrica, de 900 mm d'alçària i 95 mm de diàmetre	93,28
37	BR341110	m3	Compost de classe i, d'origen vegetal, segons ntj 05c, subministrat a granel	40,72
38	BR3P2110	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 ds/m, segons ntj 07a, subministrada a granel	45,29
39	BR491433	u	Abelia floribunda d'alçària 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l	3,58
40	BR4ACD11	u	Bougainvillea sp. - Aro en contenidor d'1 l	3,61
41	BR4BK233	u	Viburnum tinus d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l	3,50
42	BR4FC811	u	Salvia officinalis en contenidor d'1 l	2,10
43	BR4H3433	u	Thymus vulgaris d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,5 l	1,44
44	BRZ21A20	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària	8,09
45	BRZ22510	u	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	0,36
46	BUU20001	kg	Beurada de ciment de conglomerants hidràulics d'acció putzolànica, inerts de granulometria seleccionada i additius especials, per millorar l'adherència de pedres naturals o artificials, en sac de 25 kg, mapestone 3 primer de mapei ref.278325	2,30

## Quadre dels materials

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	PREU
47	BUV40378	kg	Morter putzolànic, amb molt baixa absorció d'aigua i elevades resistències mecàniques, d'enduriment ràpid, per al farcit d'empedrats i pde mapei reciclats de formigó amb juntes de 5 a 30 mm, subjectes a sol·licitacions pesades i tràfic intens, del tipus cg2 wa segons en 13888, de color 113 gris ciment en sac de 25 kg, keracolor ppn de mapei ref.7366525	1,59
48	F9KMRT4M	m2	Llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 28x2 cm i 6 cm de gruix, en disposició a trencajunts, aferrat amb beurada de adherència cimentosa blanca mapestone 3 primer i rejuntat amb morter putzolànic, amb baixíssima absorció d'aigua i elevades resistències mecàniques, d'enduriment ràpid, per al rejuntat d'empedrats, amb juntes de 5 a 30 mm, subjectes a sol·licitacions elevades i a trànsit intens, keracolor ppn de mapei o similar.	30,40
49	mt01ara010	m³	Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.	11,80
50	mt09mor0...	m³	Morter de ciment cem ii/b-p 32,5 n tipus m-5, confeccionat en obra con 250 kg/m³ de ciment i una proporció en volum 1/6.	113,85
51	mt09mor0...	m³	Morter de ciment cem ii/b-p 32,5 n tipus m-15, confeccionat en obra con 450 kg/m³ de ciment i una proporció en volum 1/3.	147,42
52	mt10hmf0...	m³	Formigó hm-25/b/20/i, fabricat en central.	67,01
53	mt11cap0...	Ut	Canaleta prefabricada de drenatge per a ús públic de polipropilè reforçat, de 1000 mm de longitud, 300 mm d'ample i 240 mm d'alt, amb reixeta de foneria dúctil, classe d-400 segons une-en 124 i une-en 1433, inclús p/p de peces especials.	160,30
54	mt11var1...	Ut	Sifó en línia de pvc, color gris, registrable, amb unió mascle/femella, de 160 mm de diàmetre.	56,33
55	mt37aar0...	Ut	Marc i tapa de ferro colat dúctil de 30x30 cm, segons companyia subministradora.	11,63
56	mt37sgl0...	Ut	Aixeta de purga de 15 mm.	5,28
57	mt37svc0...	Ut	Vàlvula de comporta de llautó fosa, per roscar, de 1/2".	5,72
58	mt37sve0...	Ut	Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1/2", amb comandament de regle quadrat.	3,89
59	mt37svr0...	Ut	Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 1/2".	2,81
60	mt37tpa0...	m	Connexió de servei de polietilè pe 40, de 20 mm de diàmetre exterior, pn=10 atm i 2,8 mm de gruix, segons une-en 12201-2, inclús p/p d'accessoris de connexió i peces especials.	1,06
61	mt37tpa0...	Ut	Collaret de presa en càrrega de pp, per a tub de polietilè, de 20 mm de diàmetre exterior, segons une-en iso 15874-3.	1,18
62	mt37www...	Ut	Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria.	1,38
63	mt48acs1...	u	Perera de callery (pyrus calleryana 'chanticleer') de 16 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m del terra, produït en viver acreditat amb la certificació mps-ecas, subministrat en contenidor air-pot, amb microxip per garantir la seva identificació i traçabilitat.	115,20

<b>Import Total</b>	<b>86.553,42</b>
---------------------	------------------

## QUADRE DE PREUS AUXILIARS




## Quadre de preus auxiliars

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	QUANTITAT	PREU	TOTAL
1	D060M0B2	m3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l			
	A0150000	h	Manobre especialista	0,880	16,970	14,930
	B0111000	m3	Aigua	0,180	1,670	0,300
	B0312010	t	Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons	0,650	19,660	12,780
	B0332Q10	t	Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	1,550	19,640	30,440
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs	0,150	103,300	15,500
	C1705700	h	Formigonera de 250 l	0,450	2,870	1,290
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,000	14,930	0,150
					<b>Total</b>	<b>75,390</b>
2	D0701641	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra			
	A0150000	h	Manobre especialista	0,970	16,970	16,460
	B0111000	m3	Aigua	0,200	1,670	0,330
	B0310020	t	Sorra de pedrera per a morters	1,630	18,020	29,370
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs	0,250	103,300	25,830
	C1705600	h	Formigonera de 165 l	0,700	1,730	1,210
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,000	16,460	0,160
					<b>Total</b>	<b>73,360</b>
3	D0701821	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra			
	A0150000	h	Manobre especialista	0,977	16,970	16,580
	B0111000	m3	Aigua	0,200	1,670	0,330
	B0310020	t	Sorra de pedrera per a morters	1,520	18,020	27,390
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs	0,380	103,300	39,250
	C1705600	h	Formigonera de 165 l	0,700	1,730	1,210
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,000	16,580	0,170
					<b>Total</b>	<b>84,930</b>
4	D070A4D1	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra			
	A0150000	h	Manobre especialista	1,655	16,970	28,090
	B0111000	m3	Aigua	0,200	1,670	0,330
	B0310020	t	Sorra de pedrera per a morters	1,530	18,020	27,570
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs	0,200	103,300	20,660
	B0532310	kg	Calç aèria cl 90	400,000	0,089	35,600
	C1705600	h	Formigonera de 165 l	0,725	1,730	1,250
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,000	28,090	0,280
					<b>Total</b>	<b>113,780</b>



## JUSTIFICACIO DE PREUS



## Justificació de Preus

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	QUANTITAT	PREU	TOTAL
-1	F219U201	u	Realització de cata manual i amb mitjans mecànics per localització de serveis			
	A0150000	h	Manobre especialista	1,466	16,970	24,88
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,977	18,610	18,18
	C1107431	h	Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 t, amb martell trencador	0,250	55,520	13,88
			<b>Total Arrodonit</b>			<b>56,94</b>
-2	M21B0002	u	Desmuntatge per a recol·locació posterior de placa o panell de senyalització o informació vertical muntada sobre suport de peu o sobre parament vertical, de superfície entre 0,5 i 1 m2, muntada a una alçària de 3 m com a màxim, amb mitjans manuals i aplec			
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,245	24,080	5,90
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,245	20,680	5,07
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	10,970	0,16
			<b>Total Arrodonit</b>			<b>11,13</b>
-3	M21BU510	u	Desmuntatge per a substitució de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments, superfície entre 0,5 i 1 m2, muntada a una alçària de 3 m com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor			
	A0121000	h	Oficial 1a	0,196	23,300	4,57
	A0140000	h	Manobre	0,196	15,580	3,05
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	7,620	0,11
			<b>Total Arrodonit</b>			<b>7,73</b>
-4	M21Q1002	u	Desmuntatge per a recol·locació posterior de banc metàl·lic, de 3 a 6 m de llargària, col·locat amb fixacions mecàniques amb mitjans manuals i aplec			
	A0121000	h	Oficial 1a	0,739	23,300	17,22
	A0140000	h	Manobre	0,742	15,580	11,56
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	28,780	0,43
			<b>Total Arrodonit</b>			<b>29,21</b>
-5	M21Q2001	u	Desmuntatge per a recol·locació posterior de paperera trabucable de fins a 45 cm de diàmetre, ancorada a terra amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, enderroc dels daus amb martell pneumàtic i aplec			
	A0121000	h	Oficial 1a	0,176	23,300	4,10
	A0140000	h	Manobre	0,176	15,580	2,74
	C1101100	h	Compressor amb un martell pneumàtic	0,180	15,750	2,84
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	6,840	0,10
			<b>Total Arrodonit</b>			<b>9,78</b>
-6	M21BU570	u	Arrencada de pals rectangulars o pals cilíndrics de senyals, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor			
	A0140000	h	Manobre	0,196	15,580	3,05
	A0150000	h	Manobre especialista	0,196	16,970	3,33
	C2001000	h	Martell trencador manual	0,200	3,620	0,72
	CZ111000	h	Grup electrògen de 1 a 5 kva	0,200	2,500	0,50
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	6,380	0,10
			<b>Total Arrodonit</b>			<b>7,70</b>
-7	F21QQA01	u	Retirada de piona formigó, pedra o d'altre material metàl·lic o de plàstic, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor			
	A0150000	h	Manobre especialista	0,244	16,970	4,14
	C1101200	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,125	16,580	2,07
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	4,140	0,06
			<b>Total Arrodonit</b>			<b>6,27</b>

## Justificació de Preus

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	QUANTITAT	PREU	TOTAL
-8	F2192C05	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor			
	A0150000	h	Manobre especialista	0,127	16,970	2,16
	C1101200	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,060	16,580	0,99
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,020	46,000	0,92
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	2,160	0,03
			<b>Total Arrodonit</b>			<b>4,10</b>
-9	F2194JB5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió			
	C1105A00	h	Retroexcavadora amb martell trencador	0,066	64,270	4,24
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,019	46,000	0,87
			<b>Total Arrodonit</b>			<b>5,11</b>
-10	F2194JB1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió			
	A0150000	h	Manobre especialista	0,313	16,970	5,31
	C1101200	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,110	16,580	1,82
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,018	46,000	0,83
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	5,310	0,08
			<b>Total Arrodonit</b>			<b>8,04</b>
-11	F2194AK5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió			
	C1105A00	h	Retroexcavadora amb martell trencador	0,070	64,270	4,50
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,030	46,000	1,38
			<b>Total Arrodonit</b>			<b>5,88</b>
-12	F9Z1U010	m	Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant			
	A0150000	h	Manobre especialista	0,068	16,970	1,15
	C170H000	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	0,070	10,690	0,75
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	1,150	0,03
			<b>Total Arrodonit</b>			<b>1,93</b>
-13	F2224123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat			
	A0140000	h	Manobre	0,059	15,580	0,92
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,100	46,000	4,60
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	0,920	0,01
			<b>Total Arrodonit</b>			<b>5,53</b>
-14	F2R64270	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km			
	C1501800	h	Camió per a transport de 12 t	0,150	37,710	5,66
			<b>Total Arrodonit</b>			<b>5,66</b>
-15	F2RA61H0	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)			
	B2RA61H0	t	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)	1,450	6,500	9,43
			<b>Total Arrodonit</b>			<b>9,43</b>

## Justificació de Preus

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	QUANTITAT	PREU	TOTAL
-16	F931R01J	m3	Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó , amb estesa i piconatge del material al 98% del pm			
	A0140000	h	Manobre	0,049	15,580	0,76
	B0111000	m3	Aigua	0,050	1,670	0,08
	B037R000	m3	Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó	1,150	18,380	21,14
	C1331100	h	Motoanivelladora petita	0,035	56,950	1,99
	C13350C0	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,040	66,200	2,65
	C1502E00	h	Camió cisterna de 8 m3	0,025	41,320	1,03
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	0,760	0,01
			<b>Total Arrodonit</b>			<b>27,66</b>
-17	F9365H11	m3	Base de formigó hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat			
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,147	18,610	2,74
	A0140000	h	Manobre	0,440	15,580	6,86
	B064300B	m3	Formigó hm-20/b/20/i de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i	1,050	59,550	62,53
	C2005000	h	Regle vibratori	0,150	4,530	0,68
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	9,600	0,14
			<b>Total Arrodonit</b>			<b>72,95</b>
-18	F9Z4AA15	m2	Armadura per lloses de formigó ap500 t amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me 15x15 cm d:5-5 mm 6x2,2 m b500t une-en 10080			
	A0124000	h	Oficial 1a ferrallista	0,018	18,610	0,33
	A0134000	h	Ajudant ferrallista	0,018	17,350	0,31
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,012	1,160	0,01
	B0B34133	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me 15x15 cm d:5-5 mm 6x2,2 m b500t une-en 10080	1,200	1,670	2,00
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	0,640	0,01
			<b>Total Arrodonit</b>			<b>2,66</b>
-19	F9787G41	m	Rigola de formigó hm-30/p/20/i+e, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 20 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat			
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,013	18,610	0,24
	A0140000	h	Manobre	0,038	15,580	0,59
	B064E26C	m3	Formigó hm-30/p/20/i+e de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i+e	0,066	73,710	4,86
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	0,830	0,01
			<b>Total Arrodonit</b>			<b>5,70</b>

## Justificació de Preus

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	QUANTITAT	PREU	TOTAL
-20	F961A59A	m	Vorada de pedra granítica escairada, de forma recta, de 10x20 cm, serrada mecànicament i flamejada, amb un canto retallat segons mides de projecte, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada			
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,244	18,610	4,54
	A0140000	h	Manobre	0,489	15,580	7,62
	B06NN14C	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 n/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulats 40 mm, hne-15/p/40	0,086	55,050	4,73
	B9611590	m	Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 10x20 cm, amb un canto retallat segons mides de projecte.	1,050	17,050	17,90
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	12,160	0,18
			<b>Total Arrodonit</b>			<b>34,97</b>
-21	F9DLM861	m2	Paviment de llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 28x5 cm i 7 cm de gruix, tipus "romana" en disposició a trencajunts, aferrat amb beurada de adherència cimentosa blanca mapestone 3 primer i rejuntat amb morter putzolànica, amb baixíssima absorció d'aigua i elevades resistències mecàniques, d'enduriment ràpid, per al rejuntat d'empedrats, amb juntes de 5 a 30 mm, subjectes a sol·licitacions elevades i a trànsit intens, keracolor ppn de mapei o similar.			
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,440	18,610	8,19
	A0140000	h	Manobre	0,880	15,580	13,71
	B9DL2348	m2	Llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 28x5 cm i 7 cm de gruix, tipus "romana"	1,020	35,380	36,09
	D0701641	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari cem ii/b-i i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,045	73,360	3,30
	BUV40378	kg	Morter putzolànic, amb molt baixa absorció d'aigua i elevades resistències mecàniques, d'enduriment ràpid, per al farcit d'empedrats i pde mapei reciclats de formigó amb juntes de 5 a 30 mm, subjectes a sol·licitacions pesades i tràfic intens, del tipus cg2 wa segons en 13888, de color 113 gris ciment en sac de 25 kg, keracolor ppn de mapei ref.7366525	0,120	1,590	0,19
	BUU20001	kg	Beurada de ciment de conglomerants hidràulics d'acció putzolànica, inerts de granulometria seleccionada i additius especials, per millorar l'adherència de pedres naturals o artificials, en sac de 25 kg, mapestone 3 primer de mapei ref.278325	0,235	2,300	0,54
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	21,900	0,33
			<b>Total Arrodonit</b>			<b>62,35</b>

## Justificació de Preus

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	QUANTITAT	PREU	TOTAL
-22	F9DLM864	m2	Paviment de llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 28x5 cm i 5 cm de gruix, tipus "romana" en disposició a trencajunts, aferrat amb beurada de adherència cimentosa blanca mapestone 3 primer i rejuntat amb morter putzolànica, amb baixíssima absorció d'aigua i elevades resistències mecàniques, d'enduriment ràpid, per al rejuntat d'empedrats, amb juntes de 5 a 30 mm, subjectes a sol·licitacions elevades i a trànsit intens, keracolor ppn de mapei o similar.			
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,440	18,610	8,19
	A0140000	h	Manobre	0,880	15,580	13,71
	B9DL2349	m2	Llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 28x5 cm i 5 cm de gruix, tipus "romana"	1,020	28,010	28,57
	D0701641	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari cem ii/b-I i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,045	73,360	3,30
	BUV40378	kg	Morter putzolànic, amb molt baixa absorció d'aigua i elevades resistències mecàniques, d'enduriment ràpid, per al farcit d'empedrats i pde mapei reciclats de formigó amb juntes de 5 a 30 mm, subjectes a sol·licitacions pesades i tràfic intens, del tipus cg2 wa segons en 13888, de color 113 gris ciment en sac de 25 kg, keracolor ppn de mapei ref.7366525	0,120	1,590	0,19
	BUU20001	kg	Beurada dee ciment de conglomerants hidràulics d'acció putzolànica, inerts de granulometria seleccionada i additius especials, per millorar l'adherència de pedres naturals o artificials, en sac de 25 kg, mapestone 3 primer de mapei ref.278325	0,235	2,300	0,54
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	21,900	0,33
			<b>Total Arrodonit</b>			<b>54,83</b>
-23	F9DLM560	m2	Paviment de llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 20x10 cm i 5 cm de gruix, en disposició a trencajunts, aferrat amb beurada de adherència cimentosa blanca mapestone 3 primer i rejuntat amb morter putzolànica, amb baixíssima absorció d'aigua i elevades resistències mecàniques, d'enduriment ràpid, per al rejuntat d'empedrats, amb juntes de 5 a 30 mm, subjectes a sol·licitacions elevades i a trànsit intens, keracolor ppn de mapei o similar.			
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,098	18,610	1,82
	A0140000	h	Manobre	0,195	15,580	3,04
	B9DL2345	m2	Llambordí ceràmic de forma rectangular de 10 x 20 cm i 5 cm de gruix	1,020	11,580	11,81
	D0701641	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari cem ii/b-I i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,040	73,360	2,93
	BUV40378	kg	Morter putzolànic, amb molt baixa absorció d'aigua i elevades resistències mecàniques, d'enduriment ràpid, per al farcit d'empedrats i pde mapei reciclats de formigó amb juntes de 5 a 30 mm, subjectes a sol·licitacions pesades i tràfic intens, del tipus cg2 wa segons en 13888, de color 113 gris ciment en sac de 25 kg, keracolor ppn de mapei ref.7366525	0,120	1,590	0,19
	BUU20001	kg	Beurada dee ciment de conglomerants hidràulics d'acció putzolànica, inerts de granulometria seleccionada i additius especials, per millorar l'adherència de pedres naturals o artificials, en sac de 25 kg, mapestone 3 primer de mapei ref.278325	0,240	2,300	0,55

## Justificació de Preus

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	QUANTITAT	PREU	TOTAL
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	4,860	0,07
				<b>Total Arrodonit</b>		<b>20,41</b>
-24	F9DLM875	m2	Paviment de llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 20x10 cm i 5 cm de gruix, en disposició a trencajunts, aferrat amb beurada de adherència cimentosa blanca mapestone 3 primer i rejuntat amb morter putzolànica, amb baixíssima absorció d'aigua i elevades resistències mecàniques, d'enduriment ràpid, per al rejuntat d'empedrats, amb juntes de 5 a 30 mm, subjectes a sol·licitacions elevades i a trànsit intens, keracolor ppn de mapei o similar.			
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,489	18,610	9,10
	A0140000	h	Manobre	0,977	15,580	15,22
	D0701641	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,050	73,360	3,67
	B9DL2346	m2	Llambordí ceràmic de forma rectangular de 10 x 20 cm i 5 cm de gruix col.locat en sardinell és a dir, amb cara vista de 20x5	1,020	21,360	21,79
	BUV40378	kg	Morter putzolànic, amb molt baixa absorció d'aigua i elevades resistències mecàniques, d'enduriment ràpid, per al farcit d'empedrats i pde mapei reciclats de formigó amb juntes de 5 a 30 mm, subjectes a sol·licitacions pesades i tràfic intens, del tipus cg2 wa segons en 13888, de color 113 gris ciment en sac de 25 kg, keracolor ppn de mapei ref.7366525	0,295	1,590	0,47
	BUU20001	kg	Beurada de ciment de conglomerants hidràulics d'acció putzolànica, inerts de granulometria seleccionada i additius especials, per millorar l'adherència de pedres naturals o artificials, en sac de 25 kg, mapestone 3 primer de mapei ref.278325	0,750	2,300	1,73
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	24,320	0,36
				<b>Total Arrodonit</b>		<b>52,34</b>
-25	F9G1C242	m3	Paviment de formigó sense additius hf-3,5 mpa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat reglejat			
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,065	18,610	1,21
	A0140000	h	Manobre	0,192	15,580	2,99
	B06B1300	m3	Formigó per a paviments hf-3,5 mpa de resistència a flexotracció i consistència plàstica	1,050	59,590	62,57
	C1709A00	h	Estenedora per a paviments de formigó	0,033	78,420	2,59
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	4,200	0,06
				<b>Total Arrodonit</b>		<b>69,42</b>
-26	F9B1U010	m2	Paviment de llambordes granítiques de 18x12x12 cm, de recuperació, col.locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment.			
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,440	18,610	8,19
	A0140000	h	Manobre	0,880	15,580	13,71
	B9LTD012	m2	Llambordes granítiques de 18x12x12 cm, de recuperació	1,020	33,390	34,06
	D0701641	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,080	73,360	5,87
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	21,900	0,33
				<b>Total Arrodonit</b>		<b>62,16</b>

## Justificació de Preus

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	QUANTITAT	PREU	TOTAL
-27	FQ42GLM	u	Col.locació de pizona tipus fita de pedra de recuperació de la pròpia obra, inclòs part proporcional de formigó per l'ancoratge de la base.			
	A0121000	h	Oficial 1a	0,583	23,300	13,58
	A0140000	h	Manobre	1,173	15,580	18,28
	D060M0B2	m3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	0,124	75,390	9,35
	C2001000	h	Martell trencador manual	1,100	3,620	3,98
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	31,860	0,80
			<b>Total Arrodonit</b>			<b>45,99</b>
-28	F9B4UA60	m2	Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 60 mm de gruix, acabada amb tacs, col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l			
	A0121000	h	Oficial 1a	0,400	23,300	9,32
	A0140000	h	Manobre	0,200	15,580	3,12
	B0G1UC03	m2	Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 60 mm de gruix i amb	1,020	53,966	55,05
	D0701641	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,030	73,360	2,20
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	12,440	0,19
			<b>Total Arrodonit</b>			<b>69,88</b>
-29	F9KMRT45	m2	Paviment de llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 28x2 cm i 6 cm de gruix, en disposició a trencajunts, aferrat amb beurada de adherència cimentosa blanca mapestone 3 primer i rejuntat amb morter putzolànica, amb baixíssima absorció d'aigua i elevades resistències mecàniques, d'enduriment ràpid, per al rejuntat d'empedrats, amb juntes de 5 a 30 mm, subjectes a sol·licitacions elevades i a trànsit intens, keracolor ppn de mapei o similar.			
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,400	18,610	7,44
	A0140000	h	Manobre	0,800	15,580	12,46
	D0701641	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,060	73,360	4,40
	BUV40378	kg	Morter putzolànic, amb molt baixa absorció d'aigua i elevades resistències mecàniques, d'enduriment ràpid, per al farcit d'empedrats i pde mapei reciclats de formigó amb juntes de 5 a 30 mm, subjectes a sol·licitacions pesades i tràfic intens, del tipus cg2 wa segons en 13888, de color 113 gris ciment en sac de 25 kg, keracolor ppn de mapei ref.7366525	0,200	1,590	0,32
	BUU20001	kg	Beurada de ciment de conglomerants hidràulics d'acció putzolànica, inerts de granulometria seleccionada i additius especials, per millorar l'adherència de pedres naturals o artificials, en sac de 25 kg, mapestone 3 primer de mapei ref.278325	0,360	2,300	0,83
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	19,900	0,30



## Justificació de Preus

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	QUANTITAT	PREU	TOTAL
	F9KMRT4M	m2	Llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 28x2 cm i 6 cm de gruix, en disposició a trencajunts, aferrat amb beurada de adherència cimentosa blanca mapestone 3 primer i rejuntat amb morter putzolànica, amb baixíssima absorció d'aigua i elevades resistències mecàniques, d'enduriment ràpid, per al rejuntat d'empedrats, amb juntes de 5 a 30 mm, subjectes a sol·licitacions elevades i a trànsit intens, keracolor ppn de mapei o similar.	1,020	30,400	31,01
<b>Total Arrodonit</b>						<b>56,76</b>
-30	IUS081b	m	Canaleta prefabricada de drenatge per a ús públic de polipropilè reforçat, de 1000 mm de longitud, 300 mm d'ample i 240 mm d'alt, amb reixeta de foneria dúctil, classe d-400 segons une-en 124 i une-en 1433.			
	mt10hmf010...	m³	Formigó hm-25/b/20/l, fabricat en central.	0,052	67,010	3,48
	mt11cap020hB	Ut	Canaleta prefabricada de drenatge per a ús públic de polipropilè reforçat, de 1000 mm de longitud, 300 mm d'ample i 240 mm d'alt, amb reixeta de foneria dúctil, classe d-400 segons une-en 124 i une-en 1433, inclús p/p de peces especials.	1,000	160,300	160,30
	mt11var120e	Ut	Sifó en línia de pvc, color gris, registrable, amb unió mascle/femella, de 160 mm de diàmetre.	0,200	56,330	11,27
	mo040	h	Oficial 1ª construcció d'obra civil.	0,682	19,670	13,41
	mo082	h	Ajudant construcció d'obra civil.	0,341	17,340	5,91
	%	%	Mitjans auxiliars	2,000	194,370	3,89
<b>Total Arrodonit</b>						<b>198,26</b>
-31	M9RZU021	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de reixes de desguàs en obres de recobriments asfàltic, amb morter d'alta resistència			
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	3,918	18,610	72,91
	A0150000	h	Manobre especialista	3,918	16,970	66,49
	B0715000	kg	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	50,000	0,730	36,50
	C1101200	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,333	16,580	5,52
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	139,400	3,49
<b>Total Arrodonit</b>						<b>184,91</b>
-32	JL1245MK	u	Connexió de reixa o imbornal a xarxa de pluvials o residuals, inclosos treballs de moviment de terres, demolicions, paletteria i materials necessaris per la connexió a xarxes existents.			
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,800	46,000	36,80
	A0140000	h	Manobre	2,934	15,580	45,71
	A0121000	h	Oficial 1a	1,466	23,300	34,16
	D060M0B2	m3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment portland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	0,200	75,390	15,08
	BKL245S	ut	Material de tuberies de pvc corrugat i accessoris per la connexió de clavegueram fins a una distància de 5 ml	1,000	124,500	124,50
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	79,870	1,20
<b>Total Arrodonit</b>						<b>257,45</b>

## Justificació de Preus

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	QUANTITAT	PREU	TOTAL
-33	FJS51732	m	Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos			
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,033	24,080	0,79
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,033	20,680	0,68
	BFYB2305	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	1,000	0,020	0,02
	BJS51730	m	Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm	1,050	1,071	1,12
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	1,470	0,04
			<b>Total Arrodonit</b>			<b>2,65</b>
-34	FFB19455	m	Tub de polietilè de designació pe 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie sdr 17, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa			
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,098	24,080	2,36
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,098	20,680	2,03
	BFB19400	m	Tub de polietilè de designació pe 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie sdr 17, segons la norma une-en 12201-2	1,020	1,550	1,58
	BFWB1905	u	Accessoris per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	0,300	12,440	3,73
	BFYB1905	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	1,000	0,100	0,10
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	4,390	0,07
			<b>Total Arrodonit</b>			<b>9,87</b>
-35	FJSA1061	u	Programador de reg amb alimentació a 9 v, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat			
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,970	24,080	23,36
	BJSA1061	u	Programador de reg amb alimentació a 9 v, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions	1,000	128,815	128,82
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	23,360	0,58
			<b>Total Arrodonit</b>			<b>152,76</b>
-36	FJSB1111	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 v, per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs			
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,727	24,080	17,51
	BJSB1110	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9v, per a una pressió màxima de 10 bar	1,000	23,972	23,97
	BJSWE100	u	Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1"	1,000	3,313	3,31
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	17,510	0,26
			<b>Total Arrodonit</b>			<b>45,05</b>

## Justificació de Preus

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	QUANTITAT	PREU	TOTAL
-37	URC010	u	Preinstal·lació de comptador de reg de 1/2" dn 15 mm, col·locat en fornicula, amb dos claus de tall de comporta.			
	mt37svc010a	Ut	Vàlvula de comporta de llautó fosa, per rosçar, de 1/2".	2,000	5,715	11,43
	mt37sgl010a	Ut	Aixeta de purga de 15 mm.	1,000	5,282	5,28
	mt37svr010a	Ut	Vàlvula de retenció de llautó per rosçar de 1/2".	1,000	2,808	2,81
	mt37aar010a	Ut	Marc i tapa de ferro colat dúctil de 30x30 cm, segons companyia subministradora.	1,000	11,626	11,63
	mt37www010	Ut	Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria.	1,000	1,375	1,38
	mo007	h	Oficial 1ª lampista.	0,953	20,330	19,37
	mo099	h	Ajudant lampista.	0,462	17,320	8,00
	%	%	Mitjans auxiliars	4,000	59,900	2,40
<b>Total Arrodonit</b>						<b>62,30</b>
-38	FDK282G9	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació			
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	2,908	23,300	67,76
	A0140000	h	Manobre	1,454	15,580	22,65
	B0512401	t	Ciment portland amb filler calcari cem ii/b-I 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs	0,004	103,300	0,41
	B0F1K2A1	u	Maó calat r-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1	72,503	0,208	15,08
	D070A4D1	m3	Morter mixt de ciment portland amb filler calcari cem ii/b-I, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,076	113,780	8,65
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	90,410	1,36
<b>Total Arrodonit</b>						<b>115,91</b>
-39	FDKZHJB4	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe b125 segons norma une-en 124, col·locat amb morter			
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,436	18,610	8,11
	A0140000	h	Manobre	0,436	15,580	6,79
	B0710150	t	Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en sacs, de designació (g) segons norma une-en 998-2	0,005	33,037	0,17
	BDKZHJB0	u	Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe b125 segons norma une-en 124	1,000	75,476	75,48
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	14,900	0,22
<b>Total Arrodonit</b>						<b>90,77</b>

## Justificació de Preus

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	QUANTITAT	PREU	TOTAL
-40	FDKL23M1	u	Connexió de servei soterrada a la xarxa de reg de fins a 2 m de longitud, formada per tub de polietilè pe 40, de 20 mm de diàmetre exterior, pn=10 atm i 2,8 mm de gruix i clau de tall allotjada en pericó d'obra de fàbrica, inclosos tots els accessoris, tot instal·lat i comprovat.			
	mt09mor010c	m <sup>3</sup>	Mortor de ciment cem ii/b-p 32,5 n tipus m-5, confeccionat en obra con 250 kg/m <sup>3</sup> de ciment i una proporció en volum 1/6.	0,016	113,850	1,82
	mt09mor010f	m <sup>3</sup>	Mortor de ciment cem ii/b-p 32,5 n tipus m-15, confeccionat en obra con 450 kg/m <sup>3</sup> de ciment i una proporció en volum 1/3.	0,021	147,420	3,10
	mt01ara010	m <sup>3</sup>	Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.	0,212	11,802	2,50
	mt37tpa009a	m	Connexió de servei de polietilè pe 40, de 20 mm de diàmetre exterior, pn=10 atm i 2,8 mm de gruix, segons une-en 12201-2, inclús p/p d'accessoris de connexió i peces especials.	2,000	1,060	2,12
	mt37sve030b	Ut	Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per rosca de 1/2", amb comandament de regle quadrat.	1,000	3,888	3,89
	mt37tpa012a	Ut	Collaret de presa en càrrega de pp, per a tub de polietilè, de 20 mm de diàmetre exterior, segons une-en iso 15874-3.	1,000	1,178	1,18
	mo040	h	Oficial 1ª construcció d'obra civil.	1,184	19,670	23,29
	mo082	h	Ajudant construcció d'obra civil.	1,183	17,340	20,51
	mo007	h	Oficial 1ª lampista.	4,038	20,330	82,09
	mo099	h	Ajudant lampista.	1,004	17,320	17,39
	%	%	Mitjans auxiliars	4,000	157,890	6,32
	BQ42F038	u	Pilona flexible model baliza de color negre de sabacaucho, de forma cilíndrica, de 900 mm d'alçària i 95 mm de diàmetre	1,000	93,280	93,28
<b>Total Arrodonit</b>						<b>257,49</b>
-41	M9RZU010	u	Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o arquetes d'altres serveis, en obres de pavimentació, amb mortor de ciment			
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,685	18,610	12,75
	A0150000	h	Manobre especialista	1,368	16,970	23,21
	C1101200	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,300	16,580	4,97
	D0701821	m <sup>3</sup>	Mortor de ciment portland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra, amb 380 kg/m <sup>3</sup> de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 n/mm <sup>2</sup> de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,042	84,930	3,57
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	35,960	0,90
<b>Total Arrodonit</b>						<b>45,40</b>
-42	FR44E21A	u	Subministrament perera de callery (pyrus calleryana 'chanticleer') de 16 a 18 cm de perímetre			
	mt48acs100e	u	Perera de callery (pyrus calleryana 'chanticleer') de 16 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m del terra, produït en viver acreditat amb la certificació mps-ecas, subministrat en contenidor air-pot, amb microxip per garantir la seva identificació i traçabilitat.	1,000	115,200	115,20
<b>Total Arrodonit</b>						<b>115,20</b>

## Justificació de Preus

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	QUANTITAT	PREU	TOTAL
-43	FR61123B	u	Plantació d'arbre, de 16 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 80x80x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg			
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,059	22,140	1,31
	A012P200	h	Oficial 2a jardiner	0,099	20,350	2,01
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,099	19,650	1,95
	B0111000	m3	Aigua	0,102	1,670	0,17
	BR341110	m3	Compost de classe i, d'origen vegetal, segons ntj 05c, subministrat a granel	0,051	40,720	2,08
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,080	46,000	3,68
	C1502E00	h	Camió cisterna de 8 m3	0,080	41,320	3,31
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	5,270	0,08
			<b>Total Arrodonit</b>			<b>14,59</b>
-44	FRZ21A23	u	Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú			
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,099	22,140	2,19
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,099	19,650	1,95
	BRZ21A20	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària	1,000	8,090	8,09
	BRZ22510	u	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	1,000	0,360	0,36
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	4,140	0,06
			<b>Total Arrodonit</b>			<b>12,65</b>
-45	FR3P2111	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 ds/m, segons ntj 07a, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana			
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,063	19,650	1,24
	BR3P2110	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 ds/m, segons ntj 07a, subministrada a granel	1,100	45,285	49,81
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,080	46,000	3,68
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	1,240	0,02
			<b>Total Arrodonit</b>			<b>54,75</b>
-46	FR4ACD11	u	Subministrament de bougainvillea sp. - Aro en contenidor d'1 l			
	BR4ACD11	u	Bougainvillea sp. - Aro en contenidor d'1 l	1,000	3,610	3,61
			<b>Total Arrodonit</b>			<b>3,61</b>
-47	FR491433	u	Subministrament d'abelia floribunda d'alçària 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l			
	BR491433	u	Abelia floribunda d'alçària 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l	1,000	3,580	3,58
			<b>Total Arrodonit</b>			<b>3,58</b>
-48	FR4H3433	u	Subministrament de thymus vulgaris d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,5 l			
	BR4H3433	u	Thymus vulgaris d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,5 l	1,000	1,440	1,44
			<b>Total Arrodonit</b>			<b>1,44</b>
-49	FR4BK233	u	Subministrament de viburnum tinus d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l			
	BR4BK233	u	Viburnum tinus d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l	1,000	3,500	3,50
			<b>Total Arrodonit</b>			<b>3,50</b>


## Justificació de Preus

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	QUANTITAT	PREU	TOTAL
-50	FR4FC811	u	Subministrament de salvia officinalis en contenidor d'1 l			
	BR4FC811	u	Salvia officinalis en contenidor d'1 l	1,000	2,100	2,10
<b>Total Arrodonit</b>						<b>2,10</b>
-51	FR6B1154	u	Plantació en massa de planta de petit port en test de volum < 2 l, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg			
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,008	22,140	0,18
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,023	19,650	0,45
	B0111000	m3	Aigua	0,005	1,670	0,01
	C1502E00	h	Camió cisterna de 8 m3	0,002	41,320	0,08
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	0,630	0,01
<b>Total Arrodonit</b>						<b>0,73</b>
-52	FR662331	u	Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg			
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,010	22,140	0,22
	A012P200	h	Oficial 2a jardiner	0,020	20,350	0,41
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,049	19,650	0,96
	B0111000	m3	Aigua	0,010	1,670	0,02
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	1,590	0,02
<b>Total Arrodonit</b>						<b>1,63</b>
-53	FQ42F027	u	Subministre i col.locació de pilona flexible model baliza de color negre de sabacaucho, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 95 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó			
	A0121000	h	Oficial 1a	0,441	23,300	10,28
	A0140000	h	Manobre	0,880	15,580	13,71
	C2001000	h	Martell trencador manual	0,350	3,620	1,27
	D060M0B2	m3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	0,079	75,390	5,96
	BQ42F038	u	Pilona flexible model baliza de color negre de sabacaucho, de forma cilíndrica, de 900 mm d'alçària i 95 mm de diàmetre	1,000	93,280	93,28
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	23,990	0,60
<b>Total Arrodonit</b>						<b>125,10</b>
-54	FQ42F025	u	Subministre i col.locació de pilona d'acer tipus tubo de fabregas de color negre o similar, amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 95 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó			
	A0121000	h	Oficial 1a	0,441	23,300	10,28
	A0140000	h	Manobre	0,880	15,580	13,71
	BQ42F025	u	Pilona d'acer tipus tubo de fabregas de color negre o similar, amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 95 mm de diàmetre	1,000	23,700	23,70
	C2001000	h	Martell trencador manual	0,350	3,620	1,27
	D060M0B2	m3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	0,079	75,390	5,96
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	23,990	0,60
<b>Total Arrodonit</b>						<b>55,52</b>

<b>Justificació de Preus</b>						
<b>Nº</b>	<b>CODI</b>	<b>UT</b>	<b>DENOMINACIO</b>	<b>QUANTITAT</b>	<b>PREU</b>	<b>TOTAL</b>
-55	11TKP36L	pa	Mesures de seguretat i salut en obra			
					Sense descomp...	150.010,08
					<b>Total Arrodonit</b>	<b>150.010,08</b>
-56	11TKP34M	pa	Execució del programa de control de qualitat			
					Sense descomp...	150.010,08
					<b>Total Arrodonit</b>	<b>150.010,08</b>

---

## PRESSUPOSTOS PARCIALS





## Pressupostos Parcial

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
<b>PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01 TREBALLS PREVIS I IMPLANTACIÓ</b>						
01-1	F219U201	U	Realització de cata manual i amb mitjans mecànics per localització de serveis			
				<b>Total :</b>	<b>6,000</b>	<b>56,94 €</b>
						<b>341,64 €</b>
01-2	M21B0002	U	Desmuntatge per a recol·locació posterior de placa o panell de senyalització o informació vertical muntada sobre suport de peu o sobre parament vertical, de superfície entre 0,5 i 1 m2, muntada a una alçària de 3 m com a màxim, amb mitjans manuals i aplec			
				<b>Total :</b>	<b>11,000</b>	<b>11,13 €</b>
						<b>122,43 €</b>
01-3	M21BU510	U	Desmuntatge per a substitució de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments, superfície entre 0,5 i 1 m2, muntada a una alçària de 3 m com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor			
				<b>Total :</b>	<b>17,000</b>	<b>7,73 €</b>
						<b>131,41 €</b>
01-4	M21Q1002	U	Desmuntatge per a recol·locació posterior de banc metàl·lic, de 3 a 6 m de llargària, col·locat amb fixacions mecàniques amb mitjans manuals i aplec			
				<b>Total :</b>	<b>2,000</b>	<b>29,21 €</b>
						<b>58,42 €</b>
01-5	M21Q2001	U	Desmuntatge per a recol·locació posterior de paperera trabucable de fins a 45 cm de diàmetre, ancorada a terra amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, enderroc dels daus amb martell pneumàtic i aplec			
				<b>Total :</b>	<b>1,000</b>	<b>9,78 €</b>
						<b>9,78 €</b>
01-6	M21BU570	U	Arrencada de pals rectangulars o pals cilíndrics de senyals, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor			
				<b>Total :</b>	<b>27,000</b>	<b>7,70 €</b>
						<b>207,90 €</b>
01-7	F21QQA01	U	Retirada de piona formigó, pedra o d'altre material metàl·lic o de plàstic, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor			
				<b>Total :</b>	<b>5,000</b>	<b>6,27 €</b>
						<b>31,35 €</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 01 TREBALLS PREVIS I IMPLANTACIÓ</b>						<b>902,93 €</b>

## Pressupostos Parcial

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
<b>PRESSUPOST PARCIAL Nº: 02 ENDERROC I MOVIMENT DE TERRES</b>						
02-1	F2192C05	M	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor			
				<b>Total :</b>	<b>537,180</b>	<b>4,10 €</b>
						<b>2.202,44 €</b>
02-2	F2194JB5	M2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió			
				<b>Total :</b>	<b>287,078</b>	<b>5,11 €</b>
						<b>1.466,97 €</b>
02-3	F2194JB1	M2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió			
				<b>Total :</b>	<b>95,693</b>	<b>8,04 €</b>
						<b>769,37 €</b>
02-4	F2194AK5	M2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió			
				<b>Total :</b>	<b>521,280</b>	<b>5,88 €</b>
						<b>3.065,13 €</b>
02-5	F9Z1U010	M	Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant			
				<b>Total :</b>	<b>1.005,390</b>	<b>1,93 €</b>
						<b>1.940,40 €</b>
02-6	F2224123	M3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat			
				<b>Total :</b>	<b>66,651</b>	<b>5,53 €</b>
						<b>368,58 €</b>
02-7	F2R64270	M3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km			
				<b>Total :</b>	<b>249,269</b>	<b>5,66 €</b>
						<b>1.410,86 €</b>
02-8	F2RA61H0	M3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)			
				<b>Total :</b>	<b>249,269</b>	<b>9,43 €</b>
						<b>2.350,61 €</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 02 ENDERROC I MOVIMENT DE TERRES</b>						<b>13.574,36 €</b>

## Pressupostos Parcial

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
<b>PRESSUPOST PARCIAL Nº: 03 PAVIMENTACIÓ</b>						
03-1	F931R01J	M3	Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó , amb estesa i piconatge del material al 98% del pm			
				<b>Total :</b>	<b>24,269</b>	<b>27,66 €</b>
						<b>671,28 €</b>
03-2	F9365H11	M3	Base de formigó hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat			
				<b>Total :</b>	<b>130,220</b>	<b>72,95 €</b>
						<b>9.499,55 €</b>
03-3	F9Z4AA15	M2	Armadura per lloses de formigó ap500 t amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me 15x15 cm d:5-5 mm 6x2,2 m b500t une-en 10080			
				<b>Total :</b>	<b>70,649</b>	<b>2,66 €</b>
						<b>187,93 €</b>
03-4	F9787G41	M	Rigola de formigó hm-30/p/20/i+e, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 20 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat			
				<b>Total :</b>	<b>464,010</b>	<b>5,70 €</b>
						<b>2.644,86 €</b>
03-5	F961A59A	M	Vorada de pedra granítica escairada, de forma recta, de 10x20 cm, serrada mecànicament i flamejada, amb un canto retallat segons mides de projecte, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada			
				<b>Total :</b>	<b>463,160</b>	<b>34,97 €</b>
						<b>16.196,71 €</b>
03-6	F9DLM861	M2	Paviment de llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 28x5 cm i 7 cm de gruix, tipus "romana" en disposició a trencajunts, aferrat amb beurada de adherència cimentosa blanca mapestone 3 primer i rejuntat amb morter putzolànica, amb baixíssima absorció d'aigua i elevades resistències mecàniques, d'enduriment ràpid, per al rejuntat d'empedrats, amb juntes de 5 a 30 mm, subjectes a sol·licitacions elevades i a trànsit intens, keracolor ppn de mapei o similar.			
				<b>Total :</b>	<b>139,399</b>	<b>62,35 €</b>
						<b>8.691,53 €</b>
03-7	F9DLM864	M2	Paviment de llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 28x5 cm i 5 cm de gruix, tipus "romana" en disposició a trencajunts, aferrat amb beurada de adherència cimentosa blanca mapestone 3 primer i rejuntat amb morter putzolànica, amb baixíssima absorció d'aigua i elevades resistències mecàniques, d'enduriment ràpid, per al rejuntat d'empedrats, amb juntes de 5 a 30 mm, subjectes a sol·licitacions elevades i a trànsit intens, keracolor ppn de mapei o similar.			
				<b>Total :</b>	<b>701,274</b>	<b>54,83 €</b>
						<b>38.450,85 €</b>
03-8	F9DLM560	M2	Paviment de llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 20x10 cm i 5 cm de gruix, en disposició a trencajunts, aferrat amb beurada de adherència cimentosa blanca mapestone 3 primer i rejuntat amb morter putzolànica, amb baixíssima absorció d'aigua i elevades resistències mecàniques, d'enduriment ràpid, per al rejuntat d'empedrats, amb juntes de 5 a 30 mm, subjectes a sol·licitacions elevades i a trànsit intens, keracolor ppn de mapei o similar.			
				<b>Total :</b>	<b>292,198</b>	<b>20,41 €</b>
						<b>5.963,76 €</b>

## Pressupostos Parcial

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
03-9	F9DLM875	M2	Paviment de llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 20x10 cm i 5 cm de gruix, en disposició a trencajunts, aferrat amb beurada de adherència cimentosa blanca mapestone 3 primer i rejuntat amb morter putzolànica, amb baixíssima absorció d'aigua i elevades resistències mecàniques, d'enduriment ràpid, per al rejuntat d'empedrats, amb juntes de 5 a 30 mm, subjectes a sol·licitacions elevades i a trànsit intens, keracolor ppn de mapei o similar.			
				<b>Total :</b>	<b>394,000</b>	<b>52,34 €</b>
						<b>20.621,96 €</b>
03-10	F9G1C242	M3	Paviment de formigó sense additius hf-3,5 mpa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat reglejat			
				<b>Total :</b>	<b>4,500</b>	<b>69,42 €</b>
						<b>312,39 €</b>
03-11	F9B1U010	M2	Paviment de llambordes granítiques de 18x12x12 cm, de recuperació, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment.			
				<b>Total :</b>	<b>79,671</b>	<b>62,16 €</b>
						<b>4.952,35 €</b>
03-12	FQ42GLM	U	Col·locació de piona tipus fita de pedra de recuperació de la pròpia obra, inclòs part proporcional de formigó per l'ancoratge de la base.			
				<b>Total :</b>	<b>4,000</b>	<b>45,99 €</b>
						<b>183,96 €</b>
03-13	F9B4UA60	M2	Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 60 mm de gruix, acabada amb tacs, col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l			
				<b>Total :</b>	<b>15,360</b>	<b>69,88 €</b>
						<b>1.073,36 €</b>
03-14	F9KMRT45	M2	Paviment de llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 28x2 cm i 6 cm de gruix, en disposició a trencajunts, aferrat amb beurada de adherència cimentosa blanca mapestone 3 primer i rejuntat amb morter putzolànica, amb baixíssima absorció d'aigua i elevades resistències mecàniques, d'enduriment ràpid, per al rejuntat d'empedrats, amb juntes de 5 a 30 mm, subjectes a sol·licitacions elevades i a trànsit intens, keracolor ppn de mapei o similar.			
				<b>Total :</b>	<b>20,556</b>	<b>56,76 €</b>
						<b>1.166,76 €</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 03 PAVIMENTACIÓ</b>						<b>110.617,25 €</b>

## Pressupostos Parcial

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
<b>PRESSUPOST PARCIAL Nº: 04 SANEJAMENT</b>						
04-1	IUS081b	M	Canaleta prefabricada de drenatge per a ús públic de polipropilè reforçat, de 1000 mm de longitud, 300 mm d'ample i 240 mm d'alt, amb reixeta de foneria dúctil, classe d-400 segons une-en 124 i une-en 1433.			
				<b>Total :</b>	<b>17,420</b>	<b>198,26 €</b>
04-2	M9RZU021	U	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de reixes de desguàs en obres de recobriment asfàltic, amb morter d'alta resistència			
				<b>Total :</b>	<b>2,000</b>	<b>184,91 €</b>
04-3	JL1245MK	U	Connexió de reixa o imbornal a xarxa de pluvials o residuals, inclosos treballs de moviment de terres, demolicions, paletaeria i materials necessaris per la connexió a xarxes existents.			
				<b>Total :</b>	<b>6,000</b>	<b>257,45 €</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 04 SANEJAMENT</b>						<b>5.368,21 €</b>

## Pressupostos Parcial

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
<b>PRESSUPOST PARCIAL Nº: 05 INSTAL.LACIONS DE REG</b>						
05-1	FJS51732	M	Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos			
				<b>Total :</b>	<b>278,500</b>	<b>2,65 €</b>
						<b>738,03 €</b>
05-2	FFB19455	M	Tub de polietilè de designació pe 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie sdr 17, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa			
				<b>Total :</b>	<b>67,000</b>	<b>9,87 €</b>
						<b>661,29 €</b>
05-3	FJSA1061	U	Programador de reg amb alimentació a 9 v, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat			
				<b>Total :</b>	<b>1,000</b>	<b>152,76 €</b>
						<b>152,76 €</b>
05-4	FJSB1111	U	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 v, per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs			
				<b>Total :</b>	<b>1,000</b>	<b>45,05 €</b>
						<b>45,05 €</b>
05-5	URC010	U	Preinstal·lació de comptador de reg de 1/2" dn 15 mm, col·locat en fornícula, amb dos claus de tall de comporta.			
				<b>Total :</b>	<b>1,000</b>	<b>62,30 €</b>
						<b>62,30 €</b>
05-6	FDK282G9	U	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació			
				<b>Total :</b>	<b>1,000</b>	<b>115,91 €</b>
						<b>115,91 €</b>
05-7	FDKZHJB4	U	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe b125 segons norma une-en 124, col·locat amb morter			
				<b>Total :</b>	<b>1,000</b>	<b>90,77 €</b>
						<b>90,77 €</b>
05-8	FDKL23M1	U	Connexió de servei soterrada a la xarxa de reg de fins a 2 m de longitud, formada per tub de polietilè pe 40, de 20 mm de diàmetre exterior, pn=10 atm i 2,8 mm de gruix i clau de tall allotjada en pericó d'obra de fàbrica, inclosos tots els accessoris, tot instal·lat i comprovat.			
				<b>Total :</b>	<b>1,000</b>	<b>257,49 €</b>
						<b>257,49 €</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 05 INSTAL.LACIONS DE REG</b>						<b>2.123,60 €</b>

## Pressupostos Parcial

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL	
<b>PRESSUPOST PARCIAL Nº: 06 INSTAL.LACIONS VARIS</b>							
06-1	M9RZU010	U	Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o arquetes d'altres serveis, en obres de pavimentació, amb morter de ciment				
				Total :	21,000	45,40 €	953,40 €
<hr/>							
<b>TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 06 INSTAL.LACIONS VARIS</b>						<b>953,40 €</b>	

## Pressupostos Parcial

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
<b>PRESSUPOST PARCIAL Nº: 07 JARDINERIA</b>						
07-1	FR44E21A	U	Subministrament perera de callery (pyrus calleryana 'chanticleer') de 16 a 18 cm de perímetre			
				<b>Total :</b>	<b>46,000</b>	<b>115,20 €</b>
07-2	FR61123B	U	Plantació d'arbre, de 16 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 80x80x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg			
				<b>Total :</b>	<b>46,000</b>	<b>14,59 €</b>
07-3	FRZ21A23	U	Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú			
				<b>Total :</b>	<b>46,000</b>	<b>12,65 €</b>
07-4	FR3P2111	M3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 ds/m, segons ntj 07a, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana			
				<b>Total :</b>	<b>34,200</b>	<b>54,75 €</b>
07-5	FR4ACD11	U	Subministrament de bougainvillea sp. - Aro en contenidor d'1 l			
				<b>Total :</b>	<b>2,000</b>	<b>3,61 €</b>
07-6	FR491433	U	Subministrament d'abelia floribunda d'alçària 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l			
				<b>Total :</b>	<b>160,000</b>	<b>3,58 €</b>
07-7	FR4H3433	U	Subministrament de thymus vulgaris d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,5 l			
				<b>Total :</b>	<b>160,000</b>	<b>1,44 €</b>
07-8	FR4BK233	U	Subministrament de viburnum tinus d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidor de 3 l			
				<b>Total :</b>	<b>160,000</b>	<b>3,50 €</b>
07-9	FR4FC811	U	Subministrament de salvia officinalis en contenidor d'1 l			
				<b>Total :</b>	<b>160,000</b>	<b>2,10 €</b>
07-10	FR6B1154	U	Plantació en massa de planta de petit port en test de volum < 2 l, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg			
				<b>Total :</b>	<b>320,000</b>	<b>0,73 €</b>
07-11	FR662331	U	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg			
				<b>Total :</b>	<b>320,000</b>	<b>1,63 €</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 07 JARDINERIA</b>						<b>10.886,31 €</b>



## Pressupostos Parcial

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
<b>PRESSUPOST PARCIAL Nº: 08 MOBILIRI URBA</b>						
08-1	FQ42F027	U	Subministre i col.locació de piona flexible model baliza de color negre de sabacaucho, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 95 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó			
				<b>Total :</b>	<b>6,000</b>	<b>125,10 €</b>
08-2	FQ42F025	U	Subministre i col.locació de piona d'acer tipus tubo de fabregas de color negre o similar, amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 95 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó			
				<b>Total :</b>	<b>6,000</b>	<b>55,52 €</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 08 MOBILIRI URBA</b>						<b>1.083,72 €</b>

## Pressupostos Parcial

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
<b>PRESSUPOST PARCIAL Nº: 09 SEGURETAT I SALUT</b>						
09-1	11TKP36L	PA	Mesures de seguretat i salut en obra			
				Total :	0,020 150.010,08 €	3.000,20 €
<b>TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 09 SEGURETAT I SALUT</b>						<b>3.000,20 €</b>

## Pressupostos Parcials

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
<b>PRESSUPOST PARCIAL Nº: 10 CONTROL DE QUALITAT</b>						
10-1	11TKP34M	PA	Execució del programa de control de qualitat			
				Total :	0,010 150.010,08 €	1.500,10 €
<b>TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 10 CONTROL DE QUALITAT</b>						<b>1.500,10 €</b>

## RESUM DEL PRESSUPOST

Nº	Denominació	Import
01	Treballs previs i implantació .....	902,93 €
02	Enderroc i moviment de terres .....	13.574,36 €
03	Pavimentació .....	110.617,25 €
04	Sanejament .....	5.368,21 €
05	Instal.lacions de reg .....	2.123,60 €
06	Instal.lacions variis .....	953,40 €
07	Jardineria .....	10.886,31 €
08	Mobiliri urba .....	1.083,72 €
09	Seguretat i salut .....	3.000,20 €
10	Control de qualitat .....	1.500,10 €
<b>Total Pressupost d'Execució Material</b>		<b>150.010,08 €</b>
	Despeses Generals 13,000 %	19.501,31 €
	Benefici Industrial 6,000 %	9.000,60 €
<b>Total Pressupost de Contracta</b>		<b>178.511,99 €</b>
	I.V.A 21,000 %	37.487,52 €
<b>Total Pressupost de Licitació</b>		<b>215.999,51 €</b>

Puja el present Pressupost de Licitació a l'expressada quantitat de *dos-cents quinze mil nou-cents noranta-nou amb cinquanta-u Euros*