



INVENTARI DE CAMINS MUNICIPALS DE FLAÇA

Abril de 2023



**Consell
Comarcal
del Gironès**




Soluciones Geográficas SCCL

Geoinformació i Territori

Parc Tecnològic de Nou Barris - Despatx A125
Carrer Marie Curie 8-14 - 08042 Barcelona

 93 157 40 26 - 646 94 72 02

solucionesgeografiques.info



ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ.....	6
2. EL MARC LEGAL EN RELACIÓ ALS CAMINS MUNICIPALS.....	7
3. EL MUNICIPI DE FLAÇA	8
4. METODOLOGIA UTILITZADA PER A LA REALITZACIÓ DE L'INVENTARI	10
4.1 Quins camins s'han inclòs a l'inventari?.....	10
4.2 Criteris per incloure un camí a l'inventari	10
5. ELS CAMINS MUNICIPALS DE L'INVENTARI DE FLAÇA.....	11
5.1 Descripció del contingut de les fitxes de camins	16
5.2 Fitxes de camins inventariats	17
5.2.1 Camí de Darrera del cementiri. Codi inventari 1.1.....	17
5.2.2 Camí de Flaça a Sobrànigues. Codi inventari 1.2.....	17
5.2.3 Camí del Cementiri. Codi inventari 1.4.....	17
5.2.4 Camí del Rec a les fosses. Codi inventari 1.5.....	18
5.2.5 Camí del Safareig. Codi inventari 1.5.A	18
5.2.6 Camí de la Closa d'en Bonet. Codi inventari 1.6	19
5.2.7 Camí de Sant Jordi Desvalls. Codi inventari 1.7.....	19
5.2.8 Camí de Farreres a Vinyers. Codi inventari 2.1	19
5.2.9 Camí de Farreres a Foixà – Tram de Mas Graciós. Codi inventari 2.2	19
5.2.10 Camí de Farreres a Foixà – Tram Pujador Quimeta Palol. Codi inventari 2.3	20
5.2.11 Camí Vell de Foixà - Camí Romà. Codi inventari 2.4	20
5.2.12 Camí de Farreres. Codi inventari 2.6.....	20
5.2.13 Camí de les Solades. Codi inventari 2.7.....	21
5.2.14 Camí de La Pera. Codi inventari 2.8.....	21
5.2.15 Camí de Can Fuselles. Codi inventari 2.9	22
5.2.16 Camí de Farreres al Camí Vell de Foixà - Camí Romà. Codi inventari 2.10 ..	22
5.2.17 Camí vell de la Bisbal d'Empordà – Codi inventari 3.1	23
5.2.18 Camí de Monadell. Codi inventari 3.2	23
5.2.19 Camí de la pedrera d'en Comalada. Codi inventari 3.3.....	23
5.2.20 Camí de Font d'Aleu. Codi inventari 3.4.....	24
5.2.21 Camí de Riuràs. Codi inventari 3.5	24
5.2.22 Camí de Sant Martí Vell a Sant Joan de Mollet - Codi inventari 3.6.....	25

5.2.23 Camí de La Bruguera – Codi inventari 3.7	25
5.2.24 Camí de la Pedrera d'en Comalada al Bosc de Can Joer – Codi inventari 3.8	26
5.2.25 Camí Vell de La Pera a Sant Joan de Mollet – Codi inventari 3.9	26
6. FONTS DOCUMENTALS CONSULTADES	28
6.1 Fonts Cartogràfiques	28
6.2 Fonts Administratives	30
6.3 Fonts Bibliogràfiques	30
6.4 Altres fonts consultades	30
7. ANNEXOS	31
7.1 Mapa de localització de Flaça	31
7.2 Mapa dels camins de Flaça segons la seva codificació	33
7.3 Mapa dels camins de Flaça segons el tipus de Ferm	35
7.4 Mapa de la classificació del sòl del municipi de Flaça	37
8. Fitxes de l'inventari de camins municipals de Flaça	39

ÍNDIX DE FIGURES

Fig. 1. Mapa de situació de Flaça.	8
Fig. 2. Mapa de la classificació del sòl al terme municipal de Flaça	9
Fig. 3. Mapa de l'inventari de camins municipals de Flaça.	11
Fig. 4. Distribució percentual del tipus de ferm dels camins de Flaça.	13
Fig. 5. Mapa de la distribució segons el tipus de ferm dels camins municipals de Flaça	14
Fig. 6. Distribució percentual de la longitud dels camins municipals de Flaça.	15
Fig. 7. Distribució percentual de l'amplada mínima dels camins municipals de Flaça.	15
Fig. 8. Detall del camí del Safareig vist des del carrer de La Creu.	18
Fig. 9. Detall del camí de La Pera	22
Fig. 10. Detall del camí de Riuràs.	24
Fig. 11. Detall del camí Vell de La Pera a Sant Joan de Mollet, en l'actualitat llaurat.	26

ÍNDIX DE TAULES

Taula 1. Llistat del conjunt de camins municipals de Flaça.....	12
Taula 2. Relació del conjunt de camins municipals de Flaça en funció del seu ferm.....	13
Taula 3. Longitud dels camins de Flaça.	14
Taula 4. Amplada mínima dels camins de Flaça.....	15
Taula 5. Dades del camí de La Pera a l'amillament de la riquesa rústica de Flaça.	21
Taula 6. Dades del camí de ferreres al Camí Vell de Foixà a l'amillament de la riquesa rústica de Flaça.	23
Taula 7. Dades del camí de La Bruguera a l'amillament de la riquesa rústica de Flaça.....	25
Taula 8. Dades del camí de la Pedrera d'en Comalada al Bosc de Can Joer a l'amillament de la riquesa rústica de Flaça.	26
Taula 9. Dades del camí Vell de La Pera a Sant Joan de Mollet a l'amillament de la riquesa rústica de Flaça.....	27

1. INTRODUCCIÓ

Si cerquem la definició de camí de l'IEC trobem que un camí és: *L'Espai a recórrer per a anar d'un indret a un altre. Tira de terreny més o menys ampla que va d'un indret a un altre disposada expressament per a transitar-hi*".

Més genèricament podem afirmar que un camí és una via de comunicació destinada a comunicar dos o més indrets. L'entorn on hom principalment pensa en un camí cal situar-lo al món rural (senders, corriols, pistes forestals, ...) ja que a l'entorn més urbanitzat les vies de comunicació estan més planificades per a la mobilitat motoritzada (carrers, carreteres, autovies, autopistes, ...).

Els canvis en la mobilitat que van succeir al nostre país a mitjans del segle XX, amb la generalització de l'entrada de vehicles motoritzats al medi rural, van comportar la millora i ampliació d'alguns camins que constituïen la xarxa bàsica viària municipal arribant a ser formigonats o fins i tot asfaltats en algunes ocasions. Paral·lelament a aquesta situació l'abandonament del mode de vida rural tradicional, així com el creixement dels espais urbanitzats i la concentració d'activitats i de població als principals nuclis urbans va comportar la progressiva pèrdua i/o abandonament de molts d'aquests camins.

Actualment, i en contraposició al fet anteriorment exposat, s'estan recuperant les activitats al medi natural que transcorren pels camins municipals, ja sigui per passejar o gaudir de l'entorn, fer activitats esportives (caminant, corrent o en bicicleta), activitats culturals mitjançant excursions entre les masies o els nuclis de població d'un municipi, etc. Tot aquest redescobriment de l'entorn natural ha permès tornar a posar en valor l'ús social dels camins, a recuperar-ne aquells que s'havien perdut i a reivindicar el dret de pas per uns espais utilitzats històricament.

Un inventari de camins és un registre administratiu de tots aquells camins de titularitat municipal. Esdevé una eina de gran importància per les administracions per tal de gestionar un patrimoni natural i públic de tots els seus ciutadans. D'entre les principals utilitats en podem destacar:

- Incorporació dels camins d'ús públic a l'Inventari de Béns Municipals.
- Senyalització de camins.
- Regulació de l'accés motoritzat als camins.
- Planificar la conservació i millora dels camins.
- Gestionar la mobilitat de les masies aïllades i els diversos nuclis del municipi.
- Disseny d'itineraris turístics al medi natural.
- Millorar la planificació i la prevenció dels incendis forestals.

2. EL MARC LEGAL EN RELACIÓ ALS CAMINS MUNICIPALS

El Codi Civil Espanyol regula que els camins públics son béns de domini públic, això vol dir que son inalienables, inembargables i imprescriptibles, és a dir, que no es pot vendre, ni embargar ni mai per la vigència d'aquesta categorització.

A Catalunya els camins estan regulats per una sèrie de normes legals bàsiques:

1. Al capítol 2, article 100 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals (Decret Legislatiu 336/1988) especifica que els ens locals han de portar un inventari que compregui els seus drets, bens i obligacions.
2. D'acord amb l'article 2.2. del Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres, no tenen la condició de carreteres i per tant no estan regulats per aquesta llei:

Article 2.2 Queden exclosos de l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei:

a) Les vies i els accessos als nuclis de població que integren la xarxa viària municipal, sempre que no tinguin la consideració de tram urbà o de travessera.


b) Les pistes forestals i els camins rurals.

c) Els camins de servei o d'accés, de titularitat pública o privada, construïts com a elements auxiliars o complementaris de les activitats específiques de les persones titulars. L'obertura d'aquests camins a l'ús públic es pot acordar per raons d'interès general, de conformitat amb la normativa específica aplicable, supòsit en el qual s'han d'aplicar les normes d'ús i seguretat pròpies de les carreteres i, si s'escau, als efectes d'indemnització, la Llei d'expropiació forçosa.

d) Les noves vies que siguin executades pels ajuntaments d'acord amb el planejament vigent.

3. La Llei 3/1995 de vies pecuàries que regula explícitament una categoria de camins, els camins ramaders, vies que no son de titularitat municipal si no autonòmica segons recull l'article 2 d'aquesta llei.

Fig. 2. Mapa de la classificació del sòl al terme municipal de Flaça.



Font: Elaboració pròpia.

4. METODOLOGIA UTILITZADA PER A LA REALITZACIÓ DE L'INVENTARI

Al conjunt del Gironès s'havia realitzat un treball previ l'any 2004 en que es van inventariar tota una sèrie de camins als diversos municipis, amb especial interès per disposar d'informació per controlar l'accés motoritzat al medi natural. Tot i ser un treball força exhaustiu i complet i que ha pogut servir com a base de referència, s'ha hagut d'adaptar a la realitat actual i als canvis soferts en diversos camins. També cal dir que aquesta documentació mai va passar per exposició pública ni aprovada pel Ple de cap Ajuntament.

4.1 Quins camins s'han inclòs a l'inventari?

A part de les consideracions establertes al marc legal detallat a l'apartat 2 d'aquesta memòria cal tenir present que a l'article 106 del Reglament estableix una diferenciació en relació a la ubicació dels vials ja siguin:

- b) "places i vials urbans"
- c) "vials no urbans"

Per tant s'han inclòs tots aquells *camins d'ús públic que transiten per sòl no urbanitzable, independentment del tipus de ferm que els caracteritzi, ja sigui terra, ciment, asfalt, senders o corriols*. En el cas de Flaça això vol dir que hi ha un total de 25 camins inventariats amb una longitud total de 17.593 metres.

4.2 Criteris per incloure un camí a l'inventari

Han estat inclosos a l'inventari aquells camins que complien els següents requisits:

- 1) Camins històrics d'ús públic, que no disposen de document de titularitat municipal més enllà de l'adquisició de la mateixa per prescripció immemorial.
- 2) Camins no històrics de titularitat documentada per l'administració municipal.

Paral·lelament no s'han considerat camins municipals per ser inclosos a l'inventari aquells que:


- A) Constitueixen camins de servei d'ús privat que donen accés a zones forestals, cultius i/o habitatges aïllats en finques particulars.
- B) Tenen la consideració de camí cadastral de domini públic (Via de comunicació de dominio público) dels quals no s'han aconseguit testimonis d'ús públic o documentació que n'acrediti la titularitat pública. Cal recordar que el cadastre no té valor probatori ni constitutiu de la propietat. Aquesta consideració de domini públic pot esdevenir una pista de la titularitat municipal d'un camí en aquells casos en que a més a més hi conflueixen altres aspectes com el fet que el camí fa de límit entre polígons o de connector entre camins públic documentats o amb ús públic acreditat.

5. ELS CAMINS MUNICIPALS DE L'INVENTARI DE FLAÇA

Un cop analitzada la documentació recopilada, així com fet el treball de camp s'han inventariat un total de 25 camins municipals a Flaça. A continuació s'inclou una relació de tots els camins municipals inventariats al terme municipal de Flaça.

En primer lloc a partir de la recerca de documentació i del treball de camp s'ha elaborat un mapa amb el conjunt de camins municipals del terme de Flaça (Figura 1). A continuació trobem una taula que relaciona els codis que apareixen al mapa amb el nom, longitud, naturalesa i títol de cada camí.

Fig. 3. Mapa de l'inventari de camins municipals de Flaça.



Font: Elaboració pròpia.

Taula 1. Llistat del conjunt de camins municipals de Flaça.

CODI INV	NOM	LONGITUD (metres)	NATUREALESA	TITOL
1.1	Camí de darrera del cementiri	618,6	Domini públic	Prescripció immemorial
1.2	Camí de Flaça a Sobrànigues	567,7	Domini públic	Prescripció immemorial
1.4	Camí del cementiri	264,6	Domini públic	Prescripció immemorial
1.5	Camí del rec a les fosses	226	Domini públic	Prescripció immemorial
1.5.A	Camí del Safareig	91,64	Domini públic	Prescripció immemorial
1.6	Camí de la closa d'en Bonet	327,4	Domini públic	Prescripció immemorial
1.7	Camí de Sant Jordi Desvalls	59,3	Domini públic	Prescripció immemorial
2.1	Camí de Farreres a Vinyers	1849	Domini públic	Prescripció immemorial
2.2	Camí de Farreres a Foixà – Mas Graciòs	1027	Domini públic	Prescripció immemorial
2.3	Camí de Farreres a Foixà - Pujador Quimeta Palol	872,6	Domini públic	Prescripció immemorial
2.4	Camí Vell de Foixà - Camí Romà	1042	Domini públic	Prescripció immemorial
2.6	Camí de Farreres	1452	Domini públic	Prescripció immemorial / Patrimonial
2.7	Camí de les Solades	728,9	Domini públic	Prescripció immemorial
2.8	Camí de La Pera	370,7	Domini públic	Prescripció immemorial
2.9	Camí de Can Fuselles	342,9	Domini públic	Prescripció immemorial
2.10	Camí de Farreres al Camí Vell de Foixà – Camí Romà	159,1	Domini públic	Prescripció immemorial
3.1	Camí vell de La Bisbal d'Empordà	1108	Domini públic	Prescripció immemorial
3.2	Camí de Monadell	985,6	Domini públic	Prescripció immemorial
3.3	Camí de la pedrera d'en Comalada	635,4	Domini públic	Prescripció immemorial
3.4	Camí de Font Aleu	1611	Domini públic	Prescripció immemorial
3.5	Camí de Riuràs	1517	Domini públic	Prescripció immemorial
3.6	Camí de Sant Martí Vell a Sant Joan de Mollet	170	Domini públic	Prescripció immemorial
3.7	Camí de La Bruguera	838,6	Domini públic	Prescripció immemorial
3.8	Camí de la Pedrera d'en Comalada al Bosc de Can Joer	574,5	Domini públic	Prescripció immemorial
3.9	Camí Vell de La Pera a Sant Joan de Mollet	153,4	Domini públic	Prescripció immemorial

Font: Elaboració pròpia.

Pel que fa al tipus de ferm la distribució dels camins de Flaça és la que trobem a la taula número dos adjunta. La gran majoria dels trams dels camins son de terra, seguit del trams asfaltats i finalment els trams de formigó:


Taula 2. Relació del conjunt de camins municipals de Flaça en funció del seu ferm.

TIPUS FERM	LONGITUD (metres)	Tipus de ferm en percentatge (%)
ASFALT	3885,48	22,09%
FORMIGÓ	503,036	2,86%
TERRA	13203,65	75,05%
Total	17592,166	100,00%

Font: Elaboració pròpia.

Al gràfic de la figura dos s'observa més clarament el predomini dels camins de terra en el conjunt de les tipologies analitzades.


Fig. 4. Distribució percentual del tipus de ferm dels camins de Flaça.



Font: Elaboració pròpia.

Al mapa de la figura número 3 es pot observar la distribució dels camins municipals segons el tipus de ferm per trams.

Fig. 5. Mapa de la distribució segons el tipus de ferm dels camins municipals de Flaça.



Font: Elaboració pròpia.

A la taula número tres tenim la relació dels camins municipals inventariats en funció de la seva longitud. La gran majoria de camins tenen una longitud inferior als 1000 metres (21 de 25).


Taula 3. Longitud dels camins de Flaça.

Longitud dels camins	Número de camins	% camins
< 500 metres	10	40,00%
500 - 999 metres	8	32,00%
1000 - 1999 metres	7	28,00%

Font: Elaboració pròpia.

Al gràfic de la figura número 4 es pot observar més clarament el predomini dels camins inferiors als 1000 metres en relació a la resta de longituds.

Fig. 6. Distribució percentual de la longitud dels camins municipals de Flaça.



Font: Elaboració pròpia.


També s'ha analitzat l'amplada dels camins en diversos trams d'amplades mínimes. L'amplada mínima que tenen més camí es concentra a la franja dels 2 als 2,5 metres, amb un total de 9 camins. Es una dada interessant ja que per camins amb una amplada inferior a dos metres el transit rodat es impracticable.

Taula 4. Amplada mínima dels camins de Flaça.

Amplada mínima	Número de camins	% camins
< 2 metres	3	12,00%
2 - 2'5 metres	8	32,00%
2'6 - 3 metres	7	28,00%
3'1 - 4 metres	6	24,00%
> 4 metres	1	4,00%

Font: Elaboració pròpia.

Fig. 7. Distribució percentual de l'amplada mínima dels camins municipals de Flaça.



Font: Elaboració pròpia.

5.1 Descripció del contingut de les fitxes de camins

A partir del que diu l'article 108 del Decret 336/1988, de 17 d'Octubre, pel qual s'aprova el Reglament del Patrimoni dels ens locals, de cada camí s'ha elaborat una fitxa amb la següent informació:

- 1) **Codi**: Codificació única i irrepetible per a cada camí partint de 1 fins a xx.
- 2) **Nom**: Nom del camí, ja sigui documentat, de caràcter popular o que faci referència a la seva utilitat (Ex.: Camí de la Font...)
- 3) **Naturalesa**: Domini públic o servituds de pas.
- 4) **Situació**: Referència Cadastral en aquells casos on el camí públic estigui incorporat al cadastre.
- 5) **Delimitants**: Es fa referència a l'origen i final del camí.
- 6) **Longitud**: Fa referència a la longitud total en metres de tots els trams que componen un mateix camí.
- 7) **Amplada**: Dades en metres de l'amplada màxima i mínima del camí.
- 8) **Tipus de Ferm**: Dades en metres i en percentatges dels diferents tipus de fers dels camins analitzats.
- 9) **Títol**: Si es fa referència a camins històrics el títol assignat és la prescripció immemorial. Quan es tractar de camins adquirits per alguna de les altres formes admeses en dret és fa referència al document que ho acredita, en cas de ser conegut.
- 10) **Imatge**: Imatge descriptiva del camí analitzat.
- 11) **Descripció i observacions**: Breu caracterització i anàlisi de cada camí inclòs a l'inventari.

5.2 Fitxes de camins inventariats

S'han elaborat un total de 25 Fitxes dels camins municipals de Flaça. Totes les dades analitzades fan referència única i exclusivament a les característiques dels camins dins del seu recorregut pel terme municipal de Flaça. Hem seguit el criteri d'endreçar els camins en funció de cada polígon cadastral i seguint els codis d'un llistat previ que disposava l'Ajuntament.

5.2.1 Camí de Darrera del cementiri. Codi inventari 1.1

El camí de darrera del cementiri es un camí de terra (531,7 metres) i formigó (86,86 metres) amb una longitud total de 618,56 metres. Es un camí amb una amplada màxima de 4,8 i mínima de 2,4 metres. Té el seu origen al camí del cementiri i arriba a la carretera de Flaça a Sant Joan de les Arenes – GIV6424. Es un camí que el trobem documentat a les *Minutas del MTN50*, a la *primera edición del MTN50*, a la *primera edición del MTN25 (1985)* i a les *Planimetrías 1870 – 1950*. També el trobem a les ortofotoimatges del vol americà Sèrie A de 1945-46 i vol americà Sèrie B de 1956-57. La titularitat cadastral del camí és pública. El trobem documentat a la Fulla 4 del cadastre de rústica de Flaça de l'any 1962.

5.2.2 Camí de Flaça a Sobrànigues. Codi inventari 1.2

Es un camí d'asfalt (508,66 metres) i formigó (59,08 metres), amb una longitud de 567,74 metres que té el seu origen a la carretera de Flaça a Sant Joan de les Arenes – GIV6424, i un cop superat el riu Ter finalitzar a l'arribar al límit amb el terme municipal de Sant Jordi Desvalls. En el seu conjunt té una amplada màxima de 6 i mínima de 3,4 metres. Està documentat, en part, a les *Minutas del MTN50*, a la *primera edición del MTN50*, a la *primera edición del MTN25 (1985)* i a les *Planimetrías 1870 – 1950*. També el trobem, en part, a les ortofotoimatges del vol americà Sèrie A de 1945-46 i vol americà Sèrie B de 1956-57. La titularitat cadastral del camí és públic.

5.2.3 Camí del Cementiri. Codi inventari 1.4

Aquest camí neix al finalitzar la zona urbana propera a la carretera de Flaça a Sant Joan de les Arenes – GIV6424 i porta fins al cementiri de Flaça, tot i que finalitza una mica més endavant, un cop passat el pont de Sant Fermí, abans d'arribar a la colònia. Té una longitud de 264 metres de longitud i està asfaltat, amb una amplada màxima de 5,2 i mínima de 4,8 metres. Es un camí que el trobem documentat a les *Minutas del MTN50*, a la *primera edición del MTN50*, a la *primera edición del MTN25 (1985)* i a les *Planimetrías 1870 – 1950*. També el podem documentar a les ortofotoimatges del vol americà Sèrie A de 1945-46 i vol americà Sèrie B de 1956-57. Finalment també està documentat a la Fulla 4 del cadastre de rústica de Flaça de l'any 1962. La titularitat cadastral del camí es, en part, pública.

5.2.4 Camí del Rec a les fosses. Codi inventari 1.5

Té el seu origen a les afores del nucli antic de Flaça, aproximadament entre el carrer de la torre i el carrer de la creu i finalitza a la fossa sèptica municipal, a tocar del riu Ter. Es un camí de terra (147,4 metres) i formigó (78,61 metres) amb una longitud total de 226,01 metres. Aquest camí disposa d'un màxim de 4,8 metres i un mínim de menys d'1 metre d'amplada durant el seu recorregut. El trobem documentat a la *primera edición del MTN25 (1985)*. També el podem documentar a les ortofotoimatges del vol americà Sèrie A de 1945-46 i vol americà Sèrie B de 1956-57. La titularitat cadastral del camí és pública. També el trobem documentat a la Fulla 3 del cadastre de rústica de Flaça de l'any 1962.

5.2.5 Camí del Safareig. Codi inventari 1.5.A

El camí del Safareig es un camí que neix al carrer de la creu i que s'uneix al camí del rec a les fosses. Es un camí de formigó de 91,64 metres de longitud, amb una amplada màxima de 4,3 i mínima de 2,5 metres. Era el camí seguit per a fer-ne ús del safareig. Aquest camí el podem documentar a les ortofotoimatges del vol americà Sèrie A de 1945-46 i vol americà Sèrie B de 1956-57. La titularitat cadastral del camí és pública. També el trobem documentat a la Fulla 3 del cadastre de rústica de Flaça de l'any 1962.

Fig. 8. Detall del camí del Safareig vist des del carrer de La Creu.



Font: Elaboració pròpia.

5.2.6 Camí de la Closa d'en Bonet. Codi inventari 1.6

El camí segueix en part el recorregut de la riera de Monadell en el tram final arribant al riu Ter i té el seu origen al camí de Can Bou. Es un camí de terra de 327,4 metres de longitud, amb una amplada màxima de 2,7 i mínima de 2,4 metres. Es pot documentar, en part, a les ortofotoimatges del vol americà Sèrie A de 1945-46 i vol americà Sèrie B de 1956-57. La titularitat cadastral del camí és, en part, pública. També el trobem documentat, en part, a la Fulla 3 del cadastre de rústica de Flaça de l'any 1962.

5.2.7 Camí de Sant Jordi Desvalls. Codi inventari 1.7

Aquest es un petit tram de camí de terra que, amb una longitud de 59,3 metres, podem localitzar tot just passar el riu Ter. Es un camí amb una amplada màxima de 3,9 i mínima de 3,2 metres. Té el seu origen a la carretera de Flaça a Sant Joan de les Arenes – GIV6424 i s'endinsa en paral·lel al riu Ter fins a trobar-se amb el límit del terme municipal de Sant Jordi Desvalls. Es un camí que podem documentar a les *Minutas del MTN50*, a la *primera edición del MTN50* i a les *Planimetrías 1870 – 1950*. La titularitat cadastral del camí és pública.

5.2.8 Camí de Farreres a Vinyers. Codi inventari 2.1

Es un camí de terra (1441 metres) i formigó (252,69 metres) que neix a Farreres i finalitza a la carretera de Besalú a Palafrugell C-66. Es un camí que disposa d'una amplada màxima de 4 i mínima de 2,7 metres. Aquest camí el podem documentar a les *Minutas del MTN50*, a la *primera edición del MTN50*, a la *primera edición del MTN25 (1985)* i a les *Planimetrías 1870 – 1950*. També el podem documentar a les ortofotoimatges del vol americà Sèrie A de 1945-46 i vol americà Sèrie B de 1956-57. La titularitat cadastral del camí és, en part, pública. El podem documentar al Full 10 del cadastre de rústica de Flaça de l'any 1962.

5.2.9 Camí de Farreres a Foixà – Tram de Mas Graciós. Codi inventari 2.2

Es un dels diversos camins que comuniquen Farreres amb Foixà. Aquest és un camí de terra amb una longitud total de 1027,01 metres (1006 de terra i 21,01 de formigó). El camí té una amplada màxima de 4,7 i mínima de 3 metres. Té el seu origen a Farreres i es dirigeix cap al sud fins a trobar el límit del terme municipal de Foixà. En aquest cas es un camí que el podem documentar a les *Minutas del MTN50*, a la *primera edición del MTN50*, a la *primera edición del MTN25 (1985)* i a les *Planimetrías 1870 – 1950*. També el podem documentar a les ortofotoimatges del vol americà Sèrie A de 1945-46 i vol americà Sèrie B de 1956-57. La titularitat cadastral del camí és, en part, pública. Està documentat als fulls 10 i 11 del cadastre de rústica de Flaça de l'any 1962. A l'acta de reconeixement dels límits de terme municipal de l'any 1926 es fa referència a l'existència del camí: *"Tercer mojón: Se reconoció como tal, un hito de piedra labrada en forma de paralelepípedo rectangular de doce por veintitres centímetros de lados de su base y cuarenta y cinco centímetros de altura, teniendo grabada en la cara Este la inscripción "FOXA" y en la Oeste "Flasa". Está situado en el borde Oeste del camino carretero del vecindario de Farreres a Rupiá"*.

5.2.10 Camí de Farreres a Foixà – Tram Pujador Quimeta Palol. Codi inventari 2.3

Un altre dels camins que fan trajecte de Farreres a Foixà. En aquest cas es un camí que té dos ramals d'origen: el primer ramal neix al camí de Farreres a Can Paiet i el segon neix del camí de Farreres a Foixà – Tram de Mas Graciós. En conjunt es un camí de terra que, amb una longitud de 872,6 avança cap al sud i cap a l'est agafant una forma de "L" fins arribar al límit amb el terme municipal de Foixà. El camí té una amplada màxima de 4 i mínima de 2,8 metres. Aquest camí està documentat a les *Minutas del MTN50*, a la *primera edición del MTN50* i a les *Planimetrías 1870 – 1950*. També el podem documentar a les ortofotoimatges del vol americà Sèrie A de 1945-46 i vol americà Sèrie B de 1956-57. La titularitat cadastral del camí és, en part, pública. Està documentat al full 6 del cadastre de rústica de Flaça de l'any 1962.

5.2.11 Camí Vell de Foixà - Camí Romà. Codi inventari 2.4

Aquest és el tercer camí que amb origen a Farreres es dirigeix cap a Foixà. Té el seu origen en un altre punt del camí de Farreres a Can Paiet, relativament a prop de Can Fuselles, des d'on en direcció sud-est arriba al límit amb el terme municipal de Foixà. Es un camí de terra de 697,6 metres de longitud amb una amplada màxima de 3,3 i mínima de 2,2 metres. L'existència del camí es pot documentar a les *Minutas del MTN50*, a la *primera edición del MTN50*, a la *primera edición del MTN25 (1985)* en part i a les *Planimetrías 1870 – 1950*. També el podem documentar a les ortofotoimatges del vol americà Sèrie A de 1945-46 i vol americà Sèrie B de 1956-57. La titularitat cadastral del camí és pública. Està documentat al full 6 del cadastre de rústica de Flaça de l'any 1962. Aquest camí també el trobem grafiat al "*Mapa de la provincia de Girona. Atlas de España y sus posesiones de ultramar*", de Francisco Coello y Pascual Madoz.

5.2.12 Camí de Farreres. Codi inventari 2.6

Es un camí asfaltat que amb una longitud de 1452 metres comunica Flaça amb Farreres. Disposa d'una amplada màxima de 4,4 i mínima de 3,4 metres. Té el seu origen al carrer del comerç i finalitza al nucli de Farreres. Aquest camí el podem trobem documentat a les *Minutas del MTN50*, a la *primera edición del MTN50*, a la *primera edición del MTN25 (1985)* i a les *Planimetrías 1870 – 1950*. També el podem documentar a les ortofotoimatges del vol americà Sèrie A de 1945-46 i vol americà Sèrie B de 1956-57. La titularitat cadastral del camí es pública. El camí està cartografiat als fulls 4 i 5 del cadastre de rústica de Flaça de l'any 1962. Una part d'aquest camí va ser cedit l'any 1.933 a l'Ajuntament de Flaça per configurar la finca 622. De la part sud d'aquest camí, el més proper a l'inici i tocant el Mas Roig el Sr. Joaquim Maria Viader signa amb data 17 d'Abril de 2.023 una cessió d'ús a favor de l'Ajuntament de Flaça amb una sèrie de condicions reflexades en un document signat per totes dues parts.

5.2.13 Camí de les Solades. Codi inventari 2.7

El camí de les Solades comunica el camí de Farreres amb Can Fuselles. Es un camí de terra amb una longitud de 728,9 metres de longitud i una amplada màxima de 3,2 i mínima de 2,5 metres. Es un camí documentat a les *Minutas del MTN50*, a la *primera edició del MTN50* i a les *Planimetrías 1870 – 1950*. També el podem documentar a les ortofotoimatges del vol americà Sèrie A de 1945-46 i vol americà Sèrie B de 1956-57. La titularitat cadastral del camí es, en part, pública. El trobem documentat al full 5 del cadastre de rústica de l'any 1962.

5.2.14 Camí de La Pera. Codi inventari 2.8

Es un camí de terra amb una longitud total de 370,7 metres que té el seu origen al camí de Farreres a Vinyers i finalitza amb el límit del terme municipal de La Pera. El camí té una amplada màxima de 3,4 metres i mínima de 2,2. Està documentat en part a les *Minutas del MTN50* i a la *primera edició del MTN50*. També està documentat *primera edició del MTN25 (1985)* i a les *Planimetrías 1870 – 1950 (en part)*. També el es troba documentat a les ortofotoimatges del vol americà Sèrie A de 1945-46 i vol americà Sèrie B de 1956-57. La titularitat cadastral del camí es, en part, pública. El camí està documentat al full 10 del cadastre de rústica de l'any 1.962 de Flaça.

Taula 5. Dades del camí de La Pera a l'amillament de la riquesa rústica de Flaça.

FINCA A CADASTRE RIQUESA RÚSTICA	PROPIETARI	LLINDARS
Polígon 8 - Parcel·la 33	JOSÉ COSTA AMAT	NORTE - CAMINO ESTE - CAMINO SUR - PARCELAS 29 Y 31 OESTE - PARCELA 34

Font: Elaboració pròpia a partir de l'amillament de la riquesa rústica de Flaça.

Fig. 9. Detall del camí de La Pera



Font: Elaboració pròpia.

5.2.15 Camí de Can Fuselles. Codi inventari 2.9

Es el camí que permet connectar el camí de Farreres amb Can Fuselles i el camí de Farreres a Can Paiet. Es un camí de terra amb una longitud de 342,89 metres, amb una amplada màxima de 3,6 i mínima de 2,3 metres. El podem trobar documentat, en part, a les *Minutas del MTN50*, a la *primera edició del MTN50*, a la *primera edició del MTN25 (1985)* i a les *Planimetrías 1870 – 1950*. També el podem documentar a les ortofotoimatges del vol americà Sèrie A de 1945-46 i vol americà Sèrie B de 1956-57. La titularitat cadastral del camí es, en part, pública. El trobem també cartografiat al full 5 del cadastre de rústica de Flaça de l'any 1962.

5.2.16 Camí de Farreres al Camí Vell de Foixà - Camí Romà. Codi inventari 2.10

Es el camí que des del nucli de Farreres connectava més directament amb el Camí vell de Foixà o Camí Romà. Amb una longitud de 159 metres i amb una amplada mínima inferior a 1 metre es troba força deteriorat i abandonat. Trobem documentada la seva existència a les *Minutas del MTN50*, a la *primera edició del MTN50* i a les *Planimetrías 1870 – 1950*. També el podem documentar a les ortofotoimatges del vol americà Sèrie A de 1945-46 i vol americà Sèrie B de 1956-57. La titularitat cadastral del camí es, en part, pública. El trobem també cartografiat al full 5 del cadastre de rústica de Flaça de l'any 1962. La titularitat cadastral del camí és pública.

Taula 6. Dades del camí de ferreres al Camí Vell de Foixà a l'amillament de la riquesa rústica de Flaça.

NOM DE LA FINCA	FINCA A CADASTRE RIQUESA RÚSTICA	PROPIETARI	LLINDARS
EL CLOS	Polígon 9 - Parcel·la 16	JOAQUÍN PLANTÉS PAYET	ORIENTE – BENITO DALMAU MEDIODÍA – CAMINO PÚBLICO PONIENTE - CAMINO PÚBLICO NORTE - CAMINO PÚBLICO

Font: Elaboració pròpia a partir de l'amillament de la riquesa rústica de Flaça.

5.2.17 Camí vell de la Bisbal d'Empordà – Codi inventari 3.1

Es un camí de terra de 1108 metres de longitud que té el seu origen a la carretera de Besalú a Palafrugell C-66, de qui segueix el seu recorregut pràcticament en paral·lel fins arribar al límit amb el terme municipal de La Pera, poc després de Can Baig. El camí té una amplada màxima de 3,8 i mínima de 2,5 metres. El podem trobar documentat a les *Minutas del MTN50*, a la *primera edición del MTN50*, a la *primera edición del MTN25 (1985)* i a les *Planimetrías 1870 – 1950*. També el podem documentar a les ortofotoimatges del vol americà Sèrie A de 1945-46 i vol americà Sèrie B de 1956-57. La titularitat cadastral del camí es, en part, pública. El trobem documentat cartogràficament al full 4 i 9 del cadastre de rústica de Flaça de l'any 1962. Aquest camí també el trobem grafiat al “*Mapa de la provincia de Girona. Atlas de España y sus posesiones de ultramar*”, de Francisco Coello y Pascual Madoz (1851) i al “*Mapa itinerario del distrito militar de Cataluña*” de 1884.

5.2.18 Camí de Monadell. Codi inventari 3.2

Es un camí de terra de 985,6 metres de longitud que té el seu origen al camí de Font Aleu i continua en direcció sud fins a trobar-se prop de la font de Monadell amb el límit del terme municipal de Sant Martí Vell. L'amplada màxima del camí es de 5 i la mínima de 3,3 metres. El trobem documentat a les *Minutas del MTN50*, a la *primera edición del MTN50*, a la *primera edición del MTN25 (1985)* i a les *Planimetrías 1870 – 1950*. També el podem documentar a les ortofotoimatges del vol americà Sèrie A de 1945-46 i vol americà Sèrie B de 1956-57. La titularitat cadastral del camí és pública. Està cartogràficament documentat al full 7 del cadastre de rústica de Flaça de l'any 1962.

5.2.19 Camí de la pedrera d'en Comalada. Codi inventari 3.3

Es un camí d'asfalt (56,37 metres) i terra (579 metres) que té el seu origen a la carretera de Besalú a Palafrugell C-66 i passa pel costat dret de l'anomenada pedrera d'en Comalada fins a trobar-se amb el camí de Font Aleu. En conjunt té una longitud total de 635,37 metres, una amplada màxima de 6,2 i mínima de 3,2 metres. El trobem documentat a les *Minutas del MTN50*, a la *primera edición del MTN50*, en part a la *primera edición del MTN25 (1985)* i a les *Planimetrías 1870 – 1950*. També el podem documentar a les ortofotoimatges del vol americà Sèrie A de 1945-46 i vol americà Sèrie B de 1956-57. La titularitat cadastral del camí es, en part, pública. Està documentat al full 3 i 8 del cadastre de rústica de Flaça de l'any 1962.

5.2.20 Camí de Font d'Aleu. Codi inventari 3.4

Es un camí que té el seu origen a la carretera de Besalú a Palafrugell C-66 i en direcció sud va en paral·lel a la riera de Monadell fins arribar amb el límit amb el terme municipal de Sant Martí Vell, molt a prop de Font Aleu, on s'ajunten els límits de Flaça, Sant Martí Vell i La Pera. El camí té una longitud total de 1611 metres, amb una amplada màxima de 4,7 i mínima de 3 metres. A l'acta de reconeixement dels límits de terme municipal de l'any 1926 fa referència a l'existència del camí: *"Primer Mojón, se reconoció como tal la intersección de los ejes de los caminos de Madremaña a San Juan de Mollet con el que partiendo de este conduce a Flassa en el sitio denominado "Font Aleu"."* El trobem documentat a les *Minutas del MTN50*, a la *primera edición del MTN50*, a la *primera edición del MTN25 (1985)* i a les *Planimetrías 1870 – 1950*. També el podem documentar a les ortofotoimatges del vol americà Sèrie A de 1945-46 i vol americà Sèrie B de 1956-57. La titularitat cadastral del camí es pública. Està documentat als fulls 3 i 8 del cadastre de rústica de Flaça de l'any 1962.

5.2.21 Camí de Riuràs. Codi inventari 3.5

Es un camí que té el seu origen a la carretera de Besalú a Palafrugell C-66 i en direcció sud on es troba amb el límit municipal de La Pera. Es un camí d'asfalt amb una longitud de 1517 metres. Té una amplada màxima de 4,2 i mínima de 3,4 metres. El recorregut del camí fa durant un tram de límit municipal entre els dos municipis fins a l'alçada dels Camps de la Creu, on el límit es dirigeix cap a l'oest. El trobem documentat a les *Minutas del MTN50*, a la *primera edición del MTN50*, a la *primera edición del MTN25 (1985)* i a les *Planimetrías 1870 – 1950*. També el podem documentar a les ortofotoimatges del vol americà Sèrie A de 1945-46 i vol americà Sèrie B de 1956-57. La titularitat cadastral del camí es, en part, pública. Està documentat als fulls 4 i 8 del cadastre de rústica de Flaça de l'any 1962.

Fig. 10. Detall del camí de Riuràs.



Font: Elaboració pròpia.

5.2.22 Camí de Sant Martí Vell a Sant Joan de Mollet - Codi inventari 3.6

Es un petit tram de camí que passant per un extrem sudoest del límit municipal de Flaça i connecta els termes municipals de Sant Martí Vell i Sant Joan de Mollet. Es un camí de terra amb una longitud de 170 metres, amb una amplada màxima de 4,2 i mínima de 3,4 metres. El trobem documentat a les *Minutas del MTN50*, a la *primera edición del MTN50*, a la *primera edición del MTN25 (1985)* i a les *Planimetrías 1870 – 1950*. També el podem documentar a les ortofotoimatges del vol americà Sèrie A de 1945-46 i vol americà Sèrie B de 1956-57. La titularitat cadastral del camí es, en part, pública. A l'acta de reconeixement dels límits de terme municipal de l'any 1926 i de l'any 2015 es fa referència a l'existència del camí: *“La Fita 2: se situa a uns dos-cents trenta-cinc metres al sud-est del capdamunt del turó de la Bassola, a uns quinze metres al sud-est del marge sud-est del camí Nou (antic camí de Sant Joan de Mollet al camí ral d'Empúries)”*.

5.2.23 Camí de La Bruguera – Codi inventari 3.7

Es un camí rural de terra que permet l'accés a una sèrie de finques de la partida de La Bruguera amb una longitud de 838,6 metres té una amplada mínima de 4,2 i màxima de 2,8 metres. El camí està documentat al full 8 del cadastre de rústica de Flaça de l'any 1962. El camí el trobem documentat com a camí rural a l'amillament de la riquesa rústica de Flaça de l'any 1.957.

Taula 7. Dades del camí de La Bruguera a l'amillament de la riquesa rústica de Flaça.

NOM DE LA FINCA	FINCA A CADASTRE RIQUESA RÚSTICA	PROPIETARI	LLINDARS
LA BRUGUERA	Polígon 6 - Parcel·la 26	ALBERTO SOLÁ DARNÉ	ORIENTE - CAMINO RURAL MEDIODÍA - VICENTE VENTURA PONIENTE - CAMINO RURAL NORTE - CAMINO RURAL

Font: Elaboració pròpia a partir de l'amillament de la riquesa rústica de Flaça.

5.2.24 Camí de la Pedrera d'en Comalada al Bosc de Can Joer – Codi inventari 3.8

Aquest és un camí de terra que en l'actualitat travessa una explotació d'àrids i que dona accés al bosc de Can Joer. Té una longitud total de 574,5 metres i una amplada màxima de 4,5 i mínima de 3 metres. El camí el trobem documentat a l'amillament de la riquesa rústica de Flaça de l'any 1.957. També el trobem documentat a la fulla 8 del cadastre de rústica de Flaça de l'any 1.962

Taula 8. Dades del camí de la Pedrera d'en Comalada al Bosc de Can Joer a l'amillament de la riquesa rústica de Flaça.

FINCA A CADASTRE RIQUESA RÚSTICA	PROPIETARI	LLINDARS
Polígon 5 - Parcel·la 9	PEDRO OLLER SANS	NORTE - PARCELA 6 ESTE - PARCELA 8 SUR - PARCELA 10 OESTE - CAMINO

Font: Elaboració pròpia a partir de l'amillament de la riquesa rústica de Flaça.

5.2.25 Camí Vell de La Pera a Sant Joan de Mollet – Codi inventari 3.9

Aquest és un petit tram de camí de terra que enllaça el camí de Font Aleu amb el terme municipal de La Pera. En l'actualitat el camí està llaurat i no es transitable. La seva longitud total és de 153,4 metres amb una amplada màxima i mínima inferior al metre. El camí el trobem documentat a l'amillament de la riquesa rústica de Flaça de l'any 1.957. L'existència del camí també es pot documentar a partir del full 8 del cadastre de rústica de Flaça de l'any 1.962

Fig. 11. Detall del camí Vell de La Pera a Sant Joan de Mollet, en l'actualitat llaurat.



Font: Elaboració pròpia.

Taula 9. Dades del camí Vell de La Pera a Sant Joan de Mollet a l'amillament de la riquesa rústica de Flaça.

NOM DE LA FINCA	FINCA A CADASTRE RIQUESA RÚSTICA	PROPIETARI	LLINDARS
FONT ALEU	Polígon 5 - Parcel·la 24	PAULINO MERCADER DARNACULLETA	ORIENTE - JUAN BONET MEDIODÍA - JUAN ADROHER PONIENTE - CAMINO NORTE - CAMINO

Font: Elaboració pròpia a partir de l'amillament de la riquesa rústica de Flaça.

6. FONTS DOCUMENTALS CONSULTADES

Per a l'elaboració del present inventari s'han consultat una sèrie de fonts documentals que a continuació queden enumerades i detallades.

6.1 Fonts Cartogràfiques

- *Mapa de la provincia de Girona. Atlas de España y sus posesiones de ultramar.* Francisco Coello y Pascual Madoz. 1851. Cartoteca de Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

<https://cartotecadigital.icgc.cat/digital/collection/catalunya/id/1516/rec/4>

- *Mapa itinerario del distrito militar de Cataluña. Depósito de la Guerra. 1884* Cartoteca del Instituto Geográfico Nacional.

<https://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/003817.html>

- *Plano de Catalunya. Ramón Morera. 1894.* Cartoteca de Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

<https://cartotecadigital.icgc.cat/digital/collection/catalunya/id/1617>

- *Minutas MTN50 (1915-60) "Primera edición del Mapa Topográfico Nacional (MTN) y las minutas obtenidas por métodos fotomecánicos":*

<https://www.ign.es/wms/primera-edicion-mtn?SERVICE=WMS&>

- *Primera edición MTN25 (1985) "Primera edición del Mapa Topográfico Nacional (MTN) y las minutas obtenidas por métodos fotomecánicos":*

<https://www.ign.es/wms/primera-edicion-mtn?SERVICE=WMS&>

- *Primera edición MTN50 "Primera edición del Mapa Topográfico Nacional (MTN) y las minutas obtenidas por métodos fotomecánicos":*

<https://www.ign.es/wms/primera-edicion-mtn?SERVICE=WMS&>

- *Planimetrías de España(1870-1950).* Planimetries manuscrites de municipis espanyols realitzades entre 1870 i 1950 de Espanya, que es conserven al "Archivo Topográfico del IGN". Son els treballs previs a la realització del "Mapa Topográfico Nacional", en alguns casos amb diverses dècades de diferència respecte a la publicació de la primera edició del MTN de la zona. Contenen informació planimètrica com: vies de comunicació, hidrografia, poblacions, masses de cultiu de més de 10 ha, línia límit de terme municipal i fites que senyalitzen la línia límit descrits a les actes de delimitació. Es van realitzar a escala 1:25.000, amb una precisió d'obtenció de les dades corresponent a una escala 1:50.000.

<http://www.ign.es/wms/minutas-cartograficas?SERVICE=WMS&>

- Cartografia del cadastre de rústica de Flaça. Any 1962.

https://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/girones/detall/Cadastre-de-rustica

- Cartografia parcel·laria cadastral vigent actualment.

<https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/mapa.aspx?buscar=S>

<http://ovc.catastro.meh.es/Cartografia/WMS/ServidorWMS.aspx?>

- Mapa Topogràfic de Catalunya. Escala 1:5000:

https://geoserveis.icgc.cat/icc_mapesbase/wms/service?

- Límits de terme oficials de Catalunya:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/El-mapa-municipal/mapa_municipal/limits-de-terme-oficials/

- Ortofoto de Catalunya 1:2.500 vigent

https://geoserveis.icgc.cat/icc_mapesbase/wms/service?

- Ortofoto de Catalunya del Vol americà sèrie B 1:5.000 1956 – 1957:

https://geoserveis.icgc.cat/icc_mapesbase/wms/service?

- Ortofoto de Catalunya del Vol americà sèrie A 1:10.000 1945 – 1946:

https://geoserveis.icgc.cat/icc_mapesbase/wms/service?

- Classificacions del Mapa Urbanístic de Catalunya:

<http://sig.gencat.cat/ows/PLANEJAMENT/ows?SERVICE=WMS&>

- Cartocat. Portal de mapes antics georeferenciats.

<http://www.cartocat.cat/SDIExplorer/cartocat.jsp#>

6.2 Fonts Administratives

- *Acta de la operación practicada para reconocer la línea de termino y señalar los mojones comunes a los términos municipales de Madremanya i Flaça*. Arxiu de l'Institut Geogràfic Nacional. Any 1926.
- Memòria del treballs topogràfics de la línia de la delimitació entre els termes municipals de Flaça i Sant Martí Vell.

<http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp#>

- Cadastre històric de Flaça, any 1962. Arxiu Històric de la província de Girona.
- Amillaramiento de la riqueza rústica. Ministerio de Hacienda, any 1957. Arxiu Històric de la província de Girona.
- Fitxes parcel·laries del cadastre de rústica de Flaça, any 1962. Arxiu Històric de la província de Girona.

6.3 Fonts Bibliogràfiques

- Els camins històrics. Quaderns de la revista de Girona; Elvis Mallorquí; Diputació de Girona, 2021.
- El llibre dels camins. Manual per esvaire dubtes, desfer mites i reivindicar drets; Xavier Campillo Besses i Rafael López – Moné; Arola Editors, 2010.
- Costums sobre termenals, camins i aigües. Oficina d'Estudis Jurídics Mancomunitat de Catalunya. Nova edició realitzada per la Societat Catalana de Geografia a càrrec de Jesús Burgueño, 2013

<https://www.institutagricola.org/editorial/265-la-normativa-referent-als-camins-en-el-mon-agrari-i-les-vies-pecuaries-a-catalunya-octubre-2009>

<https://www.institutagricola.org/editorial/267-la-normativa-referent-als-camins-del-mon-agrari-ii-els-camins-publics-desembre-2009>

<https://www.institutagricola.org/editorial/268-la-normativa-referent-als-camins-del-mon-agrari-iii-els-camins-privats-febrer-2010>

<https://www.institutagricola.org/editorial/272-la-normativa-referent-als-camins-del-mon-agrari-iv-rutes-turistiques-i-senderisme-abril-2010>

6.4 Altres fonts consultades


- Durant els mesos de setembre i octubre de l'any 2021 es van mantenir diverses converses amb en Ramon Madrenas Puig. Pagès natural de Flaça, gran coneixedor de la realitat del territori, les seves converses ens van ajudar a donar resposta a dubtes sobre camins de titularitat municipal per prescripció immemorial.
- Inventari de camins rurals i pistes forestals del Gironès 2004. Consell Comarcal del Gironès.

https://www.instaamps.cat/instavisor/23036402/00c82760c63fc5f6af4771326cdc92ff/Inventari_comarcal_de_camins_rurals_del_Girones.html?3D=false#15/41.9277/2.7592

7. ANNEXOS


7.1 Mapa de localització de Flaça

7.2 Mapa dels camins de Flaça segons la seva codificació



	Client: Consell Comarcal del Gironès	Projecte: Inventari de camins municipals de Flaça	Escala i projecció: Escala 1:15.000 Projecció ETRS89	Data realització mapa: Abril 2023	Nom mapa: Camins municipals de Flaça en funció de la seva codificació a l'inventari Fonts: Elaboració pròpia a partir de treball de camp d'Octubre de 2.021 i anàlisi cartografia històrica

7.3 Mapa dels camins de Flaça segons el tipus de Ferm



Tipus de Ferm

—

ASFALT

—


FORMIGÓ

—

TERRA

	Client: Consell Comarcal del Gironès	Projecte: Inventari de camins municipals de Flaça	Escala i projecció: Escala 1:15.000 Projecció ETRS89	Data realització mapa: Abril 2023		Nom mapa: Camins municipals de Flaça en funció del tipus de ferm
						Fonts: Elaboració pròpia a partir de treball de camp d'Octubre de 2.021

7.4 Mapa de la classificació del sòl del municipi de Flaça



Camins municipals de Flaça

Classificació del sòl de Flaça

Sòl no urbanitzable

Sòl urbanitzable delimitat

Sòl urbanitzable no delimitat

Sòl urbà

Sòl urbà no consolidat

	Cient: Consell Comarcal del Gironès	Projecte: Inventari de camins municipals de Flaça	Escales i projecció: Escala 1:15.000 Projecció ETRS89	Data realització mapa: Abril 2023	N	Nom mapa: Classificació del Sòl a Flaça Fonts: Mapa urbanístic de Catalunya
--	-------------------------------------	---	--	-----------------------------------	------------------------------------	---

8. Fitxes de l'inventari de camins municipals de Flaça

Fitxa 1.1 - Camí de Darrera del cementiri


DADES IDENTIFICATIVES

Codi	1.1
Nom del camí	Camí de Darrera del cementiri
Origen	Camí del cementiri
Final	Carretera de Flaça - Sant Llorenç de les Arenes GIV-6424

DADES GENERALS

Longitud (m)	618,60	
Amplada (m)	Màxima	4,80
	Mínima	2,40
Tipus de ferm	Asfalt	14,04 %
	Formigó	0,00 %
	Terra	85,96 %
Referència cadastral	17073A001090190000ZB	
Títol	Prescripció immemorial	
Naturalesa	Domini públic	
Observacions		

PLÀNOL



FOTOGRAFIA



Fitxa 1.2 - Camí de Flaça a Sobrànigues

DADES IDENTIFICATIVES

Codi	1.2
Nom del camí	Camí de Flaça a Sobrànigues
Origen	Carretera de Flaça - Sant Llorenç de les Arenes GIV-6424
Final	Límit amb el terme municipal de Sant Jordi Desvalls

DADES GENERALS

Longitud (m)	567,70	
Amplada (m)	Màxima	6,00
	Mínima	3,40
Tipus de ferm	Asfalt	89,59 %
	Formigó	10,41 %
	Terra	0,00 %
Referència cadastral	17073A001090170000ZW	
Títol	Prescripció immemorial	
Naturalesa	Domini públic	
Observacions		

PLÀNOL



FOTOGRAFIA



Fitxa 1.4 - Camí del Cementiri


DADES IDENTIFICATIVES

Codi	1.4
Nom del camí	Camí del Cementiri
Origen	Carretera de Flaça - Sant Llorenç de les Arenes GIV-6424
Final	Cementiri Municipal

DADES GENERALS

Longitud (m)	264,60	
Amplada (m)	Màxima	5,20
	Mínima	4,80
Tipus de ferm	Asfalt	100,00 %
	Formigó	0,00 %
	Terra	0,00 %
Referència cadastral	17073A002090260000ZW; No cadastrat	
Títol	Prescripció immemorial	
Naturalesa	Domini públic	
Observacions		

PLÀNOL



FOTOGRAFIA



Fitxa 1.5 - Camí del Rec a les fosses


DADES IDENTIFICATIVES

Codi	1.5
Nom del camí	Camí del Rec a les fosses
Origen	Nucli Vell de Flaça
Final	Fossa Sèptica Municipal

DADES GENERALS

Longitud (m)	226,00	
Amplada (m)	Màxima	4,80
	Mínima	-1,00
Tipus de ferm	Asfalt	0,00 %
	Formigó	34,78 %
	Terra	65,22 %
Referència cadastral	17073A001090140000ZZ; 17073A001090130000ZS	
Títol	Prescripció immemorial	
Naturalesa	Domini públic	
Observacions		

PLÀNOL



FOTOGRAFIA



Fitxa 1.5.A - Camí del Safareig

DADES IDENTIFICATIVES

Codi	1.5.A
Nom del camí	Camí del Safareig
Origen	Carrer de La Creu
Final	Camí del Rec a les fosses

DADES GENERALS

Longitud (m)	91,64	
Amplada (m)	Màxima	4,30
	Mínima	2,50
Tipus de ferm	Asfalt	0,00 %
	Formigó	100,00 %
	Terra	0,00 %
Referència cadastral	17073A001090130000ZS	
Títol	Prescripció immemorial	
Naturalesa	Domini públic	
Observacions		

PLÀNOL



FOTOGRAFIA



Fitxa 1.6 - Camí de la Closa d'en Bonet


DADES IDENTIFICATIVES

Codi	1.6
Nom del camí	Camí de la Closa d'en Bonet
Origen	Camí de Can Bou
Final	Terme municipal de Sant Joan de Mollet

DADES GENERALS

Longitud (m)	327,40	
Amplada (m)	Màxima	2,70
	Mínima	2,40
Tipus de ferm	Asfalt	0,00 %
	Formigó	0,00 %
	Terra	100,00 %
Referència cadastral	17073A001090110000ZJ	
Títol	Prescripció immemorial	
Naturalesa	Domini públic	
Observacions		

PLÀNOL



FOTOGRAFIA



Fitxa 1.7 - Camí de Sant Jordi Desvalls

DADES IDENTIFICATIVES

Codi	1.7
Nom del camí	Camí de Sant Jordi Desvalls
Origen	Camí de Flaça a Sobrànigues
Final	Límit terme municipal de Sant Jordi Desvalls

DADES GENERALS

Longitud (m)	59,30	
Amplada (m)	Màxima	3,90
	Mínima	3,20
Tipus de ferm	Asfalt	0,00 %
	Formigó	0,00 %
	Terra	100,00 %
Referència cadastral	17073A001090180000ZA	
Títol	Prescripció immemorial	
Naturalesa	Domini públic	
Observacions		

PLÀNOL



FOTOGRAFIA



Fitxa 2.1 - Camí de Farreres a Vinyers


DADES IDENTIFICATIVES

Codi	2.1
Nom del camí	Camí de Farreres a Vinyers
Origen	Carretera de Besalú a Palafrugell (C-66)
Final	Farreres

DADES GENERALS

Longitud (m)	1.849,00	
Amplada (m)	Màxima	4,00
	Mínima	2,70
Tipus de ferm	Asfalt	0,00 %
	Formigó	13,67 %
	Terra	86,33 %
Referència cadastral	17073A002090140000ZD; 17073A002090220000ZS; 17073A002090210000ZE; 17073A002090200000ZJ; No cadastrat	
Títol	Prescripció immemorial	
Naturalesa	Domini públic	
Observacions		

PLÀNOL



FOTOGRAFIA



Fitxa 2.10 - Camí de Farreres al Camí Vell de Foixà - Camí Romà


DADES IDENTIFICATIVES

Codi	2.10
Nom del camí	Camí de Farreres al Camí Vell de Foixà - Camí Romà
Origen	Veïnat de Farreres
Final	Camí Vell de Foixà - Camí Romà

DADES GENERALS

Longitud (m)	159,10	
Amplada (m)	Màxima	-1,00
	Mínima	-1,00
Tipus de ferm	Asfalt	0,00 %
	Formigó	0,00 %
	Terra	100,00 %
Referència cadastral	17073A002090150000ZX	
Títol	Prescripció Immemorial	
Naturalesa	Domini públic	
Observacions		

PLÀNOL



FOTOGRAFIA



Fitxa 2.2 - Camí de Farreres a Foixà - Mas Graciòs


DADES IDENTIFICATIVES

Codi	2.2
Nom del camí	Camí de Farreres a Foixà - Mas Graciòs
Origen	Veïnat de Farreres
Final	Límit amb el terme municipal de Foixà

DADES GENERALS

Longitud (m)	1.027,00	
Amplada (m)	Màxima	4,70
	Mínima	3,00
Tipus de ferm	Asfalt	0,00 %
	Formigó	2,05 %
	Terra	97,95 %
Referència cadastral	17073A0020900900000ZK; 17073A0020901900000ZS; No cadastral	
Títol	Prescripció immemorial	
Naturalesa	Domini públic	
Observacions		

PLÀNOL



FOTOGRAFIA



Fitxa 2.3 - Camí de Farreres a Foixà - Pujador Quimeta Palol


DADES IDENTIFICATIVES

Codi	2.3
Nom del camí	Camí de Farreres a Foixà - Pujador Quimeta Palol
Origen	Camí de Farreres a Can Paiet
Final	Límit amb el terme municipal de Foixà

DADES GENERALS

Longitud (m)	872,60	
Amplada (m)	Màxima	4,00
	Mínima	2,80
Tipus de ferm	Asfalt	0,00 %
	Formigó	0,00 %
	Terra	100,00 %
Referència cadastral	17073A002090180000ZE; No cadastrat	
Títol	Prescripció immemorial	
Naturalesa	Domini públic	
Observacions		

PLÀNOL



FOTOGRAFIA



Fitxa 2.4 - Camí Vell de Foixà - Camí Romà


DADES IDENTIFICATIVES

Codi	2.4
Nom del camí	Camí Vell de Foixà - Camí Romà
Origen	Camí de Farreres a Can Paiet
Final	Límit amb el terme municipal de Foixà

DADES GENERALS

Longitud (m)	1.042,00	
Amplada (m)	Màxima	3,30
	Mínima	2,20
Tipus de ferm	Asfalt	0,00 %
	Formigó	0,00 %
	Terra	100,00 %
Referència cadastral	17073A002090160000ZI	
Títol	Prescripció immemorial	
Naturalesa	Domini públic	
Observacions		

PLÀNOL



FOTOGRAFIA



Fitxa 2.6 - Camí de Farreres


DADES IDENTIFICATIVES

Codi	2.6
Nom del camí	Camí de Farreres
Origen	Carrer del Comerç
Final	Farreres

DADES GENERALS

Longitud (m)	1.452,00	
Amplada (m)	Màxima	4,40
	Mínima	3,40
Tipus de ferm	Asfalt	100,00 %
	Formigó	0,00 %
	Terra	0,00 %
Referència cadastral	17073A0020900900000ZK	
Títol	Prescripció immemorial	
Naturalesa	Domini públic	
Observacions		

PLÀNOL



FOTOGRAFIA



Fitxa 2.7 - Camí de Les Solades


DADES IDENTIFICATIVES

Codi	2.7
Nom del camí	Camí de Les Solades
Origen	Camí de Farreres
Final	Can Fuselles

DADES GENERALS

Longitud (m)	728,90	
Amplada (m)	Màxima	3,20
	Mínima	2,50
Tipus de ferm	Asfalt	0,00 %
	Formigó	0,00 %
	Terra	100,00 %
Referència cadastral	17073A002090100000ZM; 17073A002090110000ZO; 17073A002090170000ZJ; No cadastrat	
Títol	Prescripció immemorial	
Naturalesa	Domini públic	
Observacions		

PLÀNOL



FOTOGRAFIA



Fitxa 2.8 - Camí de La Pera


DADES IDENTIFICATIVES

Codi	2.8
Nom del camí	Camí de La Pera
Origen	Camí de Farreres a Vinyers
Final	Límit amb el terme municipal de La Pera

DADES GENERALS

Longitud (m)	370,70	
Amplada (m)	Màxima	3,40
	Mínima	2,20
Tipus de ferm	Asfalt	0,00 %
	Formigó	0,00 %
	Terra	100,00 %
Referència cadastral	17073A002090200000ZJ; No cadastrat	
Títol	Prescripció immemorial	
Naturalesa	Domini públic	
Observacions		

PLÀNOL



FOTOGRAFIA



Fitxa 2.9 - Camí de Can Fuselles


DADES IDENTIFICATIVES

Codi	2.9
Nom del camí	Camí de Can Fuselles
Origen	Camí de Farreres
Final	Camí de Farreres a Can Païet

DADES GENERALS

Longitud (m)	342,90	
Amplada (m)	Màxima	3,60
	Mínima	2,30
Tipus de ferm	Asfalt	0,00 %
	Formigó	0,00 %
	Terra	100,00 %
Referència cadastral	17073A002090170000ZJ; No cadastrat	
Títol	Prescripció immemorial	
Naturalesa	Domini públic	
Observacions		

PLÀNOL



FOTOGRAFIA



Fitxa 3.1 - Camí Vell de La Bisbal d'Empordà


DADES IDENTIFICATIVES

Codi	3.1
Nom del camí	Camí Vell de La Bisbal d'Empordà
Origen	Carretera de Besalú a Palafrugell (C-66)
Final	Límit amb el terme municipal de La Pera

DADES GENERALS

Longitud (m)	1.108,00	
Amplada (m)	Màxima	3,80
	Mínima	2,50
Tipus de ferm	Asfalt	0,00 %
	Formigó	0,00 %
	Terra	100,00 %
Referència cadastral	17073A003090180000ZK; No cadastrat	
Títol	Prescripció immemorial	
Naturalesa	Domini públic	
Observacions		

PLÀNOL



FOTOGRAFIA



Fitxa 3.2 - Camí de Monadell


DADES IDENTIFICATIVES

Codi	3.2
Nom del camí	Camí de Monadell
Origen	Camí de Font Aleu
Final	Límit amb el terme municipal de Sant Martí Vell

DADES GENERALS

Longitud (m)	985,60	
Amplada (m)	Màxima	5,00
	Mínima	3,30
Tipus de ferm	Asfalt	0,00 %
	Formigó	0,00 %
	Terra	100,00 %
Referència cadastral	17073A003090020000ZH; 17073A003090280000ZS	
Títol	Prescripció immemorial	
Naturalesa	Domini públic	
Observacions		

PLÀNOL



FOTOGRAFIA



Fitxa 3.3 - Camí de la Pedrera d'en Comalada

DADES IDENTIFICATIVES

Codi	3.3
Nom del camí	Camí de la Pedrera d'en Comalada
Origen	Carretera de Besalú a Palafrugell (C-66)
Final	Camí de Font Aleu


DADES GENERALS

Longitud (m)	635,40	
Amplada (m)	Màxima	6,20
	Mínima	3,20
Tipus de ferm	Asfalt	8,87 %
	Formigó	0,00 %
	Terra	91,13 %
Referència cadastral	17073A003090120000ZP; 17073A003090030000ZW; No cadastrat	
Títol	Prescripció immemorial	
Naturalesa	Domini públic	
Observacions		

PLÀNOL



FOTOGRAFIA



Fitxa 3.4 - Camí de Font Aleu


DADES IDENTIFICATIVES

Codi	3.4
Nom del camí	Camí de Font Aleu
Origen	Carretera de Besalú a Palafrugell (C-66)
Final	Límit amb el terme municipal de Sant Martí Vell


DADES GENERALS

Longitud (m)	1.611,00	
Amplada (m)	Màxima	4,70
	Mínima	3,00
Tipus de ferm	Asfalt	0,00 %
	Formigó	0,00 %
	Terra	100,00 %
Referència cadastral	17073A003090020000ZH; 17073A003090190000ZR; 17073A003090030000ZW; 17073A003090390000ZG; No cadastrat	
Títol	Prescripció immemorial	
Naturalesa	Domini públic	
Observacions		

PLÀNOL



FOTOGRAFIA



Fitxa 3.5 - Camí de Riuràs


DADES IDENTIFICATIVES

Codi	3.5
Nom del camí	Camí de Riuràs
Origen	Carretera de Besalú a Palafrugell (C-66)
Final	Límit amb el terme municipal de La Pera

DADES GENERALS

Longitud (m)	1.517,00	
Amplada (m)	Màxima	4,20
	Mínima	3,40
Tipus de ferm	Asfalt	100,00 %
	Formigó	0,00 %
	Terra	0,00 %
Referència cadastral	17073A0030900900000ZP; 17073A0030901000000ZG; No cadastrat	
Títol	Prescripció immemorial	
Naturalesa	Domini públic	
Observacions		

PLÀNOL



FOTOGRAFIA



Fitxa 3.6 - Camí de Sant Martí Vell a Sant Joan de Mollet


DADES IDENTIFICATIVES

Codi	3.6
Nom del camí	Camí de Sant Martí Vell a Sant Joan de Mollet
Origen	Terme municipal de Sant Martí Vell
Final	Límit amb el terme municipal de Sant Joan de Mollet

DADES GENERALS

Longitud (m)	170,00	
Amplada (m)	Màxima	3,20
	Mínima	2,60
Tipus de ferm	Asfalt	0,00 %
	Formigó	0,00 %
	Terra	100,00 %
Referència cadastral	17073A003090270000ZE; No cadastrat	
Títol	Prescripció immemorial	
Naturalesa	Domini públic	
Observacions		

PLÀNOL



FOTOGRAFIA



Fitxa 3.7 - Camí de La Bruguera


DADES IDENTIFICATIVES

Codi	3.7
Nom del camí	Camí de La Bruguera
Origen	Camí de Riuràs
Final	Finques de la partida La Bruguera

DADES GENERALS

Longitud (m)	838,60	
Amplada (m)	Màxima	4,20
	Mínima	2,80
Tipus de ferm	Asfalt	0,00 %
	Formigó	0,00 %
	Terra	100,00 %
Referència cadastral	17073A0030900900000ZP	
Títol	Prescripció immemorial	
Naturalesa	Domini públic	
Observacions		

PLÀNOL



FOTOGRAFIA



Fitxa 3.8 - Camí de la Pedrera d'en Comalada al Bosc de Can Joer


DADES IDENTIFICATIVES

Codi	3.8
Nom del camí	Camí de la Pedrera d'en Comalada al Bosc de Can Joer
Origen	Camí de la pedrera d'en Comalada
Final	Bosc de Can Joer

DADES GENERALS

Longitud (m)	574,50	
Amplada (m)	Màxima	4,50
	Mínima	3,00
Tipus de ferm	Asfalt	0,00 %
	Formigó	0,00 %
	Terra	100,00 %
Referència cadastral	17073A003090130000ZL; 17073A003090140000ZT; No Cadastrat	
Títol	Prescripció immemorial	
Naturalesa	Domini públic	
Observacions		

PLÀNOL



FOTOGRAFIA



Fitxa 3.9 - Camí Vell de La Pera a Sant Joan de Mollet


DADES IDENTIFICATIVES

Codi	3.9
Nom del camí	Camí Vell de La Pera a Sant Joan de Mollet
Origen	Camí de Font Aleu
Final	Terme municipal de La Pera

DADES GENERALS

Longitud (m)	153,40	
Amplada (m)	Màxima	-1,00
	Mínima	-1,00
Tipus de ferm	Asfalt	0,00 %
	Formigó	0,00 %
	Terra	100,00 %
Referència cadastral	17073A003090220000ZR	
Títol	Prescripció immemorial	
Naturalesa	Domini públic	
Observacions		

PLÀNOL



FOTOGRAFIA





Web: <http://solucionsgeografiques.info/>

Mail: info@solucionsgeografiques.info