




PROJECTE CONSTRUCTIU PER L'AMPLIACIÓ DEL PONT DE CAN VIDAL SOBRE EL TORRENT DE VALLBOC AL TERME MUNICIPAL DE JUIÀ

Juliol 2025



AJUNTAMENT DE JUIÀ

Avda. Països Catalans, 50,
17457 Riudellots de la Selva,
Girona, Espanya

Tel. +34 972 477 718
Fax +34 972 478 014
email. abm@abm.cat

www.abm.cat



DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2024000272
Codi Segur de Verificació: 95034ceb-6d75-4c91-8b09-95f719e76055 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170871_2025_32348531 Data d'impressió: 03/10/2025 12:28:52 Pàgina 2 de 385	SIGNATURES 1.- MARINA BLANCH BOADA, 26/08/2025 16:37 2.- JOAN MACARRO (R: B17646563), 26/08/2025 16:39	





AJUNTAMENT DE JUIÀ

Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://juia.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

PROJECTE CONSTRUCTIU PER L'AMPLIACIÓ DEL PONT DE CAN VIDAL SOBRE EL TORRENT DE
VALLBOC AL TERME MUNICIPAL DE JUIÀ

ÍNDEX GENERAL

DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXOS

MEMÒRIA

ANNEXOS

- Annex núm. 1.- Al·locament topogràfic
- Annex núm. 2.- Estudi geotècnic
- Annex núm. 3.- Justificació hidràulica
- Annex núm. 4.- Estructures
- Annex núm. 5.- Estudi bàsic de seguretat i salut
- Annex núm. 6.- Justificació de preus
- Annex núm. 7.- Gestió de residus

DOCUMENT NÚM. 3: PLEC DE CONDICIONS


DOCUMENT NÚM. 4: PRESSUPOST

- Amidaments
- Quadre de preus núm. 1 i núm. 2
- Pressupost
- Resum de pressupost
- Últim full

DOCUMENT NÚM.2: PLANOLS

- Plànol núm. 1.- Situació, emplaçament i índex
- Plànol núm. 2.- Planta topogràfica
- Plànol núm. 3.- Planta enderrocs
- Plànol núm. 4.- Planta general
- Plànol núm. 5.- Seccions tipus i detalls
- Plànol núm. 6.- Planta replanteig
- Plànol núm. 7.- Perfil longitudinal
- Plànol núm. 8.- Perfils transversals
- Plànol núm. 9.- Estructures
- Plànol núm. 10.- Serveis existents
- Plànol núm. 11.- Superfícies afectades

2025/10/03



DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2024000272
Codi Segur de Verificació: 95034ceb-6d75-4c91-8b09-95f719e76055 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170871_2025_32348531 Data d'impressió: 03/10/2025 12:28:52 Pàgina 4 de 385	SIGNATURES 1.- MARINA BLANCH BOADA, 26/08/2025 16:37 2.- JOAN MACARRO (R: B17646563), 26/08/2025 16:39	





AJUNTAMENT DE JUIÀ

Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://juia.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.


DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2024000272
Codi Segur de Verificació: 95034ceb-6d75-4c91-8b09-95f719e76055 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170871_2025_32348531 Data d'impressió: 03/10/2025 12:28:52 Pàgina 5 de 385	SIGNATURES 1.- MARINA BLANCH BOADA, 26/08/2025 16:37 2.- JOAN MACARRO (R: B17646563), 26/08/2025 16:39	



DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXES

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2024000272
Codi Segur de Verificació: 95034ceb-6d75-4c91-8b09-95f719e76055 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170871_2025_32348531 Data d'impressió: 03/10/2025 12:28:52 Pàgina 6 de 385	SIGNATURES 1.- MARINA BLANCH BOADA, 26/08/2025 16:37 2.- JOAN MACARRO (R: B17646563), 26/08/2025 16:39	





AJUNTAMENT DE JUIÀ


Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://juia.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2024000272
Codi Segur de Verificació: 95034ceb-6d75-4c91-8b09-95f719e76055 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170871_2025_32348531 Data d'impressió: 03/10/2025 12:28:52 Pàgina 7 de 385	SIGNATURES 1.- MARINA BLANCH BOADA, 26/08/2025 16:37 2.- JOAN MACARRO (R: B17646563), 26/08/2025 16:39	



MEMÒRIA

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2024000272
Codi Segur de Verificació: 95034ceb-6d75-4c91-8b09-95f719e76055 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170871_2025_32348531 Data d'impressió: 03/10/2025 12:28:52 Pàgina 8 de 385		SIGNATURES 1.- MARINA BLANCH BOADA, 26/08/2025 16:37 2.- JOAN MACARRO (R: B17646563), 26/08/2025 16:39 





Projecte constructiu per l'ampliació del pont de Can Vidal sobre el Torrent de Vallboc al terme municipal de Juià


Memòria

**PROJECTE CONSTRUCTIU PER L'AMPLIACIÓ DEL PONT DE CAN VIDAL SOBRE EL TORRENT DE VALLBOC
AL TERME MUNICIPAL DE JUIÀ**


MEMÓRIA

INDEX

1.	INTRODUCCIÓ.....	3	10.7.	Acabats urbanització.....	10
2.	ANTECEDENTS.....	3	11.	ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES.....	7
3.	ESTAT ACTUAL.....	3	12.	RESUM DE LES CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS.....	7
5.	OBJECTIU DEL PROJECTE.....	4	13.	SERVEIS AFECTATS I EXISTENTS.....	8
6.	CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA.....	4	14.	EXPROPIACIONS.....	8
7.	GEOLOGIA I GEOTÈCNICA.....	4	15.	AFECCIONS A LTERES PÚBLIQUES I ESPAIS D'INTERÉS NATURAL.....	8
8.	JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA.....	4	16.	GESTIÓ DE RESIDUS.....	8
9.	JUSTIFICACIÓ HIDRÀULICA.....	5	17.	CONTROL DE QUALITAT.....	8
10.	DESCRIPCIÓ DE LES OBRES.....	5	18.	SEGURETAT I SALUT.....	8
10.1.	Treballs previs.....	5	19.	PLA DE TREBALLS, TERMINI D'EXECUCIÓ I TERMINI DE GARANTIA.....	9
10.2.	Enderroc.....	5	20.	EXECUCIÓ DE LES OBRES I DIVISIÓ EN LOTS.....	9
10.3.	Moviment de terres.....	5	21.	PRESSUPOST.....	9
10.4.	Estructures.....	6	22.	JUSTIFICACIÓ DE PREUS.....	9
10.4.1.	Estreps.....	6	23.	REVISIÓ DE PREUS.....	9
10.4.2.	Tauler.....	6	24.	CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA.....	10
10.5.	Ferms i paviments.....	6	25.	DOCUMENTS QUE CONTÉ EL PROJECTE.....	10
10.6.	Mesures correctores.....	7	26.	DECLARACIÓ D'OBRA COMPLETA.....	10





 AJUNTAMENT DE JUIÀ Original Comprovi l'autenticitat del document a https://juia.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.	ABM Consulting Projecte constructiu per l'ampliació del pont de Can Vidal sobre el Torrent de Valboc al terme municipal de Juià Memòria 27. CONCLUSIÓ 11 2 2025-10-03 12:28:52
---	---



1. INTRODUCCIÓ

Julià és un municipi de la comarca del Gironès, ubicat al nord de les Gavarres. Limita al nord amb el poble de Bordils, a l'est amb Sant Martí Veil, a l'oest amb Celrà i al sud, amb Quart i Girona. Té una població de 342 habitants i una superfície de 8,4km2. L'accés es realitza a través de la carretera de Julià a Sant Martí Veil (GI-6708).

El municipi està format pel poble de Julià, cap de municipi, i pels veïnats de la Costa, del Mas Nadal, el raval del Mas Saguer i el de l'Estació.

L'actuació objecte d'estudi es centra al pont de Can Vidal, situat al camí de la Costa sobre el Torrent de Vailboc al terme municipal de Julià.




Figura 1. Ubicació de la zona d'actuació

2. ANTECEDENTS

En data de març de 2025, ABM va redactar una memòria valorada per tal de definir i valorar les obres d'ampliació de l'obra de fàbrica existent del pont de Can Vidal sobre el Torrent de Vailboc, per tal d'augmentar l'amplada del pas dels vehicles. L'ampliació de l'obra de fàbrica, es dissenyarà i justificarà d'acord amb les normatives i recomanacions vigents de l'Agència Catalana de l'Aigua


JOSÉ L. MARIN

3. ESTAT ACTUAL

El pont de Can Vidal actualment presenta una amplada molt reduïda de 4 metres i suposa un punt crític de la xarxa d'camins del municipi.



Figura 2. Vistes del pont de Can Vidal a sobre el Torrent de Vailboc



5. OBJECTIU DEL PROJECTE

L'objectiu del present projecte és dissenyar, definir i valorar, a nivell de projecte constructiu, l'implantació de l'obra de fàbrica existent, per tal d'augmentar l'amplada de pas dels vehicles, d'acord amb les normatives i recomanacions vigents de l'Agència Catalana de l'Aigua.

6. CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA

Per la realització del present projecte s'ha utilitzat la cartografia a escales 1:50.000, 1:5.000 i 1:1.000 de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, i taquimètrics de detall a escala 1:250 i elaborats per l'enginyer de topografia Carles Enric Llorens Vander-put. A l'annex núm. 1 s'adjunta l'axeccament topogràfic.

S'han utilitzat també les ortofotomapes a escala 1:25.000, 1:5.000, 1:2.500 i 1:1.000 de l'ICGC.

El projecte s'ha redactat en base al sistema de referència cartogràfic ETRS89.

7. GEOLOGIA I GEOTÈCNIA

L'empresa G3 DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, S.L. realitza l'estudi geotècnic per al reconeixement i caracterització del terreny de l'àmbit d'actuació del present projecte.

Segons les dades de l'estudi geotècnic, es diferencien 3 unitats geotècniques que corresponen a:

- Unitat 1: Terra vegetal. Sorres i graves amb algunes restes ceràmiques.
- Unitat 2: Llims i sorres amb graves
- Unitat 3: Llims argilosos amb graves compactes.




Figura 3. Tall de correlació d'unitats de l'estudi geotècnic

Les característiques geològiques i geotècniques dels materials del subsol són les següents:

Altitud	Nº	Densitat	Cohesió	Àngles de fricció	γ
Terreny (L. p. m.) i pont (m. p. m.)	10	1,80	0,10	30º	1,80
Gravetat					
Terreny (L. p. m.) i pont (m. p. m.)	40/10	2,10	0,20	30º	4,60

* Densitat en g/cm³, Cohesió Kg/cm², Mòdul de deformació en Kg/cm²

L'estudi geotècnic determina que la fonamentació haurà de ser profunda i encastrada en els materials del segon nivell.

Per naturalesa es tracta de sòls no agressius al ciment del formigó.

Els paràmetres de càlcul que l'estudi geotècnic recomana pel dimensionament dels pilots in-situ és el següent:

Terreny	Nº	Gr	Gr _{av}	Gr _{av}	Gr _{av}	Gr _{av}
Terreny	10	20,50	10,20	0,30	0,100	
Terreny	20	21,10	20,30	0,70	0,30	

Figura 4. Valors pel dimensionament dels pilots in situ pel mètode SPT (font: Estudi geotècnic)

A l'annex núm. 2 s'adjunta el document de l'estudi geotècnic complet.

8. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA

El pont de Can Vidal actualment està format per unes bigues prefabricades de formigó amb una losa de formigó que recolzen sobre estreps. Segons la informació topogràfica, l'estructura presenta una longitud de 14 metres i uns 4,50 metres d'amplada, un gàlib d'uns 4,40 m i el cantell aproximat és de 1,15m.


El Torrent de Valboc al seu pas sota el pont de Can Vidal, té un cabal de 31,78 m³/s per a 500 anys de període de retorn, i un calat de 2 m, molt per sota de la clau del pont, que es situa a uns 4,40 m sobre la llera. Es considera per tant, que l'estructura actual té prou capacitat per desguassar l'avinguda de 500 anys.

Segons els criteris de la modificació del Reglament de Domini Públic Hidràulic (Reial Decret 638/2016), estableix a l'article 126 ter Criteris de disseny i conservació per a obres de protecció, modificacions en els llits i obres de pas, al punt número 4:

Els ponts en carins veïnals, vies i camins de servei i altres infraestructures de baixa intensitat de trànsit rodal han de tenir, a més, la mateixa capacitat de desguàs que el llit en els trams immediatament aigua amunt i aigua avall. Així mateix, s'han de dissenyar perquè no suposin un obstacle a la circulació dels sediments i de la fauna piscícola, tant en ascens com en descens.



Un cop construïts els estreps, es terraplenarà l'extradós dels alçats amb material seleccionat de la pròpia excavació. Seguidament s'estendrà un capa d'escullera de 0,65 m de gruix, amb pedres de 400 a 800kg.



Per tal de millorar el paviment existent al tram adjacent a la nova estructura, es realitzarà un fresat químic consistint en retirar, mitjançant una fresadora, la capa més superficial de ferm d'aglomerat asfàltic; la neteja per escombrat de la superfície resultant; després s'aplicarà un reg d'adherència amb emulsió bituminosa i posteriorment es realitzarà l'estesa i compactació d'una nova capa de 5 cm de gruix, derivant de mescla bituminosa en calent AC16 surf B50/70 S.



A l'extrem nord del pont, es projecta una nova vorera amb paviment de formigó de 20cm de gruix, amb acabat antilliscant, sobre una base de sòl seleccionat que varia entre els 5 i els 75cm. L'amplada d'aquesta vorera és variable, assolint els 2,50m en el seu pas pel pont, i ampliant-se fins a trobar el mur de Can Vidal posteriorment. A l'inici i al final de la vorera, es preveu la construcció d'un gual per a vianants.

10.6. Mesures correctores

Es preveu la revegetació dels talussos generats per el condicionament de la carretera mitjançant l'estesa de 30 cm de terra vegetal procedent de la pròpia obra que garantirà la viabilitat dels treballs d'hidrosembra posteriors, amb espècies que s'adaptin clímicament a la zona del projecte.

10.7. Acabats urbanització

En l'extrem d'aigua amunt del pont es disposarà una barreira de seguretat metàl·lica per la protecció dels vehicles. En el límit de la vorera amb la calçada es disposarà una barreira tubular d'acer de 178mm de diàmetre sobre suports tubulars de 120mm de diàmetre. Per últim, en el perímetre exterior de la vorera, es col·locarà una barana metàl·lica d'acer pintat de 110cm d'alçada. Les brèndoles estaran separades 10cm com a màxim. A la part superior es disposarà un passanà.


11. ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES


Per a l'execució de les obres incloses en aquest projecte, s'utilitzarà el sistema de mitges calçades amb pas alternatiu de vehicles per a mantenir el trànsit, sempre que sigui possible. Tot i això, puntualment caldrà tancar el trànsit completament en el tram del Camí de la Costa afectat pel pont. Els veïns podran accedir per altres camins o bé des de dins el poble o entrant pel camí Fondo. Es senyalitzarà un desviament provisional utilitzant l'itinerari alternatiu a través del camí Fondo i de la carretera GIV-6701.

A aquestes efectes s'inclou en el pressupost una partida alçada d'abonament íntegre.

12. RESUM DE LES CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS

Llum llivre (Ull del nou pont)	16,24 m
Llum entre recolzaments (Pont nou)	17,00 m
Amplada del nou pont	5,55 m
Amplada del pont existent	4,45 m
Amplada total del pont	10,00 m
Cantell del pont	1,10 m
Amplada vial pont existent	3,90 m
Amplada vial amb ampliació del pont	7,00 m
Amplada vorera pont nou	2,50m
Cabal T500	31,78 m³/s
Cabal T100	20,40 m³/s
Estructures:	
Nombre de bigues prefabricades doble T	5 u
Cantell de la losa	25 cm
Escullera de protecció de la llera	150 m³
Hidrosembra	550,00 m²





A B M Consulting

19. PLA DE TREBALLS, TERMINI D'EXECUCIÓ I TERMINI DE GARANTIA

sigui de DOS (2) meses.

20. EXECUCIÓ DE LES OBRES I DIVISIÓ EN LOTS

en les raons que estimi oportunes, sense estar subjecte a supervisió administrativa o judicial”

99 determina:

contractistes différents. [...]

licitar en diferents lots

Memòria

especificats a l'annex de Control de Qualitat.

resum:

NORANTA-CINC cèntims (172.806,95 €).

(205.640,27 €).

MIL VUIT-CENTS VINT-I-QUATRE euros amb SETANTA-TRES cèntims (248.824,73 €).

22. JUSTIFICACIO DE PREUS

Catalunya.

maquinària i les partides d'obra.

23. REVISIO DE PREUS

termini d'execució de les obres de vint-i-quatre (24) mesos



A B M Consulting

D'acord amb l'article 77 de la Llei 2/2017 del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic no es requereix la classificació del contractista per part de les administracions per a l'execució de contractes d'obres que el seu valor estimat sigui inferior a 500.000 euros (IVA exclos).

25. DOCUMENTS QUE CONTÉ EL PROJECTE

Els documents que formen part d'aquest projecte són :

DOCUMENT NÚM. 1 Memòria i Annexos

MEMÓRIA

Annexos:

- Aixecament topogràfic
- Estudi geotècnic
- Justificació hidràulica
- Estructures
- Estudi bàsic de seguretat i salut
- Justificació de preus

DOCUMENT NÚM. 2 PLÀNOLS

- Situació, emplaçament i índex
- Planta topogràfica
- Planta enderroc
- Planta general
- Seccions tipus i detalls
- Planta replanteig

10

26. DECLARACIÓ D'OBRA COMPLETA


- Perfil longitudinal
- Perfiles transversals
- Estructures
- Serveis existents
- Superfícies afectades

DOCUMENT NÚM. 3 PRESSUPOST

- Amandaments
- Quadres de preus núm. 1 i núm. 2
- Pressupost
- Resum de pressupost
- Últim full

En compliment de l'article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d'octubre, pel que s'aprova el Reialment General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i de l'article 253 de la Llei Orgànica 2/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, es manifesta que el projecte comprén una obra completa en el sentit exigít en l'article 125 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d'octubre, ja que conté tots i cadascun dels elements que són precisos per a la utilització de l'obra i és susceptible d'ésser lliurada a l'ús general.

Així mateix, es fa constar que l'obra compleix els requisits exigits per la Llei 3/2007 de 4 de juliol de l'Obra Pública i concretament allo reflectit a l'article 18 de la mateixa.





27. CONCLUSIÓ

Amb tot el que s'ha exposat en aquesta memòria, i amb els documents que constitueixen aquest projecte, es considera que es verifiquen els objectius de la seva redacció i es sotmet a l'aprovació dels organismes competents.

Juià, juliol de 2025


L'autora del projecte,

MARINA BLANCH BOADA - DNI 40369704N
Firmado digitalmente por MARINA BLANCH BOADA - DNI 40369704N
Fecha: 2025.08.26 16:37:10 +02'00'




Marina Blanch Boada
Enginyera de Camins, Canals i Ports
Col·legiat núm. 28.450
ABM, Serveis d'Enginyeria i Consulting, S.L.

Jordi Marín



DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2024000272
Codi Segur de Verificació: 95034ceb-6d75-4c91-8b09-95f719e76055 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170871_2025_32348531 Data d'impressió: 03/10/2025 12:28:52 Pàgina 20 de 385	SIGNATURES 1.- MARINA BLANCH BOADA, 26/08/2025 16:37 2.- JOAN MACARRO (R: B17646563), 26/08/2025 16:39	





AJUNTAMENT DE JUIÀ

Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://juia.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2024000272
Codi Segur de Verificació: 95034ceb-6d75-4c91-8b09-95f719e76055 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170871_2025_32348531 Data d'impressió: 03/10/2025 12:28:52 Pàgina 21 de 385	SIGNATURES 1.- MARINA BLANCH BOADA, 26/08/2025 16:37 2.- JOAN MACARRO (R: B17646563), 26/08/2025 16:39	





ANNEXES

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2024000272
Codi Segur de Verificació: 95034ceb-6d75-4c91-8b09-95f719e76055 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170871_2025_32348531 Data d'impressió: 03/10/2025 12:28:52 Pàgina 22 de 385	SIGNATURES 1.- MARINA BLANCH BOADA, 26/08/2025 16:37 2.- JOAN MACARRO (R: B17646563), 26/08/2025 16:39	





AJUNTAMENT DE JUIÀ

Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://juia.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2024000272
Codi Segur de Verificació: 95034ceb-6d75-4c91-8b09-95f719e76055 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170871_2025_32348531 Data d'impressió: 03/10/2025 12:28:52 Pàgina 23 de 385	SIGNATURES 1.- MARINA BLANCH BOADA, 26/08/2025 16:37 2.- JOAN MACARRO (R: B17646563), 26/08/2025 16:39	



ANNEX NÚM. 1. AIXECAMENT TOPOGRÀFIC


DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2024000272
Codi Segur de Verificació: 95034ceb-6d75-4c91-8b09-95f719e76055 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170871_2025_32348531 Data d'impressió: 03/10/2025 12:28:52 Pàgina 24 de 385		SIGNATURES 1.- MARINA BLANCH BOADA, 26/08/2025 16:37 2.- JOAN MACARRO (R: B17646563), 26/08/2025 16:39 

Codi Segur de Verificació: 95034ceb-6d75-4c91-8b09-95f719e76055
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170871_2025_32348531
Data d'impressió: 03/10/2025 12:28:52
Pàgina 24 de 385

SIGNATURES
1.- MARINA BLANCH BOADA, 26/08/2025 16:37
2.- JOAN MACARRO (R: B17646563), 26/08/2025 16:39





	Annex núm. 01 Aixecament topogràfic A B M Consultoria Projecte construït per l'ampliació del pont de Can Vidal sobre el Torrent de Valliboo al terme municipal de Juià Annex núm. 01 Aixecament topogràfic ANNEX NÚM. 01 AIXECAMENT TOPOGRÀFIC INDEX 1. INTRODUCCIÓ 3 APÈNDIX NÚM. 1: PLÀNOLS D'AIXECAMENT TOPOGRÀFICS
--	---



1. INTRODUCCIÓ

Per la realització del present projecte s'ha utilitzat la cartografia a escales 1:50.000, 1:5.000 i 1:1000 de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, i taquímetrics de detall a escala 1:250 i elaborats per l'enginyer de topografia Carles Enric Llorens Vander-pul.

S'han utilitzat també les orotomapes a escala 1:25.000, 1:5.000, 1:2.500 i 1:1.000 de l'ICGC.

El projecte s'ha redactat en base al sistema de referència cartogràfic ETRS89.

del: Ajuntament de Juià



DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2024000272
Codi Segur de Verificació: 95034ceb-6d75-4c91-8b09-95f719e76055 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170871_2025_32348531 Data d'impressió: 03/10/2025 12:28:52 Pàgina 28 de 385		SIGNATURES 1.- MARINA BLANCH BOADA, 26/08/2025 16:37 2.- JOAN MACARRO (R: B17646563), 26/08/2025 16:39 

Codi Segur de Verificació: 95034ceb-6d75-4c91-8b09-95f719e76055
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01170871_2025_32348531
 Data d'impressió: 03/10/2025 12:28:52
 Pàgina 28 de 385

SIGNATURES
1.- MARINA BLANCH BOADA, 26/08/2025 16:37
2.- JOAN MACARRO (R: B17646563), 26/08/2025 16:39



4

D B K

Annex núm. 01. Aixecament topogràfic

APÈNDIX NÚM.1: PLÀNOLS D'AIXECAMENT TOPOGRÀFIC

No Measurement Program

AJUNTAMENT DE JUJÀ
Original Comprova l'autenticitat del document a <https://juia.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.



Estudi topogràfic d'un pont sobre el Torrent de Valliboc, al costat de la Masia de Can Vidal a Juià.



Mapa 2025



Carlos Fines Llorens, Vicedirecció
Enginyer Tècnic en Topografia
Adm de col·lecció: 281242



Annex topogràfic d'un pont sobre el Torrent de Valliboc, al municipi de Juià, al terme de Can Vidal i Juià.

MEMÒRIA

1. Antecedents i objectes dels treballs.

L'entub topogràfic s'ha localitzat en certes sobre el pont de Can Vidal, situat a la carretera de Juià a Sant Martí Vell sobre el Torrent Valliboc.

L'anyet del entub és el pont, més el carril que passa per sobre el pont i el Torrent de Valliboc, així com un pont veí que hi ha al nord-oest del pont.

La superfície total aproximada del anecament és de 2.900 m2.

L'entub topogràfic s'ha realitzat el Abril 2025.

L'informe constarà dels següents apartats:

- Informe: On és situat la línia entubada
- Annex 1: Coordenades del tot el pont de l'anecament
- Annex 2: Fotografia de la zona d'entub.

Aquest projecte ha estat realitzat per el subscrit del present document, utilitzant els instruments necessaris en coordenades UTM amb la finalitat obtenir tot l'anecament, en el sistema de coordenades ETRS 89 segons la legislació vigent.

Aquest projecte és redactat per Carles Enric Llorens Valleró p.d., Enginyer Tècnic en Topografia.

Carles Enric Llorens Valleró p.d., Enginyer Tècnic en Topografia, Membre del Col·legi 081242

Annex topogràfic d'un pont sobre el Torrent de Valliboc, al municipi de Juià, al terme de Can Vidal i Juià.

2. Aparats de mesura.

Per la realització dels treballs de camp s'ha utilitzat els següents equips:

- 1 receptor GPS / GNSS RTK, Dinsse Freixenet Lencia

Receptor GPS TOTAL SET Lencia GNSS

Tipus: Receptor geodèsic, 444h, freqüència GNSS, Canals de banda total

Antena: Antena topogràfica externalitzada, ANTENNA 1115, 115, 115, 115

Previsió

	horitzontal	vertical
en punt precís	5 mm + 0,5 ppm	6 mm + 0,5 ppm
en temps total	5 mm + 0,5 ppm	10 mm + 0,5 ppm
en temps total	24 mm	24 mm

- 1 Estació Total Lencia, amb tots els accessoris de topografia

Estació total Lencia T501

Tipus	horitzontal	vertical
Antena	5 mm + 0,5 ppm	6 mm + 0,5 ppm
Antena	5 mm + 0,5 ppm	10 mm + 0,5 ppm
en temps total	24 mm	24 mm

Carta mètrica, clàssica de tota, o qualsevol per detalls més petits.

Carles Enric Llorens Valleró p.d., Enginyer Tècnic en Topografia, Membre del Col·legi 081242





Abstract background: Even people without a "Terrorist in Training" at home do not believe the CIA is spying on them.

[illegible]

Charles Finkel (charles.finkel@gmail.com) is an independent contractor who can be contacted at 001415

It should be emphasized that the purpose of this research is not to provide a definitive answer to the question of whether the C or hybrid is best.

Projecte construït per l'ampliació del pont de Can Vidal sobre el Torrent de Vallboc al terme municipal de Juià

Annex núm. 01 Aixecament topogràfic

Annex núm. 01 Aixecament topogràfic


[illegible]

Charles E. Hoel, University of Maryland, College Park, Maryland 20742

33



191	467075.146	467075.175	75.000	467075.176	467075.007	75.007
192	467075.196	467075.003	75.007	467075.192	467075.161	75.015
193	467075.206	467075.243	75.007	467075.204	467075.200	75.007
194	467075.165	467075.197	75.007			
195	467075.000	467075.166	75.010			
196	467075.010	467075.010	75.000			
197	467075.000	467075.010	75.010			
198	467075.146	467075.010	75.010			
199	467075.146	467075.010	75.010			
200	467075.146	467075.010	75.010			
201	467075.205	467075.000	75.010			
202	467075.113	467075.170	75.010			
203	467075.000	467075.000	75.007			
204	467075.113	467075.000	75.007			
205	467075.000	467075.000	75.007			
206	467075.000	467075.000	75.007			
207	467075.000	467075.000	75.007			
208	467075.000	467075.000	75.007			
209	467075.000	467075.000	75.007			
210	467075.000	467075.000	75.007			
211	467075.000	467075.000	75.007			
212	467075.000	467075.000	75.007			
213	467075.000	467075.000	75.007			
214	467075.000	467075.000	75.007			
215	467075.000	467075.000	75.007			
216	467075.000	467075.000	75.007			
217	467075.000	467075.000	75.007			
218	467075.000	467075.000	75.007			
219	467075.000	467075.000	75.007			
220	467075.000	467075.000	75.007			
221	467075.000	467075.000	75.007			
222	467075.000	467075.000	75.007			



DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2024000272
Codi Segur de Verificació: 95034ceb-6d75-4c91-8b09-95f719e76055 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170871_2025_32348531 Data d'impressió: 03/10/2025 12:28:52 Pàgina 36 de 385	SIGNATURES 1.- MARINA BLANCH BOADA, 26/08/2025 16:37 2.- JOAN MACARRO (R: B17646563), 26/08/2025 16:39	



DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2024000272
Codi Segur de Verificació: 95034ceb-6d75-4c91-8b09-95f719e76055 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170871_2025_32348531 Data d'impressió: 03/10/2025 12:28:52 Pàgina 37 de 385		SIGNATURES 1.- MARINA BLANCH BOADA, 26/08/2025 16:37 2.- JOAN MACARRO (R: B17646563), 26/08/2025 16:39




ANNEX NÚM. 2. ESTUDI GEOTÈCNIC

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2024000272
Codi Segur de Verificació: 95034ceb-6d75-4c91-8b09-95f719e76055 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170871_2025_32348531 Data d'impressió: 03/10/2025 12:28:52 Pàgina 38 de 385	SIGNATURES 1.- MARINA BLANCH BOADA, 26/08/2025 16:37 2.- JOAN MACARRO (R: B17646563), 26/08/2025 16:39	





	A B M Administració Municipal de Vilalba Projecte construït per l'ampliació del pont de Can Vidal sobre el Torrent de Villobi al terme municipal de Júlia Annex núm. 02 Estudi geotècnic ANNEX NÚM. 02 ESTUDI GEOTÈCNIC INDEX 1. INTRODUCCIÓ..... 3 2. ESTUDI GEOTÈCNIC..... 3 1
--	--

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2024000272
Codi Segur de Verificació: 95034ceb-6d75-4c91-8b09-95f719e76055 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170871_2025_32348531 Data d'impressió: 03/10/2025 12:28:52 Pàgina 40 de 385		SIGNATURES 1.- MARINA BLANCH BOADA, 26/08/2025 16:37 2.- JOAN MACARRO (R: B17646563), 26/08/2025 16:39 






1. INTRODUCCIÓ

L'Empresa G3 DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, S. L. ha realitzat l'estudi geotècnic per al reconeixement i caracterització del terreny de l'àmbit d'actuació del present projecte.

En base al treball realitzat, sota paviment, s'han definit 3 nivells de materials. El nivell R està format per un possible sòls vegetal, líms argilosos amb graves, blocs i restes de materials de construcció. El nivell 1 està format per graves amb matru llimo-sorrenca, d'aspecte més compacta. Aquests materials tenen un comportament generalment granular, amb una densitat i una capacitat portant des de mitja. El nivell 2 està format per líms i sorres amb graves, amb un comportament generalment granular, amb una densitat i una capacitat portant des de mitja.

Nivell	K (m/s)	Tipus material
1er nivell	10 ² - 10 ³	Sòls vegetals. Sorres i graves i algunes restes ceràmiques
2on nivell	10 ² -10 ³	Líms i sorres amb graves
3er nivell	10 ⁴ - 10 ⁵	Líms argilosos amb graves compactes



4027 Estudi geotècnic

Nivell	N	Densitat	Cohesió	Angles de fregament intern	E
1er nivell	15	1.95	0.10	30	120
2on nivell	49/13	2.10	0.25	29	450

Cal destacar que no s'han detectat marques i/o indicis de processos d'erosió relacionats amb l'escolament hídric superficial.

A l'estudi es recomana que la fonamentació dels nous elements haurà d'ésser profunda encastada en els materials del segon nivell. Tenint en compte el reduït lloc per a l'emplaçament de màquines de fonamentació profunda es recomana que sigui mitjançant micropilots o pilots.

En l'estudi també s'han dimensionat uns elements profunds tipus pilot.

2. ESTUDI GEOTÈCNIC

A continuació s'adjunta l'informe complet dels treballs realitzats



SIGNATURES
1.- MARINA BLANCH BOADA, 26/08/2025 16:37
2.- JOAN MACARRO (R: B17646563), 26/08/2025 16:39



3001503 / Kunst-geräte - gestrichel, PONT GAY MOUL, 1900

[illegible]

0507.01

© 2006 Blackwell Publishing Ltd

phosphor



1. *Phragmites* 2. *Phragmites* 3. *Distichlis* 4. *Distichlis* 5. *Phragmites* 6. *Phragmites* 7. *Distichlis* 8. *Distichlis* 9. *Phragmites* 10. *Phragmites* 11. *Phragmites* 12. *Phragmites* 13. *Phragmites* 14. *Phragmites* 15. *Phragmites* 16. *Phragmites* 17. *Phragmites* 18. *Phragmites* 19. *Phragmites* 20. *Phragmites* 21. *Phragmites* 22. *Phragmites* 23. *Phragmites* 24. *Phragmites* 25. *Phragmites* 26. *Phragmites* 27. *Phragmites* 28. *Phragmites* 29. *Phragmites* 30. *Phragmites* 31. *Phragmites* 32. *Phragmites* 33. *Phragmites* 34. *Phragmites* 35. *Phragmites* 36. *Phragmites* 37. *Phragmites* 38. *Phragmites* 39. *Phragmites* 40. *Phragmites* 41. *Phragmites* 42. *Phragmites* 43. *Phragmites* 44. *Phragmites* 45. *Phragmites* 46. *Phragmites* 47. *Phragmites* 48. *Phragmites* 49. *Phragmites* 50. *Phragmites* 51. *Phragmites* 52. *Phragmites* 53. *Phragmites* 54. *Phragmites* 55. *Phragmites* 56. *Phragmites* 57. *Phragmites* 58. *Phragmites* 59. *Phragmites* 60. *Phragmites* 61. *Phragmites* 62. *Phragmites* 63. *Phragmites* 64. *Phragmites* 65. *Phragmites* 66. *Phragmites* 67. *Phragmites* 68. *Phragmites* 69. *Phragmites* 70. *Phragmites* 71. *Phragmites* 72. *Phragmites* 73. *Phragmites* 74. *Phragmites* 75. *Phragmites* 76. *Phragmites* 77. *Phragmites* 78. *Phragmites* 79. *Phragmites* 80. *Phragmites* 81. *Phragmites* 82. *Phragmites* 83. *Phragmites* 84. *Phragmites* 85. *Phragmites* 86. *Phragmites* 87. *Phragmites* 88. *Phragmites* 89. *Phragmites* 90. *Phragmites* 91. *Phragmites* 92. *Phragmites* 93. *Phragmites* 94. *Phragmites* 95. *Phragmites* 96. *Phragmites* 97. *Phragmites* 98. *Phragmites* 99. *Phragmites* 100. *Phragmites*

Caption 1. (Continued) the distribution of the number of species in the genus *...*[illegible]

Actual d'assessa de laborator



A (continued)

ADINA, SERVIZIO CLIENTI ITALIA 1 67898.1111, S.R.L.

Q3 DT 8 L. La realitat al segment informàtic gronxos segueix les ratxes d'una documentació de solitud del Projecte, furtat per part d'Altal, i seguit les característiques tècniques de la normativa vigent.

1.1. ANTECEDENTS

[illegible]

El projecte previst, inclou l'emplaçat del port de Carr Vilós, situat a la carretera de Vila a Sant Martí Vell sobre el Torrent Vellor.



Figura 1 | Figura 2. Detall de la libreria del solar en estudi. Font: Projecte

1.2. OBJECTIVES

Para la realización del presente estudio, se ha dado a conocer una clarificación de campo, brevemente en congruencia con los objetivos de la investigación.

- Establish the written procedure for future





3001550 Estudi geològic - qumensu, PONT CAN VIDAL, JUIÀ

- Reconeixement caracterització i potència dels materials del subsòl de la zona, des del punt de vista geològic i geotècnic, i tenir en compte les recomanacions del CTE.
- Costa del nivell fàcil, que es defineix una de les cotes assaïables.
- Determinació de les obres d'enginyeria amb recomanacions sobre solucions de tractament.
- Estimar els costos estimats per a les obres d'enginyeria recomanades.
- Recomanacions sobre condicions geològiques i geotècniques que pugui afectar a l'obra.



3001550 Estudi geològic - qumensu, PONT CAN VIDAL, JUIÀ

2. TRESBALLS DE CAMP

En el mes de maig del 2025, es va iniciar l'obra per tal de

- Realitzar una investigació geològica de la zona, reconeixement de l'obra del terreny.
- Determinar la configuració de l'obra.
- Comprovar l'adequació de les mesures a prendre de l'obra.
- Localitzar els punts on es realitzaran les assaïes.

2.1. DETERMINACIÓ DE LA ZONA D'ESTUDI

El punt a estudiar es troba a la carretera entre Sant Martí Vell i Juià, en el punt que passa per l'intersecció del terreny, és a dir:

Al costat E, hi ha una zona d'edificació i una zona, el nivell de l'obra hi ha donat un mur. A la superfície de l'edificació, hi ha alguns edificis en les zones properes al mur d'obra. La zona de treball del terreny V, es troba al punt en el punt d'obra superior al pont.

La zona es troba entre terrenys vegetats, i en el punt d'obra, hi ha vegetació de zones rurals.

En les zones rurals, hi ha zones de vegetació, hi ha zones de vegetació que es troba a la superfície de l'edificació, hi ha zones de vegetació que es troba a la superfície de l'edificació, hi ha zones de vegetació que es troba a la superfície de l'edificació.

Destacar que no es poden veure les mesures del subsòl del soterrani ni la parcel·la d'edificació ni en zones properes.

2.2. RECONeixEMENT DEL TERRENY

La configuració de camp, que s'ha realitzat el dia 19 de maig del 2025, ha consistit en la realització de:

- El treball de camp amb terrenys rurals i zones rurals, "terrenys rurals i zones rurals".

G3 DT, S.L.

www.g3dt.com

g3dt@xipr.com

G3 DT, S.L.

www.g3dt.com

g3dt@xipr.com





20010327 Census geologic - geobase, POINT CAL VIOAL, JVA

- En assays a solu rian seel reatants per TFS PROSPERO DEL GUBOL. S.L.
 laborator d assays per el control de quantitat de l'edificació.

2.4.1. Bonding a Nutcrack with Patella Coriacea

La sondage avec balaine continue couramment en la perforació mltipant un mecanisme de rotació i aquet d'una balaina, normalment d'1,5 m. Aquesta balaina s'introdueix en el terreny per un mètode de rotació i un cop plena es treu i es recopien la mostra i els dats durant l'avingut del sondage.

Argument from a marginal condition on volume 0 on both sides: 1. the derivative matches for some θ_0 (known). En second cas, l'absence de solution pour une même valeur engendre la même POUATTC. Et là,



pharmaceuticals.com




Quis la culura del murguista la murguza, aguentada murguza en cornubana temudupada la qual el Guriu chu has fadois dal Nati del murgu guriu en murgu al alabreia murgu. De la murgu murgu, guriu murgu la murgu guriu murgu guriu murgu guriu murgu.

2.4.3. *Nicotiana inermis*

RESEARCHER: I would agree that the common language barrier is not going to help any one of us in the planning of a study, although the ability to communicate in a common language is a key to successful completion of an issue. Although we are aware of the importance of language, it is not the only barrier to research.

Per info e acquisti: perennities@en.berry o en.berry@perennities.com oppure al numero verde 800 20 20 20. Per la mia del cortello del numero da copiare da la mia data tre ultimi numeri, ora donata un libro economico NIS.









Agenda materials are distributed per unit via materials attorneys 1 hr in a table 7:20 minutes from 5-11 hrs a 6:00 minutes are according B-2.

Pharmaceuticals

Finalment

Com del furt de vells aparelladors de ràdio, d'una premsa amb un característic gament granel, amb una barana i una secció posterior del tot nova. Com després d'ells, i com en el seu disseny, un vers de 1968.

35. Avinguda Lluís Companys, 100. Després de la venda de la casa al final dels

3.2.3. Don river

Chemical synthesis

El model 2 està format per l'arruï: s'observa amb gravetat de colors marronosos més o menys d'aspecte més compacte



Figure 6 | Photograph 7. Central door represents that the photographer got to working in a relaxed manner.

Agencia mexicana. Los roles caracterizados a partir de la interpretación de los datos del análisis mecánico, a partir de la correlación entre la práctica regente

Aquest resultat és totalment compatible amb el resultat obtingut a partir de la unitat QPn2, segons el COC.

Copyright Clearance Center

Agustus merupakan aneksasi perwujudan oleh pemerintah Indonesia. Ini adalah aneksasi tradisional yang sangat. Artinya, ini adalah aneksasi tradisional yang sangat.

005 DT, 0.1 L

gabapentin.com



zone de l'arcosia una inferiore sequens : quibus sequenti dantur cum
materiali de la unitat de subterit hodie

Discussion

Das del plet de sala gimnàstica es tracta d'una sala amb un comportament generalment gran, amb una distància i una capacitat portants que ho demostra. Des d'aquella porta, i a través de la qual s'accedeix al vestí, es té una vista de 14 de 42, al·lunyant més gran de 14 de 52 en el punt més gran.

3.3. HEDINOLLOIA II HEDINOLLOLOIA

3.3.1. Histology of superior

Com que se tracta d'un soler sobrament antropològic, no s'han dissenyat marques indicatives del procés de desenvolupament, però s'ha establert un marc superficial de les premisses que acompanyen:

Elaboration is more substantial as it is associated with our first Tiered (the Virtual) Where Figure refers

3.3.2. Hydrogeological subunit 1b

En total de la realización (dos sesiones de cuatro, 1 hora la cada una), se va detectar igual o más en los trabajos a partir de 3-10 minutos, respecto a los otros trabajos en otros trabajos realizados.

3.2.2. Permethrin and malathion

A comparison between the values the coefficient for generalized (2) accounts for materials detecting it is not the same.

Table 5. Risultati del coefficiente di permeabilità con materiali del tipo B

005 DT, 0.1 L

www.ajph.org

epithelial tissue



3001553 Kansas geologic - geobase, PORT CHARLOTTE, ILL.

© 1994 Society for Clinical Investigation. All rights reserved. 0883-7559/94/0006-0000\$05.00/0

En resumen, según la encuesta en la siguiente tabla, por día se reducen los presentimientos de dolor en los pacientes, pero no altera presentimientos de ansiedad.

Panel	Controlled on surface (mg/kg SOL)	Acute Neurotoxicity (mg/kg)	Quarantine (?)
Aluminate	0.0	0.0	No symptoms

Table 6. Values obtained in the assays in the laboratory

(7) *Sigorta e reas decretato a 17/03/2021, de 29 de juny, publicat a B.O.E. amb data 15/04/21*

[illegible]


L. Becard and others

A efectos de aplicación de la Norma de Compulsión Internacional NTC-42, se describen en paréntesis de la información técnica básica correspondiente a la zona estudiada: el coeficiente C_1 , depende de las características geológicas del terreno en el emplazamiento de la construcción.

005 DT, 00.1

11/20/2018 11:11 AM

phosphate ions



3001503 forum geology geology, POINT CAIN WOOD, WA

1. Acciones de mejora a cada día. Mejorar el servicio desde el interior. Mejorar la forma: que cada parte del servicio funcione de la mejor manera.

A la zona central, en el municipio de Sant Martí Vell-Juli, existen una asociación de servicios básicos de

As = 0.000 g measured at volume 40 in grams.

L'accelerazione storica del ciclo. Ad esso definiva con il prodotto seguente

9

$\Delta G = 0.17 \cdot \Delta H_{\text{cal}}^{\circ} + 0.0001 \cdot \Delta H_{\text{cal}}^{\circ} \cdot T$

As this is a new journal, there is no previous literature to review.

P des un'esperienza internazionale che non c'è da fare solo in Italia, ma in tutto il mondo, con l'obiettivo di dare la giusta risposta.

Adjustment time delay with time interval Δt

Construtivione d'impedance normal $\mu = 1.0$ Concentration of particulate material $\rho = 1.3$

© 2005 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 258: 103–110

Dr. David A. Clark

1999-2000

$$\mathcal{D}(\mathcal{H}) = \mathcal{D}(\mathcal{H}_1) \oplus \mathcal{D}(\mathcal{H}_2)$$

© Construct the binary. Adjust constant (drop the last observations) probabilities and binary (in all models) to binary (in all models).

Per obtenir el coeficient C de col·lisió es determinaren els espessors de cada un dels tipus de barreja, sentents en 20 proves metodes amb la superfície i s'assignà el valor de la mitjana ponderada.

A table in your results subdirectory will be named *input* from the binary 1 or 2-length components, and *input* results will be named *table*.

Model	Type de batterie	Cycle (années)	Couleur(s)
PA132	Type IV	10.0	2.0

Table 7 Values on the posterior: independent $\hat{Q}$ for different α (across all iterations)

Our results are consistent with previous studies

It is important to see at this point that Proposition 1.10 is the restriction of the following theorem, which is a generalization of Proposition 1.10 to the case of a general group G .

0507.01

1000-9222/02/0004-0000\$15.00/0

phosphatase



of second order at this evaluation is to "normalize the Construction Characteristics Matrix" (CCM-02):

2001/003 Forum geológico - geológico, PORT CARL WOLFE, 1999



2001002 Forest Service - Southwest, PORT CHARLOTTE, FLA.

4. CONCLUSIONS

Las recomendaciones se basan en función de los resultados obtenidos de la comparación de campo realizada, así como las observaciones realizadas por el técnico de campo en el momento de la visita.

4.1. GEOLÓGIA

En contextos tan rivales de intereses como el punto de vista geológico-geográfico en la actividad del agua en el suelo.

[illegible]

Il **BMW 116i** berlina che abbiamo avuto merito: alto-economica, con consumi contenuti, di spaziosa ma concreta. Aguarda molti altri stili di confort, modernità e di confort. Tutti i da 1.6 litri (BMW-116i) sopra di 1000. Abbiamo l'occasione per sola del materiale (BMW) fino a la casa 7.200. Abbiamo fino a 1.6 i (1.6 i) e 1.600 (BMW) al di 1000 (BMW). Da la casa 7.200. Abbiamo fino a 1.6 i (1.6 i) e 1.600 (BMW) al di 1000 (BMW). Da la casa 7.200.

(iii) Model 2 est formulé pour étudier l'impact direct des caractéristiques morphologiques (forme, fréquence des reliefs, courbures, angles) et des variables géométriques (volume, surface) du relief sur la variabilité des données géométriques. Les résultats de ce modèle sont présentés dans la partie 4.2.2.2.

could be interpreted as either an indication that the model was overfitted or that the model was underfitted.




Figure 5. Copia del tal de concreto que se reporta en el evento.

Primeros resultados: En los últimos diez años, el 50 por ciento de los países en desarrollo han mejorado su posición en el Índice de Corrupción. En los últimos diez años, el 50 por ciento de los países en desarrollo han mejorado su posición en el Índice de Corrupción.

Feed	N	Diameter ^a	Curvature ^b	Angle One Repetition ^c	R^2
Two round L-type 1 screen and 0 grams	18	1.80	0.10	30°	100
Two round L-type screens and 0.075 grams	40/12	2.10	0.20	30°	400

Tabela 2. Características geológicas: geotécnicas dos materiais do autorro

En parterren van de zaal: links de legendarische, alomtegenwoordige en onmisbare "Mecenas" van de sector, de heer Carlos Chacón Villalaz, te rechts de assistente deo natura.

¹¹Consistent with deposits in equity

0.1% of patients with depression in Figure 1. This is not true for people in England, where the prevalence of depression is 10%.

Method of measurement: digital

4.2. MEDIOECOLOGIA E ACQUEDOTTI

Contra the results of an earlier, statistically artifactual, study, a 1-year observational investigation indicates the effectiveness of several interventions aimed at facilitating micro-enterprises in the informal urban economy.

005 DT, 0.1 L

www.ajph.org

phosphate ions

Enrollment is down substantially in public universities in parts of the United States.
Source: Figure authors.

En una obra reciente del físico de Cornell, vi a una mujer, en donde ella dice en un momento a partir de 5-10 metros, respecto a los datos de los ensayos en otros ensayos realizados.

to prevent contamination from animals, the researchers installed, and maintained, the barrier on an elevated barrier in the environment. A fence, an alternative to agricultural barriers.

4.2. FORMALIN TACID

beginning of the period available for growth (beginning of the first seedling, beginning of the first fruit) in Figure 2.

incorporando, en el concepto de "componente mayor", importantes bases materiales del material del nivel II; primer nivel en desvirtua que la incorporación del nivel superior, fuera de las profundas encuestas en el material del primer nivel. Tanto en el concepto de nivel III, como en la incorporación de materiales del tercer nivel, se incorpora una nueva categoría de materiales, la "componente profunda", en la categoría que sea más apropiada, en la propia teoría, sobre la materia del nivel III.

4.2.1. Forward method microscopy

A decisão prevent produtora saturar o mercado brasileiro com o novo modelo de televisão por assinatura, que tem o dobro de custo da televisão convencional, é apenas mais uma das estratégias de expansão da empresa que os investidores não podem ignorar. A cada nova tecnologia lançada, a empresa investe em pesquisa e desenvolvimento para garantir a liderança no mercado e a vantagem competitiva.

The calculation of energy deformation in polymeric is subject formula

$$Q = Q_1 + Q_2$$


- Q2. - (Change first as well as the magnitude)
Q3. - Resubmission on Earth first the magnitude
Q4. - (Fixed) first as long the magnitude

La resistencia en punta (R_p) en pol. circular no excede de 15 a 20 por 100 de la barra de tracción lateral.

0507.01

www.ashbach.com

phosphor-iron



Alt. Base projecte



BASE DE CALCUL

El projecte de la base de calcul s'ha realitzat seguint les següents pautes:

- Determinació de la base de calcul del terreny - per una determinació de les condicions geotècniques.
- Càlcul de la base de calcul, seguint el mètode de coeficients de seguretat establert.
- Resultat, el qual, de les dades de terreny i de la base de calcul, s'ha determinat la base de calcul.
- Càlcul de la base de calcul, seguint el mètode de coeficients de seguretat establert.
- Aplicació de la base de calcul al terreny i al terreny de la base de calcul.

Terreny anàlisi

Un cop anàlisi el terreny de la base de calcul i donat que pertany a la base de calcul, s'ha determinat la base de calcul del terreny i de la base de calcul, seguint el mètode de coeficients de seguretat establert.

Segons les dades geotècniques, s'ha determinat la base de calcul del terreny i de la base de calcul, seguint el mètode de coeficients de seguretat establert.

Així mateix, s'ha determinat la base de calcul del terreny i de la base de calcul, seguint el mètode de coeficients de seguretat establert.

Finalment, s'ha determinat la base de calcul del terreny i de la base de calcul, seguint el mètode de coeficients de seguretat establert.



20

Sondieg a rotació amb bateria continua

	Sondieg nº: 5-1	Obre: JUIÀ S.L.	Magnitud: 7T-30	Coste: 2.775,00 euros (Impost. # 21801000)	Recpte: Alçada Juià Moixosola Geotècnica
Obre:	Tramut Geotècnic / Geotècnic per a l'ampliació del pont de Can Vidal, Ctra. de Juià a St. Martí Vell, entre el barri del Bosc	Obre refer: 18810005	Empreses: AM GEOTÈCNICA		
	Refer al: 18810005	Obre refer: 18810005	Sondieg: -		



Fotografia 1. Vista de l'emplaçament de la ribaquina per a la realització del sondieg a rotació amb bateria continua S-1.



Fotografia 2. Material recuperat en el sondieg S-1 entre les cotes de 0.00 a 3.00 metres de profunditat.



Fotografia 3. Material recuperat en el sondieg S-1 entre les cotes de 3.00 a 6.00 metres de profunditat.



Fotografia 4. Material recuperat en el sondieg S-1 entre les cotes de 6.00 a 9.00 metres de profunditat.



Fotografia 5. Material recuperat en el sondieg S-1 entre les cotes de 9.00 a 10.00 metres de profunditat.



Sondel's a rotació amb bateria contínua

SIGNATURES
1.- MARINA BLANCH BOADA, 26/08/2025 16:37
2.- JOAN MACARRO (R: B17646563), 26/08/2025 16:39



Sondeig a rotació amb batenya contínua

[illegible]

Fotografia 1. Vista de l'emplaçament de la màquina per a la realització del sondeig a rotació amb bateria
continua S-2.



Fotografía 2. Material recuperado en el sondeo 5-2 entre las cotas de 0.00 a -3.00 metros de profundidad.



entre les cotes de -3,00 a -6,00 metres de profunditat.



Fotografia 4. Material recuperat en el sondag 5-2 entre les cotes de -6,00 a -9,00 metres de profunditat.



entre les cotes de -9,00 à -10,00 mètres de profondeur.








Projecte constructiu per l'ampliació del pont de Can Vidai sobre el Torrent de Valboc al terme municipal de Juià
Annex núm. 02 Estudi geotècnic



SIGNATURES
1.- MARINA BLANCH BOADA, 26/08/2025 16:37
2.- JOAN MACARRO (R: B17646563), 26/08/2025 16:39





Codi Segur de Verificació: 95034ceb-6d75-4c91-8b09-95f719e76055
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01170871_2025_32348531
 Data d'impressió: 03/10/2025 12:28:52
 Pàgina 69 de 385

SIGNATURES
1.- MARINA BLANCH BOADA, 26/08/2025 16:37
2.- JOAN MACARRO (R: B17646563), 26/08/2025 16:39



ABM
Consulting



OBERTURA, PREPARACIÓ I DESCRIPCIÓ DE LA MOSTRA

10/11/2008

Author's disclosure of potential conflicts of interest and author contributions are found in the supplementary material accompanying this article.	DOI: 10.1002/ajim.22509
Address correspondence and reprint requests to Dr. J. A. Hoogstraaten at the Department of Occupational Health and Safety, University of Twente, Enschede, The Netherlands (e-mail: j.a.hoogstraaten@utwente.nl).	
Received 12 November 2014; accepted 12 November 2014	

DOI:10.1002/for
Page 10
Copyright © 2005 John Wiley & Sons, Ltd.
J. Forecast. 24, 1–12 (2005)
ISSN 0277-6693

Index	Index	Index	Index
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100

DOI	DOI prefix	DOI suffix
10.1002/1522-2675(200109)23:09:1::AID-HLCA2301000101	10.1002/1522-2675	2001092301000101

Journal of Interpersonal Violence 26(12) 2347-2362
© The Author(s) 2011
Reprints and permissions: sagepub.com/journalsPermissions.nav
DOI: 10.1177/0886260511418501
http://jiv.sagepub.com
hosted at
<http://online.sagepub.com>

INCORPORATION

DOI reference	Reference ID
10.1016/j.jmb.2014.05.004	10

A02_Estim_positiv

Projecte constructiu per l'ampliació del pont de Can Vidal sobre el Torrent de Vallboc al terme municipal de Juià

Annex núm. 02 Estudi geotècnic



ASSAIG GRANULOMÈTRIC D'UN SOL PER TAMISSAT

Description of work item or cost	Quantity	Budgeted (kg)		Actual no. months before	
		Weight	Value	kg	Value
Material A (kg) required for 100 units of X (kg) available	100				
Material B (kg) required for 100 units of X (kg) available	100				
Material C (kg) required for 100 units of X (kg) available	100				
Material D (kg) required for 100 units of X (kg) available	100				
Material E (kg) required for 100 units of X (kg) available	100				
Material F (kg) required for 100 units of X (kg) available	100				
Material G (kg) required for 100 units of X (kg) available	100				
Material H (kg) required for 100 units of X (kg) available	100				
Material I (kg) required for 100 units of X (kg) available	100				
Material J (kg) required for 100 units of X (kg) available	100				
Material K (kg) required for 100 units of X (kg) available	100				
Material L (kg) required for 100 units of X (kg) available	100				
Material M (kg) required for 100 units of X (kg) available	100				
Material N (kg) required for 100 units of X (kg) available	100				
Material O (kg) required for 100 units of X (kg) available	100				
Material P (kg) required for 100 units of X (kg) available	100				
Material Q (kg) required for 100 units of X (kg) available	100				
Material R (kg) required for 100 units of X (kg) available	100				
Material S (kg) required for 100 units of X (kg) available	100				
Material T (kg) required for 100 units of X (kg) available	100				
Material U (kg) required for 100 units of X (kg) available	100				
Material V (kg) required for 100 units of X (kg) available	100				
Material W (kg) required for 100 units of X (kg) available	100				
Material X (kg) required for 100 units of X (kg) available	100				
Material Y (kg) required for 100 units of X (kg) available	100				
Material Z (kg) required for 100 units of X (kg) available	100				

Material	Quantity	Unit	Price	Total
1. Cement	100	kg	0.05	5.00
2. Sand	200	kg	0.02	4.00
3. Gravel	300	kg	0.03	9.00
4. Labor	10	hr	1.00	10.00
5. Transport	1	unit	1.00	1.00
6. Water	100	kg	0.01	1.00
7. Electricity	1	unit	1.00	1.00
8. Fuel	1	unit	1.00	1.00
9. Maintenance	1	unit	1.00	1.00
10. Insurance	1	unit	1.00	1.00
11. Taxes	1	unit	1.00	1.00
12. Profit	1	unit	1.00	1.00
Total				30.00

[illegible]

and increasing the proportion of 20 to 25 yr olds in the study group. The study was approved by the Institutional Review Boards of the University of Illinois at Chicago and the University of Michigan.



DETERMINACIÓ DELS LÍMITS DE PLASTICITAT D'UN SÒL


Nombre d'assajos: 483254.07

Data d'assajos: 26/08/2025

Ubicació: Pla de l'Estany

Limit Líquid	W _L (%)	W _P (%)
W _L (20)	20	17.50
W _L (25)	24.25	17.75
W _L + w _p + w _p (20)	40.25	35.25
W _L + w _p + w _p (25)	39.11	35.50
W _L (30)	4.63	4.68
W _L (35)	5.11	5.28
W _L (40)	20.46	20.69

Tipus de sòl	Descripció	Classe
Argila	Argila	Argila



Limit plàstic	W _P (%)	W _L (%)
W _P (20)	17.50	17.50
W _P (25)	17.75	17.75
W _P + w _p + w _p (20)	35.25	35.25
W _P + w _p + w _p (25)	35.50	35.50
W _P (30)	4.68	4.68
W _P (35)	5.28	5.28
W _P (40)	20.69	20.69

Tipus de sòl	Descripció	Classe
Argila	Argila	Argila

Tipus de sòl	Descripció	Classe
Argila	Argila	Argila

Tipus de sòl	Descripció	Classe
Argila	Argila	Argila



RESUM DE PARÀMETRES I CLASSIFICACIÓ

Nombre d'assajos: 483254.07

Data d'assajos: 26/08/2025

Ubicació: Pla de l'Estany

Paràmetre	Valor
W _L (20)	20
W _L (25)	24.25
W _L + w _p + w _p (20)	40.25
W _L + w _p + w _p (25)	39.11
W _L (30)	4.63
W _L (35)	5.11
W _L (40)	20.46




Tipus de sòl	Descripció	Classe
Argila	Argila	Argila

Tipus de sòl	Descripció	Classe
Argila	Argila	Argila

Tipus de sòl	Descripció	Classe
Argila	Argila	Argila

Tipus de sòl	Descripció	Classe
Argila	Argila	Argila





ANNEX NÚM. 3. JUSTIFICACIÓ HIDRÀULICA

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2024000272
Codi Segur de Verificació: 95034ceb-6d75-4c91-8b09-95f719e76055 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170871_2025_32348531 Data d'impressió: 03/10/2025 12:28:52 Pàgina 74 de 385		SIGNATURES 1.- MARINA BLANCH BOADA, 26/08/2025 16:37 2.- JOAN MACARRO (R: B17646563), 26/08/2025 16:39 





ANNEX NÚM. 03 JUSTIFICACIÓ HIDRÀULICA

INDEX

1.	INTRODUCCIÓ	3
2.	CRITERIS DE DISENY	3
3.	CARACTERITZACIÓ HIDROLÒGICA	4
4.	JUSTIFICACIÓ HIDRÀULICA	5
4.1.	Introducció. Metodologia	5
4.2.	Capacitat hidràulic del pas actual	5
4.3.	Justificació proposada d'ampliació de l'estructura	5



DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2024000272
Codi Segur de Verificació: 95034ceb-6d75-4c91-8b09-95f719e76055 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170871_2025_32348531 Data d'impressió: 03/10/2025 12:28:52 Pàgina 76 de 385		SIGNATURES 1.- MARINA BLANCH BOADA, 26/08/2025 16:37 2.- JOAN MACARRO (R: B17646563), 26/08/2025 16:39 

AJUNTAMENT DE JUJÀ
 Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://juja.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificacó' que apareix a la capçalera.





4. JUSTIFICACIÓ HIDRÀULICA

4.1. Introducció. Metodologia

Per a la justificació hidràulica de la solució adoptada s'ha seguit el següent esquema de treball:


- Càlcul hidràulic de la configuració actual del pont de Can Vidal sobre el torrent de Vallboc.
- Justificació de la proposta d'ampliació de l'estructura del camí Fondo sobre el torrent de Ploent

El tram objecte d'estudi presenta un cabal de 31,78 m³/s per a l'alguada de 500 anys. Per tant, es considera una modelització simplificada mitjançant l'eina *Hydraulic Toolbox* (versió 5.2) desenvolupada per la FHWA-USDOT (*Federal Highway Administration of the US Department of Transportation*). Aquesta eina permet obtenir, a partir d'un cabal o un catet, la capacitat hidràulica de diferents seccions (rectangular, triangular, trapezoïdal, etc.) en règim normal, així com a seva corba de desguàs.

4.2. Capacitat hidràulic del pas actual

Donada la gran altura a la que se situa la clau del pont (cota 74,76 m.s.n.m.) respecte la llera (cota 69,74 m.s.n.m.), es considera, inicialment, el càlcul de la capacitat de la secció de la llera al tram on s'ubica el pont. S'ha considerat una secció de desguàs amb una llera de 1,2 m d'amplada a la base i talussos 1H:1V al marge esquerre i 2H:2V al marge dret. Ambdós marges presenten altures dintre 5 i 6 m. Els coeficients de rugositat de Manning emprats són de 0,04 als marges (densitat baixa de vegetació) i de 0,035 a la llera (llera natural).

Ala següent figura es mostra la secció de desguàs de la llera al seu pas sota el pont de Can Vidal:



Projecció constructiva per l'ampliació del pont de Can Vidal sobre el Torrent de Valldoc al terme municipal de Julià d'Avinguda de 500 anys de període de retorn (23.82 m³/s).

Annex núm. 03 Justificació hidràulica

A la següent figura es pot observar com per al cabal de 500 anys de període de retorn ($31,78 \text{ m}^3/\text{s}$) el calat és d'uns 2 m molt per sota de la clau del pont (situada uns 4,4 m per sobre la llera).





Figura 5. Corba de desgüas de la llera sota el Pont de Can Vidal obtinguda de l'eina Hydraulic Toolbox

4.3. Justificació proposta d'ampliació de l'estructura

Segons els resultats observats, es proposa l'ampliació de l'estructura actual cap aigua avall, mitjançant un taulell i uns estreps d'iguals dimensions que l'actual.

D'aquesta manera:

- **Es respecta la secció actual de desguàs**, ja que considera la mateixa amplada que l'estructura actual.
- **Permet el desguàs d'una avinguda de 500 anys** de retorn.
- **Disposant d'un resguard de més de 2 m** respecte la lamina d'aigua, la qual és d'2,1 m d'alçada per a Q₅₀₀.



DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2024000272
Codi Segur de Verificació: 95034ceb-6d75-4c91-8b09-95f719e76055 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170871_2025_32348531 Data d'impressió: 03/10/2025 12:28:52 Pàgina 80 de 385	SIGNATURES 1.- MARINA BLANCH BOADA, 26/08/2025 16:37 2.- JOAN MACARRO (R: B17646563), 26/08/2025 16:39	




DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2024000272
Codi Segur de Verificació: 95034ceb-6d75-4c91-8b09-95f719e76055 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170871_2025_32348531 Data d'impressió: 03/10/2025 12:28:52 Pàgina 81 de 385	SIGNATURES 1.- MARINA BLANCH BOADA, 26/08/2025 16:37 2.- JOAN MACARRO (R: B17646563), 26/08/2025 16:39	



ANNEX NÚM. 4. ESTRUCTURES



	A B M Consorci d'Aiguades de l'Ebre Projecte construït per l'ampliació del pont de Can Vidal sobre el Torrent de Vailloco al terme municipal de Juià Annex núm. 04 Estructures ANNEX NÚM. 04 ESTRUCTURES INDEX 1. INTRODUCCIÓ.....3 2. METODOLOGIA DE CàLCUL3 APÈNDIX NÚM. 1. JUSTIFICACIÓ CàLCUL ESTRUCTURES ESTREPS.....4 APÈNDIX NÚM. 2. JUSTIFICACIÓ CàLCUL ESTRUCTURES TAULELL.....107 1
--	---

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2024000272
Codi Segur de Verificació: 95034ceb-6d75-4c91-8b09-95f719e76055 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170871_2025_32348531 Data d'impressió: 03/10/2025 12:28:52 Pàgina 84 de 385	SIGNATURES 1.- MARINA BLANCH BOADA, 26/08/2025 16:37 2.- JOAN MACARRO (R: B17646563), 26/08/2025 16:39	






1. INTRODUCCIÓ

El present annex té com a objectiu la definició de les estructures previstes en el Projecte construït per l'ampliació del pont de Can Vidal sobre el Torrent de Vallboc al terme municipal de Juià.

2. METODOLOGIA DE CÀLCUL

Els càlculs estructurals de les estructures projectades, s'han realitzat mitjançant el programa Civil eStudio, utilitzant els mòduls "Escribo cerrado" i "Tablero de vigas".

Als Apèndixs número 1 i 2, s'adjunten les memòries de càlcul amb la descripció de les estructures previstes i el desenvolupament dels càlculs efectuats en cada cas:



DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2024000272
Codi Segur de Verificació: 95034ceb-6d75-4c91-8b09-95f719e76055 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170871_2025_32348531 Data d'impressió: 03/10/2025 12:28:52 Pàgina 86 de 385		SIGNATURES 1.- MARINA BLANCH BOADA, 26/08/2025 16:37 2.- JOAN MACARRO (R: B17646563), 26/08/2025 16:39 



AJUNTAMENT DE JUJÀ
 Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://juia.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

4

Adj. structure

APÈNDIX NÚM. 1. JUSTIFICACIÓ CÀLCUL ESTRUCTURES ESTREPS

ANK Consulting


Projecte construït per l'ampliació del pont de Can Vidal sobre el Torrent de Vallboà al terme municipal de Juià

Annex núm. 04 Estructures



Projecte constructiu per l'ampliació del pont de Can Vidal sobre el Torrent de Vailloc al terme municipal de Juià

Annex núm. 04 Estructures





Unitat longitudinal, m
Unitat transversal, m
Unitat vertical, m
Resolució mínima del model de terreny

Coordenades espaciales (m)

$N_u = N_x \cdot i + N_y \cdot j + N_z \cdot k$

$N_u = N_x \cdot i + N_y \cdot j + N_z \cdot k$

$N_u = N_x \cdot i + N_y \cdot j + N_z \cdot k$

$N_u = N_x \cdot i + N_y \cdot j + N_z \cdot k$

$N_u = N_x \cdot i + N_y \cdot j + N_z \cdot k$

$N_u = N_x \cdot i + N_y \cdot j + N_z \cdot k$

$N_u = N_x \cdot i + N_y \cdot j + N_z \cdot k$

$N_u = N_x \cdot i + N_y \cdot j + N_z \cdot k$

$N_u = N_x \cdot i + N_y \cdot j + N_z \cdot k$

$N_u = N_x \cdot i + N_y \cdot j + N_z \cdot k$



Datos:									
Datos de la estructura:									
Datos de la estructura:									
Datos de la estructura:									
Datos de la estructura:									
Datos de la estructura:									
Datos de la estructura:									
Datos de la estructura:									
Datos de la estructura:									
Datos de la estructura:									



Datos:									
Datos de la estructura:									
Datos de la estructura:									
Datos de la estructura:									
Datos de la estructura:									
Datos de la estructura:									
Datos de la estructura:									
Datos de la estructura:									
Datos de la estructura:									
Datos de la estructura:									





polymer 73

Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Wissenschaftler, der die Wirkung von Stress auf das Immunsystem untersucht. Sie haben eine Gruppe von Probanden, die in einem Labor unter Stress stehen, und eine Gruppe, die in einer entspannten Umgebung ist. Sie messen die Anzahl der weißen Blutkörperchen, die im Blut vorhanden sind, und finden heraus, dass die Gruppe unter Stress eine höhere Anzahl an weißen Blutkörperchen hat. Sie schließen daraus, dass Stress das Immunsystem stärkt. Was ist das Problem mit dieser Schlussfolgerung?

0-9

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 103–110

© 2000 Blackwell Science Ltd

... in the following table ...

© 2007 The Authors
Journal compilation © 2007 Blackwell Publishing Ltd

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 395–402

[illegible]

© 2000 Blackwell Science Ltd

© 2000 Blackwell Science Ltd

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1000

Annex núm. 04 Estructures



AJUNTAMENT DE JUIÀ



Figura 11




Figura 12





Figura 3.3




Figura 3.4





Figura 35





Figura 36






Figura 2




Figura 3









Figura 4

Figura 5









Figura 6

Figura 7








Figura 8

Figura 9









Figura 14

Figura 15








Figura 1.1.1

Figura 1.1.1








Figura 14

Figura 15










Figura 4

Figura 5






Figura 5




Figura 7



polymer 11.1



A B M
Consultoria

A Civil
SISTEMA

Civil
estudio

A Civil
SISTEMA

Civil
estudio

Proyecto construido per l'ampliació del pont de Can Vidal sobre el Torrent de Valliboo al terme municipal de Juià
Annex núm. 04 Estructures





A B M
Consulting

Civil
STRUCTURE


Civil
STRUCTURE


Civil
STRUCTURE


Civil
STRUCTURE

Projecte construït per l'ampliació del pont de Can Vidal sobre el Torrent de Valliboo al terme municipal de Juià
Annex núm. 04 Estructures

















Civil 3D




Civil 3D



pàgina 4

pàgina 5





6.3.2 Cálculo de E.L. de Embarcación


Embarcación: Embarcación tipo: Carga: 1000 kg

Embarcación: Embarcación tipo: Carga: 1000 kg

Embarcación: Embarcación tipo: Carga: 1000 kg

Embarcación	Embarcación tipo	Carga	Embarcación	Embarcación tipo	Carga	Embarcación	Embarcación tipo	Carga
1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Figura 7



6.3.2 Cálculo de E.L. de Embarcación

Embarcación: Embarcación tipo: Carga: 1000 kg

Embarcación: Embarcación tipo: Carga: 1000 kg

Embarcación: Embarcación tipo: Carga: 1000 kg

Embarcación	Embarcación tipo	Carga	Embarcación	Embarcación tipo	Carga	Embarcación	Embarcación tipo	Carga
1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

6.3.2 Cálculo de E.L. de Embarcación

Embarcación: Embarcación tipo: Carga: 1000 kg

Embarcación: Embarcación tipo: Carga: 1000 kg

Embarcación: Embarcación tipo: Carga: 1000 kg

Embarcación	Embarcación tipo	Carga	Embarcación	Embarcación tipo	Carga	Embarcación	Embarcación tipo	Carga
1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Figura 8



Any: 2024-08-26
Projecció constructiva per l'ampliació del pont de Can Vidal sobre el Torrent de Vallboc al terme municipal de Juià
El projecte constructiu s'ha elaborat a partir de les dades de la planimetria i el perfil longitudinal i transversal del pont.

3.3.3. Murs frontal

3.3.3.1. Murs frontal




Figura 3.3.3.1




Figura 3.3.3.2

3.3.3.2. Murs lateral

3.3.3.2.1. Murs lateral

Murs lateral		Murs lateral		Murs lateral		Murs lateral		Murs lateral		Murs lateral	
Altura	Base	Altura	Base	Altura	Base	Altura	Base	Altura	Base	Altura	Base
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00

Figura 3.3.3.3





Ans. *Equilibrium* means situation, per se, in which no action is to be taken to alter the state of affairs. It is a state of affairs in which the forces of change are balanced. It is a state of affairs in which the forces of change are balanced.

Abstract

1000000

[illegible]

10

1

Any requests for product information and/or support should be directed to the sales representative responsible for your area. Write to: **World's Best Value**, c/o World's Best Value, Inc., 10000 Highway 100, Suite 100, Dallas, TX 75243. E-mail: info@worldsbestvalue.com. Web site: www.worldsbestvalue.com.

100

Strength

notified

More than 100 people attended the event. The event was a success.

Year	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	

114

Des. Seguros e Previdência Social por meio de uma de suas filiais de atuação em São Paulo, a qual se encontra sob o controle de Paulo e Roberto de Faria e de seus irmãos.

1

1

Des données précieuses disponibles pour certains types de services non à but lucratif et pour les fournisseurs de biens et de services à but lucratif en plus de la contribution des données de l'industrie.

10

Index

polymer 11








Figura 2






Figura 3



SIGNATURES
1.- MARINA BLANCH BOADA, 26/08/2025 16:37
2.- JOAN MACARRO (R: B17646563), 26/08/2025 16:39










Figura 3



Figura 4





1.1 ESTADO LIMITE DE DEFORMACIONES
1.1.1 Puentes




Figura 4






Figura 5





Annex núm. 04 Estructures

iii. Moderate the wings strongly (John Bates)

Civil Justice

19.2 Anwendung der Theorie:

polymer 7



Codi Segur de Verificació: 95034ceb-6d75-4c91-8b09-95f719e76055
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01170871_2025_32348531
 Data d'impressió: 03/10/2025 12:28:52
 Pàgina 192 de 385

SIGNATURES
1.- MARINA BLANCH BOADA, 26/08/2025 16:37
2.- JOAN MACARRO (R: B17646563), 26/08/2025 16:39



Projecte constructiu per l'ampliació del pont de Can Vidal sobre el Torrent de Vallboc al terme municipal de Juià

Annex núm. 04 Estructures

Annex núm. 04 Estructures

16. MOTIVADA POR CONSTANTE EM LA LOMA

- 16.1. Calentamiento controlado mejorado
- 16.2.1. Situación particular, Etapa 1
- 16.2. Comparación de las bolas de compresión
- 16.3. Aumento de la rigidez de la correa
- 16.4. Aumento de la fuerza de la correa
- 16.5. Ensayos de verificación

17 VERIFICACIÓN DEL E. FISURACIÓN EN LA LOSA

- 17.1. Clculo e Boursofin
17.1.1. Situao financeira, Contabilidade suas permutas
17.2. Resumos de verificaes

10. Resoluciones por grupo. Valores característicos

19. Reclutamento por agência, valores do candidato(a)

2.2 Vertical distance on the y-axis

2. *Verificaci3n de los datos y el informe.*

Nombre del proyecto: **Alber - Alta (donde)**
 Nombre de la estructura: **3550 x 30 x 0,17 - 1970 - 270**
 Nombre del elemento estructural: **3 elementos**
 Tipo de estructura: **línea armada**
 Autoriedad de la estructura: **Administración de Cameros**
 Clase de estructura: **Tubo en forma**
 Vida útil: **120 años**

1000

Tabela 1			
Estatísticas estruturais de serviços de Transporte, Energia e Saneamento			
Estatísticas estruturais	Características socioeconômicas		Unidade
	Características físicas		Unidade
Estatísticas estruturais	Características operacionais		Unidade
	Características ambientais		Unidade
Estatísticas estruturais	Indicador 1		Unidade
	Indicador 2		Unidade
Estatísticas estruturais	Indicador 3		Unidade
	Indicador 4		Unidade
Estatísticas estruturais	Indicador 5		Unidade
	Indicador 6		Unidade
Estatísticas estruturais	Indicador 7		Unidade
	Indicador 8		Unidade
Estatísticas estruturais	Indicador 9		Unidade
	Indicador 10		Unidade
Estatísticas estruturais	Indicador 11		Unidade
	Indicador 12		Unidade
Estatísticas estruturais	Indicador 13		Unidade
	Indicador 14		Unidade
Estatísticas estruturais	Indicador 15		Unidade
	Indicador 16		Unidade
Estatísticas estruturais	Indicador 17		Unidade
	Indicador 18		Unidade
Estatísticas estruturais	Indicador 19		Unidade
	Indicador 20		Unidade
Estatísticas estruturais	Indicador 21		Unidade
	Indicador 22		Unidade
Estatísticas estruturais	Indicador 23		Unidade
	Indicador 24		Unidade
Estatísticas estruturais	Indicador 25		Unidade
	Indicador 26		Unidade
Estatísticas estruturais	Indicador 27		Unidade
	Indicador 28		Unidade
Estatísticas estruturais	Indicador 29		Unidade
	Indicador 30		Unidade
Estatísticas estruturais	Indicador 31		Unidade
	Indicador 32		Unidade
Estatísticas estruturais	Indicador 33		Unidade
	Indicador 34		Unidade
Estatísticas estruturais	Indicador 35		Unidade
	Indicador 36		Unidade
Estatísticas estruturais	Indicador 37		Unidade
	Indicador 38		Unidade
Estatísticas estruturais	Indicador 39		Unidade
	Indicador 40		Unidade
Estatísticas estruturais	Indicador 41		Unidade
	Indicador 42		Unidade
Estatísticas estruturais	Indicador 43		Unidade
	Indicador 44		Unidade
Estatísticas estruturais	Indicador 45		Unidade
	Indicador 46		Unidade
Estatísticas estruturais	Indicador 47		Unidade
	Indicador 48		Unidade
Estatísticas estruturais	Indicador 49		Unidade
	Indicador 50		Unidade
Estatísticas estruturais	Indicador 51		Unidade
	Indicador 52		Unidade
Estatísticas estruturais	Indicador 53		Unidade
	Indicador 54		Unidade
Estatísticas estruturais	Indicador 55		Unidade
	Indicador 56		Unidade
Estatísticas estruturais	Indicador 57		Unidade
	Indicador 58		Unidade
Estatísticas estruturais	Indicador 59		Unidade
	Indicador 60		Unidade
Estatísticas estruturais	Indicador 61		Unidade
	Indicador 62		Unidade
Estatísticas estruturais	Indicador 63		Unidade
	Indicador 64		Unidade
Estatísticas estruturais	Indicador 65		Unidade
	Indicador 66		Unidade
Estatísticas estruturais	Indicador 67		Unidade
	Indicador 68		Unidade
Estatísticas estruturais	Indicador 69		Unidade
	Indicador 70		Unidade
Estatísticas estruturais	Indicador 71		Unidade
	Indicador 72		Unidade
Estatísticas estruturais	Indicador 73		Unidade
	Indicador 74		Unidade
Estatísticas estruturais	Indicador 75		Unidade
	Indicador 76		Unidade
Estatísticas estruturais	Indicador 77		Unidade
	Indicador 78		Unidade
Estatísticas estruturais	Indicador 79		Unidade
	Indicador 80		Unidade
Estatísticas estruturais	Indicador 81		Unidade
	Indicador 82		Unidade
Estatísticas estruturais	Indicador 83		Unidade
	Indicador 84		Unidade
Estatísticas estruturais	Indicador 85		Unidade
	Indicador 86		Unidade
Estatísticas estruturais	Indicador 87		Unidade
	Indicador 88		Unidade
Estatísticas estruturais	Indicador 89		Unidade
	Indicador 90		Unidade
Estatísticas estruturais	Indicador 91		Unidade
	Indicador 92		Unidade
Estatísticas estruturais	Indicador 93		Unidade
	Indicador 94		Unidade
Estatísticas estruturais	Indicador 95		Unidade
	Indicador 96		Unidade
Estatísticas estruturais	Indicador 97		Unidade
	Indicador 98		Unidade
Estatísticas estrut			

2. *Why?*





Projecte constructiu per l'ampliació del pont de Can Vidal sobre el Torrent de Vallboac al terme municipal de Juià

Annex núm. 04 Estructures

Estatul bende atxeratuak dituen zer nolatu per mezuak		
Marrazki zer mezuak	Ertegia 1	Eurpea
Estatul bende atxeratuak zer zerbitzu zer informazioak		
Marrazki zer zerbitzu	Cartografia zer zerbitzu	Eurpea
Estatul bende atxeratuak zer zerbitzu zer informazio zer zerbitzu		
Marrazki zer zerbitzu	Cartografia zer zerbitzu	Eurpea
	Cartografia zer zerbitzu	Eurpea
	Cartografia zer zerbitzu	Eurpea
Estatul bende atxeratuak dituen zer nolatu per mezuak		
Cartografia zer zerbitzu	Ertegia 1	Eurpea
Ondorioak zer zerbitzu zer zerbitzu		
Cartografia zer zerbitzu		Eurpea

1

[illegible]

1


polymer

References





Civil esports



Run	Exp. 1		Exp. 2		Exp. 3	
	ΔT	ΔT_{eff}	ΔT	ΔT_{eff}	ΔT	ΔT_{eff}
1	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9
2	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9
3	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9
4	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9
5	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9
6	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9
7	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9
8	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9
9	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9
10	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9
11	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9
12	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9
13	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9
14	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9
15	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9
16	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9
17	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9
18	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9
19	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9
20	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9
21	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9
22	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9
23	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9
24	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9
25	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9
26	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9
27	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9
28	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9
29	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9
30	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9
31	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9
32	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9
33	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9
34	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9
35	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9
36	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9
37	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9
38	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9
39	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9
40	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9
41	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9
42	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9
43	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9
44	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9
45	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9
46	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9
47	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9
48	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9
49	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9
50	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9
51	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9
52	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9
53	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9
54	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9
55	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9
56	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9
57	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9
5						



Deposito de la entidad de origen (millones de pesos)	Deposito de la entidad de destino (millones de pesos)
100.000	100.000





Los autores agradecen los comentarios y sugerencias de los miembros de los comités de expertos en el campo de la salud de la familia y la salud comunitaria.

[illegible]

AOJ_Estructure




Annex num. U4 Estructures

Case	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Case 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

☐ wanted



Civil 3D 2025



SECT. 2

Secció de la columna

File	Cota Y	Distància entre centres	VR de columna	Longitud de columna	Longitud de columna	Longitud de columna	Longitud de columna	Longitud de columna	Longitud de columna
1	47	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2	48	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
3	49	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
4	50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
5	51	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
6	52	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Quantitat de materials
Bastimentació i acabats
Reforçament de la columna
Reforçament de la columna
Reforçament de la columna
Reforçament de la columna
Reforçament de la columna
Reforçament de la columna
Reforçament de la columna
Reforçament de la columna

1. 1.000000

1. 1.000000

1. 1.000000

1. 1.000000

1. 1.000000

1. 1.000000

1. 1.000000


1. 1.000000

1. 1.000000

1. 1.000000



Civil 3D 2025



SECT. 2

Secció de la columna

File	Cota Y	Distància entre centres	VR de columna	Longitud de columna	Longitud de columna	Longitud de columna	Longitud de columna	Longitud de columna	Longitud de columna
1	47	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2	48	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
3	49	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
4	50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
5	51	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
6	52	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Quantitat de materials
Bastimentació i acabats
Reforçament de la columna
Reforçament de la columna
Reforçament de la columna
Reforçament de la columna
Reforçament de la columna
Reforçament de la columna
Reforçament de la columna
Reforçament de la columna

1. 1.000000

1. 1.000000

1. 1.000000

1. 1.000000

1. 1.000000

1. 1.000000


1. 1.000000

1. 1.000000

1. 1.000000


1. 1.000000





File	Class V	Approx. # of children	Observed incidence	95% CI estimated incidence	Expected # of children	Expected # of children	Approx. # of children
1	100	11	0.11	0.005-0.21	1,000	0.000	0.000
2	100	11	0.11	0.005-0.21	1,000	0.000	0.000
3	100	11	0.11	0.005-0.21	1,000	0.000	0.000
4	100	11	0.11	0.005-0.21	1,000	0.000	0.000
5	100	11	0.11	0.005-0.21	1,000	0.000	0.000
6	100	11	0.11	0.005-0.21	1,000	0.000	0.000
7	100	11	0.11	0.005-0.21	1,000	0.000	0.000
8	100	11	0.11	0.005-0.21	1,000	0.000	0.000
9	100	11	0.11	0.005-0.21	1,000	0.000	0.000
10	100	11	0.11	0.005-0.21	1,000	0.000	0.000
11	100	11	0.11	0.005-0.21	1,000	0.000	0.000
12	100	11	0.11	0.005-0.21	1,000	0.000	0.000
13	100	11	0.11	0.005-0.21	1,000	0.000	0.000
14	100	11	0.11	0.005-0.21	1,000	0.000	0.000
15	100	11	0.11	0.005-0.21	1,000	0.000	0.000
16	100	11	0.11	0.005-0.21	1,000	0.000	0.000
17	100	11	0.11	0.005-0.21	1,000	0.000	0.000
18	100	11	0.11	0.005-0.21	1,000	0.000	0.000
19	100	11	0.11	0.005-0.21	1,000	0.000	0.000
20	100	11	0.11	0.005-0.21	1,000	0.000	0.000
21	100	11	0.11	0.005-0.21	1,000	0.000	0.000
22	100	11	0.11	0.005-0.21	1,000	0.000	0.000
23	100	11	0.11	0.005-0.21	1,000	0.000	0.000
24	100	11	0.11	0.005-0.21	1,000	0.000	0.000
25	100	11	0.11	0.005-0.21	1,000	0.000	0.000
26	100	11	0.11	0.005-0.21	1,000	0.000	0.000
27	100	11	0.11	0.005-0.21	1,000	0.000	0.000
28	100	11	0.11	0.005-0.21	1,000	0.000	0.000
29	100	11	0.11	0.005-0.21	1,000	0.000	0.000
30	100	11	0.11	0.005-0.21	1,000	0.000	0.000
31	100	11	0.11	0.005-0.21	1,000	0.000	0.000
32	100	11	0.11	0.005-0.21	1,000	0.000	0.000
33	100	11	0.11	0.005-0.21	1,000	0.000	0.000
34	100	11	0.11	0.005-0.21	1,000	0.000	0.000
35	100	11	0.11	0.005-0.21	1,000	0.000	0.000
36	100	11	0.11	0.005-0.21	1,000	0.000	0.000
37	100	11	0.11	0.005-0.21	1,000	0.000	0.000
38	100	11	0.11	0.005-0.21	1,000	0.000	0.000
39	100	11	0.11	0.005-0.21	1,000	0.000	0.000
40	100	11	0.11	0.005-0.21	1,000	0.000	0.000
41	100	11	0.11	0.005-0.21	1,000	0.000	0.000
42	100	11	0.11	0.005-0.21	1,000	0.000	0.000
43	100	11	0.11	0.005-0.21	1,000	0.000	0.000
44	100	11	0.11	0.005-0.21	1,000	0.00	

Descripción de la actividad	Unidad	Cantidad
Transporte de pasajeros	km	1.000.000
Transporte de carga	kg	1.000.000
Transporte de pasajeros	km	1.000.000
Transporte de carga	kg	1.000.000

[illegible][illegible]



Projecte constructiu per l'ampliació del pont de Can Vidal sobre el Torrent de Vallboc al terme municipal de Juià

Annex núm. 04 Estructures

CCC awarded

III. results






Civil 3D



Civil 3D

Definició de les unitats:

Tipus	Unitat	Unitat de l'usuari
Longitud	1.000	1.000
Àrea	1.000	1.000
Volum	1.000	1.000
Massa	1.000	1.000
Temperatura	1.000	1.000
Pressió	1.000	1.000
Força	1.000	1.000
Energia	1.000	1.000



Definició de les unitats de les unitats de les unitats:

Tipus	Unitat	Unitat de l'usuari
Longitud	1.000	1.000
Àrea	1.000	1.000
Volum	1.000	1.000
Massa	1.000	1.000
Temperatura	1.000	1.000
Pressió	1.000	1.000
Força	1.000	1.000
Energia	1.000	1.000

Definició de les unitats de les unitats de les unitats:


Tipus	Unitat	Unitat de l'usuari
Longitud	1.000	1.000
Àrea	1.000	1.000
Volum	1.000	1.000
Massa	1.000	1.000
Temperatura	1.000	1.000
Pressió	1.000	1.000
Força	1.000	1.000
Energia	1.000	1.000

Definició de les unitats de les unitats de les unitats:

Tipus	Unitat	Unitat de l'usuari
Longitud	1.000	1.000
Àrea	1.000	1.000
Volum	1.000	1.000
Massa	1.000	1.000
Temperatura	1.000	1.000
Pressió	1.000	1.000
Força	1.000	1.000
Energia	1.000	1.000

Definició de les unitats de les unitats de les unitats:

Tipus	Unitat	Unitat de l'usuari
Longitud	1.000	1.000
Àrea	1.000	1.000
Volum	1.000	1.000
Massa	1.000	1.000
Temperatura	1.000	1.000
Pressió	1.000	1.000
Força	1.000	1.000
Energia	1.000	1.000



Definició de les unitats de les unitats de les unitats:

Tipus	Unitat	Unitat de l'usuari
Longitud	1.000	1.000
Àrea	1.000	1.000
Volum	1.000	1.000
Massa	1.000	1.000
Temperatura	1.000	1.000
Pressió	1.000	1.000
Força	1.000	1.000
Energia	1.000	1.000





9 VERIFICACIÓN DEL EL ENCAJE TENSIONAL EN LAS VIGAS

9.1 Tensiones admisibles

9.1.1 Verificación del acero

Tipo	Comprimión		Tensión		Tensión		Tensión		Tensión	
	Comprimión	Tensión	Comprimión	Tensión	Comprimión	Tensión	Comprimión	Tensión	Comprimión	Tensión
1	23.50	35	23.50	35	23.50	35	23.50	35	23.50	35

9.1.2 Verificación de la alba

Tipo	Comprimión		Tensión		Tensión		Tensión		Tensión	
	Comprimión	Tensión	Comprimión	Tensión	Comprimión	Tensión	Comprimión	Tensión	Comprimión	Tensión
1	23.50	35	23.50	35	23.50	35	23.50	35	23.50	35

9.1.3 Verificación de la armadura

Tipo	Comprimión		Tensión		Tensión		Tensión		Tensión	
	Comprimión	Tensión	Comprimión	Tensión	Comprimión	Tensión	Comprimión	Tensión	Comprimión	Tensión
1	23.50	35	23.50	35	23.50	35	23.50	35	23.50	35

9.1.4 Verificación de la alba

Tipo	Comprimión		Tensión		Tensión		Tensión		Tensión	
	Comprimión	Tensión	Comprimión	Tensión	Comprimión	Tensión	Comprimión	Tensión	Comprimión	Tensión
1	23.50	35	23.50	35	23.50	35	23.50	35	23.50	35

9.1.5 Verificación de la alba

Tipo	Comprimión		Tensión		Tensión		Tensión		Tensión	
	Comprimión	Tensión	Comprimión	Tensión	Comprimión	Tensión	Comprimión	Tensión	Comprimión	Tensión
1	23.50	35	23.50	35	23.50	35	23.50	35	23.50	35

Verificación de las tensiones en el hormigón a la altura de las vigas.
Se comprueba la tensión, obtenida en la modelación del acero de la viga.
9.2 Situación permitida. Comprobación final permitida



Calcular la tensión en el acero de la viga a la altura de las vigas.
Se comprueba la tensión, obtenida en la modelación del acero de la viga.

9.2.1


Tipo	Comprimión		Tensión		Tensión		Tensión		Tensión	
	Comprimión	Tensión	Comprimión	Tensión	Comprimión	Tensión	Comprimión	Tensión	Comprimión	Tensión
1	23.50	35	23.50	35	23.50	35	23.50	35	23.50	35

Tipo	Comprimión		Tensión		Tensión		Tensión		Tensión	
	Comprimión	Tensión	Comprimión	Tensión	Comprimión	Tensión	Comprimión	Tensión	Comprimión	Tensión
1	23.50	35	23.50	35	23.50	35	23.50	35	23.50	35

Tipo	Comprimión		Tensión		Tensión		Tensión		Tensión	
	Comprimión	Tensión	Comprimión	Tensión	Comprimión	Tensión	Comprimión	Tensión	Comprimión	Tensión
1	23.50	35	23.50	35	23.50	35	23.50	35	23.50	35

Tipo	Comprimión		Tensión		Tensión		Tensión		Tensión	
	Comprimión	Tensión	Comprimión	Tensión	Comprimión	Tensión	Comprimión	Tensión	Comprimión	Tensión
1	23.50	35	23.50	35	23.50	35	23.50	35	23.50	35

Tipo	Comprimión		Tensión		Tensión		Tensión		Tensión	
	Comprimión	Tensión	Comprimión	Tensión	Comprimión	Tensión	Comprimión	Tensión	Comprimión	Tensión
1	23.50	35	23.50	35	23.50	35	23.50	35	23.50	35



[illegible]

AOJ Structure



Yield of product from starting material	Yield		Yield	
	Yield of product from starting material	Yield of product from starting material	Yield of product from starting material	Yield of product from starting material
100	100	100	100	100
90	90	90	90	90
80	80	80	80	80
70	70	70	70	70
60	60	60	60	60
50	50	50	50	50
40	40	40	40	40
30	30	30	30	30
20	20	20	20	20
10	10	10	10	10
0	0	0	0	0

Published

For example, in our first study...

For example, in our first study...

The sample is not the same

The sample is not too large.

For example, in networked

For example, in networked

The example is sufficient to

The example is sufficient to

For example in mathematics

For example in mathematics

For example, he said that a 1996 study by the U.S. Environmental Protection Agency found that 100,000 people were exposed to asbestos in the air in the vicinity of the World Trade Center site.

For example, he said that a 1996 study by the U.S. Environmental Protection Agency found that 100 million people in the United States had been exposed to asbestos in the workplace.

14. omitted

The example is sufficient

The example is sufficient

The sample is not too big

The sample is not too big

See example in methods

See example in methods

The example is written as:

The example is written as:

Cellular proteins – an antibody has become a reagent to study the cellular protein

For an earlier edition of this book, see <http://www.elsevier.com/locate/locate/locate>

no empty





For example, in the following

AO4. Estuaries

The example is in Figure 1.

On wanted

[illegible]

Cadmium concentration at day 1	type		time	
	fish (days)	fish (days)	fish (days)	fish (days)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
0.16	0.16	0.16	0.16	0.16
0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
0.18	0.18	0.18	0.18	0.18
0.19	0.19	0.19	0.19	0.19
0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
0.21	0.21	0.21	0.21	0.21
0.22	0.22	0.22	0.22	0.22
0.23	0.23	0.23	0.23	0.23
0.24	0.24	0.24	0.24	0.24
0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
0.26	0.26	0.26	0.26	0.26
0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
0.28	0.28	0.28	0.28	0.28
0.29	0.29	0.29	0.29	0.29
0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
0.31	0.31	0.31	0.31	0.31
0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
0.34	0.34	0.34	0.34	0.34
0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
0.37	0.37	0.37	0.37	0.37
0.38	0.38	0.38	0.38	0.38
0.39	0.39	0.39	0.39	0.39
0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
0.41	0.41	0.41	0.41	0.41
0.42	0.42	0.42	0.42	0.42
0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
0.44	0.44	0.44	0.44	0.44
0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
0.46	0.46	0.46	0.46	0.46
0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
0.48	0.48	0.48	0.48	0.48
0.49	0.49	0.49	0.49	0.49
0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
0.51	0.51	0.51	0.51	0.51
0.52	0.52	0.52	0.52	0.52
0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
0.55	0.55	0.55	0.55	0.55
0.56	0.56	0.56	0.56	0.56
0.57	0.57	0.57	0.57	0.57
0.58	0.58	0.58	0.58	0.58
0.59	0.59	0.59	0.59	0.59
0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
0.61	0.61	0.61	0.61	0.61
0.62	0.62	0.62	0.62	0.62
0.63	0.63	0.63	0.63	0.63
0.64	0.64	0.64	0.64	0.64
0.65	0.65	0.65	0.65	0.65
0.66	0.66	0.66	0.66	0.66
0.67	0.67	0.67	0.67	0.67
0.68	0.68	0.68	0.68	0.68
0.69	0.69	0.69	0.6	

9.4. *Strachan pentameris*, *Combretum* characteristica

[illegible]

110

[illegible]

The sample is available

Fig. 1. Test configuration in a box.

Cable at 0.1 m/s	Load			
	Two cables	Two cables	Two cables	Two cables
100	100	100	100	100
500	500	500	500	500
1000	1000	1000	1000	1000
1500	1500	1500	1500	1500
2000	2000	2000	2000	2000
2500	2500	2500	2500	2500
3000	3000	3000	3000	3000
3500	3500	3500	3500	3500
4000	4000	4000	4000	4000
4500	4500	4500	4500	4500
5000	5000	5000	5000	5000
5500	5500	5500	5500	5500
6000	6000	6000	6000	6000
6500	6500	6500	6500	6500
7000	7000	7000	7000	7000
7500	7500	7500	7500	7500
8000	8000	8000	8000	8000
8500	8500	8500	8500	8500
9000	9000	9000	9000	9000
9500	9500	9500	9500	9500
10000	10000	10000	10000	10000

For example, in my first article,

Treatment	Culms	Type		Loss	
		First harvest	Second harvest	First harvest	Second harvest
Control	100%	100%	100%	100%	100%
100% N	100%	100%	100%	100%	100%
100% P	100%	100%	100%	100%	100%
100% K	100%	100%	100%	100%	100%
100% N+P	100%	100%	100%	100%	100%
100% N+K	100%	100%	100%	100%	100%
100% P+K	100%	100%	100%	100%	100%
100% N+P+K	100%	100%	100%	100%	100%

The example is sufficient

Variable	Age 1		Age 2		Age 3		Age 4		Age 5	
	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD
Height (cm)	100.0	5.0	105.0	5.0	110.0	5.0	115.0	5.0	120.0	5.0
Weight (kg)	15.0	2.0	17.0	2.0	19.0	2.0	21.0	2.0	23.0	2.0
Age (years)	1.0	0.0	2.0	0.0	3.0	0.0	4.0	0.0	5.0	0.0
Gender (male/female)	50/50		50/50		50/50		50/50		50/50	

The sample is as follows:

[illegible]

For example, in mathematics

100

Parameter	Cuba		Spain		Italy	
	1970-1979	1980-1989	1970-1979	1980-1989	1970-1979	1980-1989
Initial value	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Final value	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Initial value	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Final value	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Initial value	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Final value	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Initial value	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Final value	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Initial value	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Final value	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

For example, in the following

Fig. 1. Two-way ANOVA for the effect of sex and age on the following variables.

For example, in my first article,

Table 1. Types of responses for the 16 questions of Q1			
Indication of type 1	Category previously	Type	Issue

Page 5/11



[illegible]

For example, in my first work

[illegible]

The example is unfeasible.

Sample at 24 h	Cells (percentage)		TSP		Lact	
	Pre	Post	Pre	Post	Pre	Post
Pre	100	100	100	100	100	100
Post	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0

For example, in our first article,

Fig. 3. Test characteristics of the test.

Category	Sensitivity	Specificity	Agreement		Disagreement	
			Test	Ref	Test	Ref
Positive	0.95	0.98	10/10	10/10	0/0	0/0
Negative	0.95	0.98	0/0	0/0	0/0	0/0
Total	0.95	0.98	10/10	10/10	0/0	0/0

Examples in the field

[illegible]

Keywords: *work, stress, coping, health, well-being, quality of life*

Category	Stage		Level	
	First substage	Second substage	First stage	Second stage
Cognitive at age 1	10 min	10 min	10 min	10 min
	10 min	10 min	10 min	10 min

not needed



Sample	Sample 1	Sample 2	Sample 3	Sample 4	Sample 5	Sample 6	Sample 7	Sample 8	Sample 9	Sample 10
Sample 1	1.00	0.95	0.90	0.85	0.80	0.75	0.70	0.65	0.60	0.55
Sample 2	0.95	1.00	0.95	0.90	0.85	0.80	0.75	0.70	0.65	0.60
Sample 3	0.90	0.95	1.00	0.95	0.90	0.85	0.80	0.75	0.70	0.65
Sample 4	0.85	0.90	0.95	1.00	0.95	0.90	0.85	0.80	0.75	0.70
Sample 5	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	0.95	0.90	0.85	0.80	0.75
Sample 6	0.75	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	0.95	0.90	0.85	0.80
Sample 7	0.70	0.75	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	0.95	0.90	0.85
Sample 8	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	0.95	0.90
Sample 9	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	0.95
Sample 10	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00

5.5 Resumen de variaciones

9.5 Bewertung der Verfahren

- [illegible]

10 VERIFICACIÓN DEL IL. PISUACIÓN EN LAS VEGAS

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/079861>; this version posted November 17, 2016. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

[illegible]

is omitted



Projecte constructiu per l'ampliació del pont de Can Vidal sobre el Torrent de Vallboc al terme municipal de Julià

Annex núm. 04 Estructures

Annex núm. 04 Estructures

Value of γ	α	β	$\alpha + \beta$	Dimension of $\mathcal{H}$
0.1	0.0000	0.0000	0.0000	1
0.2	0.0000	0.0000	0.0000	1
0.3	0.0000	0.0000	0.0000	1
0.4	0.0000	0.0000	0.0000	1
0.5	0.0000	0.0000	0.0000	1
0.6	0.0000	0.0000	0.0000	1
0.7	0.0000	0.0000	0.0000	1
0.8	0.0000	0.0000	0.0000	1
0.9	0.0000	0.0000	0.0000	1
1.0	0.0000	0.0000	0.0000	1

Sample no.	Age	Sex	Height (cm)	Weight (kg)	Stature index
1	10	Male	130	25.5	1.91
2	10	Male	130	25.5	1.91
3	10	Male	130	25.5	1.91
4	10	Male	130	25.5	1.91
5	10	Male	130	25.5	1.91
6	10	Male	130	25.5	1.91
7	10	Male	130	25.5	1.91
8	10	Male	130	25.5	1.91
9	10	Male	130	25.5	1.91
10	10	Male	130	25.5	1.91
11	10	Male	130	25.5	1.91
12	10	Male	130	25.5	1.91
13	10	Male	130	25.5	1.91
14	10	Male	130	25.5	1.91
15	10	Male	130	25.5	1.91
16	10	Male	130	25.5	1.91
17	10	Male	130	25.5	1.91
18	10	Male	130	25.5	1.91
19	10	Male	130	25.5	1.91
20	10	Male	130	25.5	1.91
21	10	Male	130	25.5	1.91
22	10	Male	130	25.5	1.91
23	10	Male	130	25.5	1.91
24	10	Male	130	25.5	1.91
25	10	Male	130	25.5	1.91
26	10	Male	130	25.5	1.91
27	10	Male	130	25.5	1.91
28	10	Male	130	25.5	1.91
29	10	Male	130	25.5	1.91
30	10	Male	130	25.5	1.91
31	10	Male	130	25.5	1.91
32	10	Male	130	25.5	1.91
33	10	Male	130	25.5	1.91
34	10	Male	130	25.5	1.91
35	10	Male	130	25.5	1.91
36	10	Male	130	25.5	1.91
37	10	Male	130	25.5	1.91
38	10	Male	130	25.5	1.91
39	10	Male	130	25.5	1.91
40	10	Male	130	25.5	1.91
41	10	Male	130	25.5	1.91
42	10	Male	130	25.5	1.91
43	10	Male	130	25.5	1.91
44	10	Male	130	25.5	1.91
45	10	Male	130	25.5	1.91
46	10	Male	130	25.5	1.91
47	10	Male	130	25.5	1.91
48	10	Male	130	25.5	1.91
49	10	Male	130	25.5	1.91
50	10	Male	130	25.5	1.91
51	10	Male	130	25.5	1.91
52	10	Male	130	25.5	1.91
53	10	Male	130	25.5	1.91
54	10	Male	130	25.5	1.91
55	10	Male	130	25.5	1.91
56	10	Male	130	25.5	1.91
57	10	Male	130	25.5	1.91
58	10	Male	130	25.5	1.91
59	10	Male	130	25.5	1.91
60	10	Male	130	25.5	1.91
61	10	Male	130	25.5	1.91
62	10	Male	130	25.5	1.91
63	10	Male	130	25.5	1.91
64	10	Male	130	25.5	1.91
65	10	Male	130	25.5	1.91
66	10	Male	130	25.5	1.91
67	10	Male	130	25.5	1.91
68	10	Male	130	25.5	1.91
69	10	Male	130	25.5	1.91
70	10	Male	130	25.5	1.91
71	10	Male	130	25.5	1.91
72	10	Male	130	25.5	1.91
73	10	Male	130	25.5	1.91
74	10	Male	130	25.5	1.91
75	10	Male	130	25.5	1.91
76	10	Male	130	25.5	1.91
77	10	Male	130	25.5	1.91
78	10	Male	130	25.5	1.91
79	10	Male	130	25.5	1.91
80	10	Male	130	25.5	1.91
81	10	Male	130	25.5	1.91
82	10	Male	130	25.5	1.91
83	10	Male	130	25.5	1.91
84	10	Male	130	25.5	1.91
85	10	Male	130	25.5	1.91
86	10	Male	130	25.5	1.91
87	10	Male	130	25.5	1.91
88	10	Male	130	25.5	1.91
89	10	Male	130	25.5	1.91
90	10	Male	130	25.5	1.91
91	10	Male	130	25.5	1.91
92	10	Male	130	25.5	1.91
93	10	Male	130	25.5	1.91
94	10	Male	130	25.5	1.91
95	10	Male	130	25.5	1.91
96	10	Male	130	25.5	1.91
97	10	Male	130	25.5	1.91
98	10	Male	130	25.5	1.91
99	10	Male	130	25.5	1.91
100	10	Male	130	25.5	1.91

Figure 3

Temperature (°C)	C_p	C_v	$C_p - C_v$	$C_p - C_v$ (J/mole-°C)
20	1.00	0.99	0.01	0.01
100	1.00	0.99	0.01	0.01
200	1.00	0.99	0.01	0.01
300	1.00	0.99	0.01	0.01
400	1.00	0.99	0.01	0.01
500	1.00	0.99	0.01	0.01
600	1.00	0.99	0.01	0.01
700	1.00	0.99	0.01	0.01
800	1.00	0.99	0.01	0.01
900	1.00	0.99	0.01	0.01
1000	1.00	0.99	0.01	0.01

1

[illegible]

11.3. Warum die verteilte Version

- [illegible]

12. Mechanism

12.1. Plastics and other materials

En este apartado se describen los factores producidos por cada uno de los actores, en relación con los valores intrínsecos e intrínsecos a su tipo de trabajo.

4.1.1. Public relations (negative) in an emergency

© 2005 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 258: 105–112

13

Type	Percentage of the organ		Percentage of the organ		Mean length of the organ		Mean length of the organ	
	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2

Case	Total		Total		Total		Total	Total	Total
	1990	1991	1992	1993	1994	1995			
1	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2	10	10	10	10	10	10	10	10	10
3	10	10	10	10	10	10	10	10	10
4	10	10	10	10	10	10	10	10	10
5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
6	10	10	10	10	10	10	10	10	10
7	10	10	10	10	10	10	10	10	10
8	10	10	10	10	10	10	10	10	10
9	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
12	10	10	10	10	10	10	10	10	10
13	10	10	10	10	10	10	10	10	10
14	10	10	10	10	10	10	10	10	10
15	10	10	10	10	10	10	10	10	10
16	10	10	10	10	10	10	10	10	10
17	10	10	10	10	10	10	10	10	10
18	10	10	10	10	10	10	10	10	10
19	10	10	10	10	10	10	10	10	10
20	10	10	10	10	10	10	10	10	10
21	10	10	10	10	10	10	10	10	10
22	10	10	10	10	10	10	10	10	10
23	10	10	10	10	10	10	10	10	10
24	10	10	10	10	10	10	10	10	10
25	10	10	10	10	10	10	10	10	10
26	10	10	10	10	10	10	10	10	10
27	10	10	10	10	10	10	10	10	10
28	10	10	10	10	10	10	10	10	10
29	10	10	10	10	10	10	10	10	10
30	10	10	10	10	10	10	10	10	10
31	10	10	10	10	10	10	10	10	10
32	10	10	10	10	10	10	10	10	10
33	10	10	10	10	10	10	10	10	10
34	10	10	10	10	10	10	10	10	10
35	10	10	10	10	10	10	10	10	10
36	10	10	10	10	10	10	10	10	10
37	10	10	10	10	10	10	10	10	10
38	10	10	10	10	10	10	10	10	10
39	10	10	10	10	10	10	10	10	10
40	10	10	10	10	10	10	10	10	10
41	10	10	10	10	10	10	10	10	10
42	10	10	10	10	10	10	10	10	10
43	10	10	10	10	10	10	10	10	10
44	10	10	10	10	10	10	10	10	10
45	10	10	10	10	10	10	10	10	10
46	10	10	10	10	10	10	10	10	10



Codi Segur de Verificació: 95034ceb-6d75-4c91-8b09-95f719e76055
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170871_2025_32348531
Data d'impressió: 03/10/2025 12:28:52
Pàgina 220 de 385

SIGNATURES
1.- MARINA BLANCH BOADA, 26/08/2025 16:37
2.- JOAN MACARRO (R: B17646563), 26/08/2025 16:39



1	-0.0	0.0	-1.0	0.0	-0.4	0.0	-0.4	0.0
2	-0.5	0.0	-0.6	0.0	-0.4	0.0	-0.4	0.0
3	-0.2	0.0	-1.4	0.0	-0.4	0.0	-0.5	0.0

1	-0.3	0.0						
2	-0.3	0.0						
3	-0.2	0.0						
4	-0.2	0.0						
5	-0.3	0.0						

13.2 Situación permitida. Combinación característica

Se indica que se debe en este apartado indicar la Norma por la que se han determinado los valores permitidos en el presente y tener en cuenta los valores mínimos y máximos a lo largo de todo el eje.

No se debe computar los valores permitidos entre ejes 1 y 2, ya que no se han determinado los valores permitidos que actúan simultáneamente en el eje 1.

Nota: (Verificar la longitud de la estructura).

Nota: (Verificar la longitud de la estructura).

1	-0.3	0.0	-0.3	0.0	-0.3	0.0	-0.3	0.0
2	-0.3	0.0	-0.3	0.0	-0.3	0.0	-0.3	0.0
3	-0.3	0.0	-0.3	0.0	-0.3	0.0	-0.3	0.0
4	-0.3	0.0	-0.3	0.0	-0.3	0.0	-0.3	0.0
5	-0.3	0.0	-0.3	0.0	-0.3	0.0	-0.3	0.0

1	-0.3	0.0	-0.3	0.0	-0.3	0.0	-0.3	0.0
2	-0.3	0.0	-0.3	0.0	-0.3	0.0	-0.3	0.0
3	-0.3	0.0	-0.3	0.0	-0.3	0.0	-0.3	0.0
4	-0.3	0.0	-0.3	0.0	-0.3	0.0	-0.3	0.0
5	-0.3	0.0	-0.3	0.0	-0.3	0.0	-0.3	0.0

13.3 Verificación de flexión

En este apartado se comparan los valores obtenidos a lo largo de toda la estructura con los valores permitidos.

1	-0.3	0.0	-0.3	0.0	-0.3	0.0	-0.3	0.0
2	-0.3	0.0	-0.3	0.0	-0.3	0.0	-0.3	0.0
3	-0.3	0.0	-0.3	0.0	-0.3	0.0	-0.3	0.0
4	-0.3	0.0	-0.3	0.0	-0.3	0.0	-0.3	0.0
5	-0.3	0.0	-0.3	0.0	-0.3	0.0	-0.3	0.0



1	-0.0	0.0	-1.0	0.0	-0.4	0.0	-0.4	0.0
---	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----

13.3.1 Resumen de verificación

Nota 1: Verificar la longitud de la estructura.
Nota 2: Verificar la longitud de la estructura.
Nota 3: Verificar la longitud de la estructura.
Nota 4: Verificar la longitud de la estructura.

13.4 Cargas

13.5 Cargas características

En este apartado se indica la gran cantidad de datos que se han obtenido, de manera que se pueda tener una visión general de los resultados.

Nota: (Verificar la longitud de la estructura).

Nota: (Verificar la longitud de la estructura).

1	-0.3	0.0	-0.3	0.0	-0.3	0.0	-0.3	0.0
2	-0.3	0.0	-0.3	0.0	-0.3	0.0	-0.3	0.0
3	-0.3	0.0	-0.3	0.0	-0.3	0.0	-0.3	0.0
4	-0.3	0.0	-0.3	0.0	-0.3	0.0	-0.3	0.0
5	-0.3	0.0	-0.3	0.0	-0.3	0.0	-0.3	0.0

1	-0.3	0.0	-0.3	0.0	-0.3	0.0	-0.3	0.0
2	-0.3	0.0	-0.3	0.0	-0.3	0.0	-0.3	0.0
3	-0.3	0.0	-0.3	0.0	-0.3	0.0	-0.3	0.0
4	-0.3	0.0	-0.3	0.0	-0.3	0.0	-0.3	0.0
5	-0.3	0.0	-0.3	0.0	-0.3	0.0	-0.3	0.0

1	-0.3	0.0	-0.3	0.0	-0.3	0.0	-0.3	0.0
2	-0.3	0.0	-0.3	0.0	-0.3	0.0	-0.3	0.0
3	-0.3	0.0	-0.3	0.0	-0.3	0.0	-0.3	0.0
4	-0.3	0.0	-0.3	0.0	-0.3	0.0	-0.3	0.0
5	-0.3	0.0	-0.3	0.0	-0.3	0.0	-0.3	0.0



19.2 *Stenochelys purpurata* (Sw.). Comb. nov. (fig. 19.2)

Las plantas que se usan en estos quecheros incluyen las siguientes. Muchas de ellas se usan para preparar los platos de la comida y otras para hacer los platos de bebida. En algunas de ellas se usan las raíces y en otras las hojas.

[illegible][illegible]

18. CÁLCULO DE LA CANTIDAD DE ACERO EN LAS VIGAS

14.3 Cálculo de la amplitud de difusión del generador

Il testo è a sinistra di fronte al paravento in stile rinascimentale e molto decorato. Sotto di esso

TABLE 1



References to: [Please insert journal and volume]

1. *What is the purpose of the study?*



Legend:

- Green: 2000-2001
- Light Green: 2002-2003
- White: 2004-2005
- Yellow: 2006-2007
- Orange: 2008-2009
- Dark Orange: 2010-2011

Consider the function f defined on the domain $\mathbb{R}$ by $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$.

[illegible]

A. Example without a frequency or scale factor

Table 2

Eubacteria B₁ (Thermophilic neutral sulphate)



Projecte constructiu per l'ampliació del pont de Can Vida sobre el Torrent de Valliboc al terme municipal de Juià

Annex núm. 04 Estructures

Change in probability
of choice over time

[illegible]

66 2002-0-1077
 67 10-6-0000
 68 10-6-00
 69 2002-0-00
 70 10-6-0000
 71 10-6-0000
 72 10-6-0000
 73 10-6-0000
 74 10-6-0000
 75 10-6-0000
 76 10-6-0000
 77 10-6-0000
 78 10-6-0000
 79 10-6-0000
 80 10-6-0000
 81 10-6-0000
 82 10-6-0000
 83 10-6-0000
 84 10-6-0000
 85 10-6-0000
 86 10-6-0000
 87 10-6-0000
 88 10-6-0000
 89 10-6-0000
 90 10-6-0000
 91 10-6-0000
 92 10-6-0000
 93 10-6-0000
 94 10-6-0000
 95 10-6-0000
 96 10-6-0000
 97 10-6-0000
 98 10-6-0000
 99 10-6-0000
 100 10-6-0000

Consider the following as a response to the following question: "What are the main reasons for the current state of the world?"

Consider the function $f(x)$ defined on the interval $[0, 1]$ by $f(x) = x^2$. Compute the definite integral $\int_0^1 f(x) dx$ using the Riemann sum approximation with $n = 10$ subintervals, using the midpoint rule.

Sampled ($^{\circ}\text{C}$)	A (mmHg)	Sampled ($^{\circ}\text{C}$)	A (mmHg)	Sampled ($^{\circ}\text{C}$)	A (mmHg)
0.0/0	0.0/0	0.0	0.0/0	0.0	0.0
0.0/0	21.6	0.0/0	0.0	0.0/0	0.0
0.0/0	1.6	0.0/0	0.0	0.0/0	0.0
0.0/0	0.2	0.0/0	0.0	0.0/0	1.4
0.0/0	0.2	0.0/0	0.2	0.0/0	10.5
0.0/0	0.2	0.0/0	0.2	0.0/0	1278.1

[illegible]

As a Graduate student at Rutgers University, I have been

A-1: Cuanto mejor se dispone en cada tema

1998

1992

References to: (1) *Therapeutic journal writing*

Experiments by Thompson (personal communication)



Projecte constructiu per l'ampliació del pont de Can Vida sobre el Torrent de Valliboc al terme municipal de Juià

Annex núm. 04 Estructures

Longitudinal	Age at assessment	Age at exit	Time interval	Age (years)
3.500	318.3	4	68	3.5
2.500	318.2	2	68	3.5
2.500	318.2	5	68	3.5
1.500	318.3	12	68	3.5
2.500	318.2	5	68	3.5
2.500	318.2	4	68	3.5
2.500	318.2	5	68	3.5
2.500	318.3	5	68	3.5
2.500	318.3	2	68	3.5
2.500	318.3	4	68	3.5

Codi Segur de Verificació: 95034ceb-6d75-4c91-8b09-95f719e76055
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170871_2025_32348531
Data d'impressió: 03/10/2025 12:28:52
Pàgina 225 de 385

SIGNATURES
1.- MARINA BLANCH BOADA, 26/08/2025 16:37
2.- JOAN MACARRO (R: B17646563), 26/08/2025 16:39



Resumen de resultados de los cálculos

Longitud	Área	Perímetro	Superficie	Vol. (m³)
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Resumen

Resumen de resultados de los cálculos

Longitud	Área	Perímetro	Superficie	Vol. (m³)
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Resumen de resultados de los cálculos

Resumen de resultados de los cálculos

Longitud	Área	Perímetro	Superficie	Vol. (m³)
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Resumen de resultados de los cálculos

Resumen de resultados de los cálculos

Longitud	Área	Perímetro	Superficie	Vol. (m³)
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100



Resumen de resultados de los cálculos

Longitud	Área	Perímetro	Superficie	Vol. (m³)
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Resumen de resultados de los cálculos

Longitud	Área	Perímetro	Superficie	Vol. (m³)
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Resumen

Resumen de resultados de los cálculos

Longitud	Área	Perímetro	Superficie	Vol. (m³)
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Resumen de resultados de los cálculos

Resumen de resultados de los cálculos

Longitud	Área	Perímetro	Superficie	Vol. (m³)
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.100	1.100	1.100	1.100	1.100



Civil 3D



Civil 3D

15.3 Resumen de verificaciones

Sección pasante, Estructura 1, según la comprobación


16. MOTIVA POR CONTANTE EN LA LOSA

En esta sección se presentan los resultados de las verificaciones realizadas para cada una de las secciones de la estructura.

16.1 Estructuras cortantes aseguradas

16.1.1 Sección pasante, Estructura 1

Comprobación
Sección pasante, Estructura 1



16.2 Comprobación de las juntas de construcción

página 76

Resumen de la comprobación (Verificación de la resistencia y deformación)



16.3 Armadura de cálculo de cortante

Armadura de cálculo de cortante
Sección pasante



16.4 Armadura mínima de cortante

página 77





DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2024000272
Codi Segur de Verificació: 95034ceb-6d75-4c91-8b09-95f719e76055 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170871_2025_32348531 Data d'impressió: 03/10/2025 12:28:52 Pàgina 232 de 385	SIGNATURES 1.- MARINA BLANCH BOADA, 26/08/2025 16:37 2.- JOAN MACARRO (R: B17646563), 26/08/2025 16:39	





AJUNTAMENT DE JUIÀ

Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://juia.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2024000272
Codi Segur de Verificació: 95034ceb-6d75-4c91-8b09-95f719e76055 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170871_2025_32348531 Data d'impressió: 03/10/2025 12:28:52 Pàgina 233 de 385	SIGNATURES 1.- MARINA BLANCH BOADA, 26/08/2025 16:37 2.- JOAN MACARRO (R: B17646563), 26/08/2025 16:39	



ANNEX NÚM. 5. ESTUDI BÀSIC DE SEGRESTAT I SALUT

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2024000272
Codi Segur de Verificació: 95034ceb-6d75-4c91-8b09-95f719e76055 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170871_2025_32348531 Data d'impressió: 03/10/2025 12:28:52 Pàgina 234 de 385	SIGNATURES 1.- MARINA BLANCH BOADA, 26/08/2025 16:37 2.- JOAN MACARRO (R: B17646563), 26/08/2025 16:39	





AJUNTAMENT DE JUIÀ

Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://juia.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.




ANNEX NÚM. 5: ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

INDEX

1. OBJECTIU DE L'ESTUDI.....	3	12.2. Implantació d'obra.....	7
2. DESCRIPCIÓ DE L'OBRA.....	3	12.3. Maquinària pesada.....	8
3. PROCEDIMENTS, EQUIPS TÈCNICS I MITJANS AUXILIARS A UTILITZAR EN L'EXECUCIÓ DE L'OBRA.....	3	12.4. Màquines portàtils.....	8
4. RISCOS I MESURES PREVENTIVES.....	4	12.5. Mitjans auxiliars.....	8
4.1. A les excavacions, moviment de terres.....	4	12.6. Proteccions personals.....	9
4.2. Per feines de paleta en general.....	4	12.7. Mesures i proteccions col·lectives.....	9
4.3. Per les feines de muntatge de les instal·lacions.....	5		
5. SISTEMES I MEDIS AUXILIARS PREVENTIUS.....	5		
5.1. Senyalització dels riscos.....	5		
5.1.1. Senyalització dels riscos del treball.....	5		
5.2. Senyalització vial.....	5		
5.3. Medis auxiliars.....	5		
6. RISCOS DE DANYS EXTRAPROFSSIONALS I A TERCERS I LA SEVA PREVENCIÓ.....	5		
7. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'HIGIENE I BENESTAR.....	6		
7.1. Serveis comuns.....	6		
7.2. Serveis sanitaris i primers auxilis.....	6		
8. FORMACIÓ I INFORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL.....	6		
9. ORGANITZACIÓ GENERAL DE L'OBRA.....	6		
10. PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL.....	7		
11. GESTIÓ I CONTROL DE LA SEGURETAT I SALUT.....	7		
12. PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS.....	7		
12.1. Legislació general aplicable.....	7		

2025-08-08 12:28:52 - 123456789



DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2024000272
Codi Segur de Verificació: 95034ceb-6d75-4c91-8b09-95f719e76055 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170871_2025_32348531 Data d'impressió: 03/10/2025 12:28:52 Pàgina 236 de 385	SIGNATURES 1.- MARINA BLANCH BOADA, 26/08/2025 16:37 2.- JOAN MACARRO (R: B17646563), 26/08/2025 16:39	





1. OBJECTIU DE L'ESTUDI

Aquest estudi té per objectiu complir amb les determinacions que fixa el Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció o d'enginyeria civil.

Segons l'article 4, l'obligatorietat de redactar un estudi de seguretat i salut en els projectes d'obra es basa en el compliment d'algun dels següents supòsits:

- El pressupost d'execució per contracte inclòs en el projecte és igual o superior als 450.759,08€ (75 MPTA.)
- La duració estimada de les obres és superior a 30 dies laborables, utilitzant a més de 20 treballadors simultàniament.
- El volum de mà d'obra estimada, entenen com a tal la suma dels dies de treball total dels treballadors a l'obra, és superior a 500.
- Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses.

El present "Projecte Constructiu per l'ampliació del pont de Can Vidal sobre el Torrent de Vallboc al terme municipal de Juià" no s'inclou en cap dels supòsits anteriors i per tant s'elabora un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

2. DESCRIPCIÓ DE L'OBRA

Projecte constructiu per l'ampliació del pont de Can Vidal sobre el torrent de Vallboc al terme municipal de Juià.

3. PROCEDIMENTS, EQUIPS TÈCNICS I MITJANS AUXILIARS A UTILITZAR EN L'EXECUCIÓ DE L'OBRA

En conferència amb el resum per capítols del pressupost de l'obra i el pla d'execució de l'obra es defineixen els següents procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars a utilitzar en l'execució de l'obra.

Treballs previs i demolicions

- Eines manuals (martell trencador)
- Compressor
- Generador

Moviment de terres, excavacions

- Maquinària d'excavació
- Maquinària de moviment de terres
- Camió grua
- Retroexcavadora
- Eines manuals

Obres d'urbanització


- Camions
- Camions formigonera
- Encofrats
- Formigoneres
- Camió-grua
- Eines manuals

Escalieres

- Camió
- Giratòria

Obres de fàbrica

- Camions
- Camions formigonera
- Encofrats
- Formigoneres
- Camió-bomba de formigonar
- Camió-grua





7. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'HIGIENE I BENESTAR

7.1. Serveis comuns

Es disposarà d'un mòdul de vestuaris i serveis higiènics. El vestuari disposarà de caselles individuals amb ciau i seients. Els serveis higiènics tindran lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per cada deu treballadors, i un WC per cada vint-i-cinc treballadors, disposant de miralls. Per a la neteja i conservació dels locals, es disposarà d'un treballador amb la dedicació necessària.

7.2. Serveis sanitaris i primers auxilis

- *Reconeixement mèdic*
Tot el personal que comenci a treballar en l'obra haurà de passar un reconeixement mèdic previ al treball, i que serà repetit en el període d'un any.
- Sanititzarà l'aigua destinada al consum dels treballadors per tal de garantir la seva potabilitat, si no procedeix de la xarxa de proveïment de la població.
- *Farmàcia*

Es disposarà d'una farmàcia contenint el material especificat en l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball.

Contingut:

- . Aigua oxigenada
- . Alcohol de 96 °
- . Tintura de iode
- . Mercurocromi
- . Anoniac
- . Gasà estèril
- . Colò hidròfil
- . Bernes
- . Espatradrap
- . Antiespasmòdics
- . Analgèsics
- . Tònics cardíacs d'urgències
- . Torniquet
- . Bosses per aigua o gel
- . Guants esterilitzats
- . Xeringues d'un sol ús
- . Termòmetre clínic

- *Assistència a accidentats*

S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centre Mèdics a on hauran de traslladar-se els accidentats pel seu més ràpid i efectiu tractament.

És molt convenient disposar a l'obra, i en lloc ben visible, d'una llista de telèfons i direccions dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantir un ràpid transport dels accidentats als centres d'assistència.


8. FORMACIÓ I INFORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

- Tot el personal ha de rebre en ingressar a l'obra, una exposició dels mètodes de treball i els riscos que aquests poden crear, juntament amb les mesures de seguretat que hauran de prendre i fer servir.
- Triant el personal més qualificat, es farà un curs de socorrisme i primers auxilis, de forma que l'obra disposi de personal qualificat en cas de màxima urgència.
- Es convocaran reunions periòdiques, per part de l'empresa, per impartir matèria de seguretat i salut en el treball.

9. ORGANITZACIÓ GENERAL DE L'OBRA

Abans d'iniciar els treballs s'estudiaran els següents punts:

- Pla d'abassegament: es determinaran les àrees d'abassegament del material de manera que no interfereixin en fases posteriors de l'obra i que després es puguin buidar i netejar amb facilitat.
- Pla d'ordre i neteja: ordre en els treballs; hi haurà medis auxiliars per poder contenir els residus (sacs i contenidors); quan s'acabin els treballs s'hauran de recollir tots els residus i les restes de materials; no s'escamparà brutícia pels voltants de l'obra.
- Pla de revisió i manteniment periòdic de la maquinària, responsabilitat inherent al contractista.
- Pla d'emergència i primers auxilis: en un lloc visible es deixarà una relació amb les adreces i telèfons dels principals serveis i organismes públics i privats pels casos d'emergència (dispensari municipal, farmàcies, ambulàncies i hospital més proper).
- Es tindrà cura de les petites lesions que pugui patir el personal de l'obra amb la farmàcia que hi haurà d'haver a peu d'obra, subministrada per la mútua patronal d'accidents de treball a la qual estigui adscrit el contractista.
- La farmàcia s'haurà d'equipar periòdicament i continuarà, com a mínim, el següent material: alcohol, aigua oxigenada, iode, bernes de diferents mides, espatradrap, tires, pomada antieptíca, liniment, bernes elàstiques, analgèsics, bicarbonat, pomada antihistamínica, pomada per cremades, pinces, tisores i colò.





10. PLA DE SEGRESTAT I SALUT EN EL TREBALL

El Pla de Seguretat i Salut de l'obra, que, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra analitzarà, estudiarà, desenvoluparà i complementarà les previsions fetes a l'Estudi de Seguretat i Salut en el Treball.

Una vegada realitzat el pla el constructor el presentarà al Coordinador de Seguretat i Salut en el Treball en fase d'execució d'obra, el qual l'aprovarà si s'escau. En aquest cas, el constructor el presentarà al Departament de Treball.

El contractista, un cop aprovat el Pla, en facilitarà una còpia, a efectes de coneixement i seguiment, al Comitè de Seguretat i Salut en el Treball o en el seu defecte al representant dels treballadors en el centre de treball i empresa.

11. GESTIÓ I CONTROL DE LA SEGRESTAT I SALUT

L'organització funcional de la seguretat i salut a l'obra serà responsabilitat del contractista, el qual nomenarà un responsable a peu d'obra, que actuarà sota el seguiment i control del coordinador de seguretat i salut nomenat pel promotor de les obres.

12. PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS

12.1. Legislació general aplicable

És d'aplicació tota la normativa vigent sobre seguretat i salut en el treball, la qual no es reproduïx per qüestió d'economia documental.

Tot i així, es fa un esment especial a la **Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 31/1995 de 8 de novembre** i els següents reglaments:

- Serveis de Prevenció, R.D. 39/1997 de 17 de gener
- Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball, R.D. 485/1997 de 14 d'abril
- Llocs de Treball, R.D. 486/1997 de 14 d'abril
- Manipulació Manual de Càrregues, R.D. 487/1997 de 14 d'abril
- Pantalles de Visualització, R.D. 488/1997 de 14 d'abril
- Utilització d'equips de protecció individual, R.D. 773/1997, de 30 de maig
- Utilització d'equips de treball, R.D. 1215/1997, de 18 de juliol
- **Obres de construcció, R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre.**

12.2. Implantació d'obra

SENYALITZACIÓ

La normativa sobre senyalització en el treball queda recollida en el R.D. 485/97 de 14 d'abril. Com a principals punts cal tenir en compte que les funcions bàsiques de la senyalització han de ser les següents:


- Cridar l'atenció dels treballadors sobre l'existència de determinats riscos, prohibicions o obligacions.
 - Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d'emergència on faci falta mesures urgents de protecció o evacuació.
 - Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis.
 - Orientar als treballadors que realitzin determinades operacions perilloses.
- En funció del significat del senyal, aquesta es classifica en senyal de:
- Prohibitiva: Prohibeix un comportament que pot ocasionar perill
 - Obligació: Obliga a un comportament determinat
 - Advertència: Assenyalava un risc o perill determinat
 - Salvament: Assenyalava les sortides d'emergència, primers auxilis o altres dispositius de salvament
 - Indicativa: Proporciona diferents informacions d'interès.
- VESTIDORS I SERVEIS HIGIÈNICS

Com a mínim, compliran els requisits de resistència assenyalats en les accions gravitadores d'edificació i la seva estabilitat complirà els mateixos coeficients de seguretat. L'aigua serà de la xarxa pública, en cas contrari caldrà tenir anàlisi de potabilitat.

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL

- La instal·lació elèctrica provisional complirà, com a mínim, els següents requisits:
- Els equips de protecció magnetotèrmic i diferencials, així com quadres de manobra hauran d'estar en perfecte estat de funcionament.
 - Els cables elèctrics no es podran estendre directament sobre el sòl de manera que es pugui transitar amb vehicles per sobre.
 - No es podran fer, en cap cas, les connexions a terra a través de les conduccions d'aigua.
 - No s'accedirà amb conductors elèctrics a ambients explosius o inflamables.
 - No es faran reparacions de maquinària en tensió.
 - Al costat del quadre elèctric caldrà que hi hagi col·locat un extintor.





A05. *Escherichia coli* O157:H7 infection

ABN

- trams solidats, i els graons tindran estries antiliscants.
- Si l'escala és de tiora tindrà a la part superior un topall de seguretat de màxima obertura, i a la part mitjana una cadeneria de limitació d'obertura màxima.
- Les escales de tiora no es podran utilitzar com escales de mà.
- Per risc de caiguda intolerable, queda prohibir a l'obra l'ús d'escales de mà per salvar alçades iguals o superiors a 5 m.

12.6. Proteccions personals

Les condicions nòmimes que han de complir els EF¹ són les que marca el Reglament (UE) 2016/642 del Parlament Europeu i el Consell, de 9 de març de 2016, relatiu als equips de protecció individual i pel que es deroga la Directiva 89/656/CEE del Consell.

REQUISITS GENERALS APPLICABLES A TOT TIPUS D'EPÍ :

- Cal que el seu disseny sigui ergonòmic, de tal manera que l'usuari pugui realitzar de manera normal l'activitat que l'exposa al risc, i tenir una protecció tan alta com sigui possible.
- El tipus de protecció haurà de ser adequat als diferents nivells de risc.
- En condicions normals d'ús no poden produir molesties, efectes nocius, ni provocar impediments per adoptar diferents postures durant la realització de l'activitat.
- Seran el més lleugers possible sense perjudici, però, a la seva solidesa.
- Disposaran d'un catàleg explicatiu del fabricant on hi figurarà: el nom i adreça del fabricant, les instruccions d'ús, emmagatzematge, neteja, manteniment, revisió, i desinfecció; els rendiments obtinguts en els exàmens tècnics; els accessoris que pot fer servir l'EPI i les característiques dels recanvis; la classe de protecció que ofereix; la data de caducitat; i l'explicació de les marques que porti.
- Les marques d'identificació de l'EPI seran pictogrames que es podran llegir durant tota la vida que se li calculi a l'EPI.
- Caldrà que l'EPI es pugui treure, posar o ajustar sense cap tipus deina.
- Dintre dels EPI es distinguiran tres categories:
 - o Categoria 1: Son EPI contra riscos mínims, tals com agressions mecàniques d'efectes superficials, agressions amb productes poc nocius i amb efectes reversibles, i riscos per manipulació de peces calentes que no exposin a l'usuari a temperatures superiors als 50°C. S'inclouen dins d'aquesta categoria els guants d'ús generals, els guants de protecció contra detergents, els ditalls d'ús professionals....
 - o Categoria 2: S'inclouen dins d'aquesta categoria els EPI, que no reuniti les condicions de la categoria 1, no estan dissenyats per a la magnitud del risc de la categoria 3.
 - o Categoria 3: Son els EPI dissenyats per protegir a l'usuari de qualsevol perill mortal o que pugui perjudicar greument i de forma irreversible la seva salut. S'inclouen dins

REQUISITS COMPLEMENTARIS A VARIS TIPUS D'EPIDEMIOLOGIA

- Quan portin un sistema d'ajustament, una vegada ajustat no podrà desajustar-se, en condicions normals d'ús, sense la voluntat de l'usuari.
- Si cobreix una part del cos, l'EPI estarà, sempre que sigui possible, suficientment ventilat.
- Els EPI de cara, ulls i vies respiratòries limitaran al mínim el camp de visió de l'usuari, i seran compatibles amb l'ús de lentilles o ulleres.
- Si l'EPI està sotmès a enveïlliment, en cas de què no es pogués determinar amb exactitud la seva durada, el fabricant atorgarà al seu catàleg informatiu alguna dada que serveixi a l'usuari per determinar el termini raonable de caducitat.
- Si durant la seva utilització l'EPI té el risc de quedar enganxat per un objecte en moviment i constituir un perill per a l'usuari haurà de tenir una resistència màxima per sobre de la que es tencaria algun dels seus components per eliminar el perill.

12.7.7. Mesures i proteccions col·lectives

De forma genèrica durant el transcurs de l'obra es compliran els següents requisits

- Mantenir netes les zones de treball.
- Elecció del personal idoni per la conducció de màquines, elevadors i grues.
- Serryalizació de les zones de treball.
- Utilització de mitjans acústics d'avis en maniobres de maquinària.
- Serryalizació arees de trànsit de vianants, personal i maquinària.
- Localitzar i serryalizat les instal·lacions públiques existents.
- No treballar en nivells sobreposats.
- Prohibició de presència de personal en la zona de transport o elevació de material
- Prohibició dels mitjans de transport de material per dur personal.
- Revisió freqüent de la maquinària.
- Evitar els salts de nivell del personal sense mitjans auxiliars de baixada i pujada.
- Extreure cèl·luls i altres elements de la tusta utilitzada.

Annex núm. 5: Estudi bàsic de seguretat i salut




- Vigilància extrema en les operacions d'encofrat
- Emmagatzematge de material ordenat en zones que no afectin el pas de personal.
- Proteccions corresponents a cada tipus de maquinària que s'utilitzi.
- Connexions elèctriques provisionals amb mecanismes estancos.
- Estabilitat i bona subjecció en l'elevació de material.
- Rentat freqüent de tot l'equip de protecció individual
- No s'entrarà en contacte directe amb cap mena de material sense dur les proteccions individuals.
- Dur a terme les tasques des de posicions estables, sense perill de caigudes.


Fludellots de la Selva, juliol de 2025

El redactor del projecte,

Marina Blanch Boada
Enginyera de Camins, Canals i Ports
Col·legiat núm. 28.450
ABM, Serveis d'Enginyeria i Consulting, S.L.







AJUNTAMENT DE JUIÀ
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://juia.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

ANNEX NÚM. 6. JUSTIFICACIÓ DE PREUS

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2024000272
Codi Segur de Verificació: 95034ceb-6d75-4c91-8b09-95f719e76055 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170871_2025_32348531 Data d'impressió: 03/10/2025 12:28:52 Pàgina 246 de 385		SIGNATURES 1.- MARINA BLANCH BOADA, 26/08/2025 16:37 2.- JOAN MACARRO (R: B17646563), 26/08/2025 16:39 





ANNEX NÚM. 06 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

INDEX

1. INTRODUCCIÓ.....	3
2. NORMATIVA.....	3
3. COSTOS DIRECTES.....	3
4. COSTOS INDIRECTES.....	3
5. DESPESES AUXILIARS.....	4
6. LLISTAT DE PREUS DESCOMPOSTOS.....	4



DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2024000272
Codi Segur de Verificació: 95034ceb-6d75-4c91-8b09-95f719e76055 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170871_2025_32348531 Data d'impressió: 03/10/2025 12:28:52 Pàgina 248 de 385	SIGNATURES 1.- MARINA BLANCH BOADA, 26/08/2025 16:37 2.- JOAN MACARRO (R: B17646563), 26/08/2025 16:39	





AJUNTAMENT DE JUIÀ

Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://juia.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.



5. DESPESES AUXILIARS


Les despeses auxiliars engloben tots aquelles elements auxiliars i que siguin necessaris per a l'acabat correcte de qualsevol unitat d'obra i que no es troben especificats en la descripció o descripció del preu.

Com a despeses auxiliars podrien trobar: Bastides, eines petites estrictament necessàries per fer la unitat d'obra (maquinària de perforat, regle, etc.); neteja de la ruina produïda per la realització de la unitat d'obra; trasllat del material propi de la unitat d'obra; lloguer de petita maquinària, etc.

L'aplicació de les despeses auxiliars s'aplica com % sobre el total de la mà d'obra.

6. LLISTAT DE PREUS DESCOMPOSTOS

A continuació s'adjunta el llistat de justificació de preus descompostos inclosos en el pressupost de les obres:





Projecte constructiu d'ampliació del pont de Can Vidal a Julià

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pag.: 1

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
A01-FE0Z	h	Ajudant encofrador	22.21000 €
A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	22.21000 €
A01-FEP9	h	Ajudant pintor	22.21000 €
A01-FEP8	h	Ajudant manya	22.29000 €
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	22.21000 €
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	31.11000 €
A0D-0007	h	Mençbre	19.95000 €
A0E-000A	h	Mançbre especialista	21.07000 €
A0F-000B	h	Oficial 1a	25.19000 €
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	25.19000 €
A0F-000F	h	Oficial 1a encofrador	25.19000 €
A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	25.19000 €
A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	35.05000 €
A0F-000P	h	Oficial 1a manya	25.58000 €
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	26.04000 €
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	25.19000 €
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	25.19000 €
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	25.19000 €
A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	25.60000 €
A0F-FEPX	h	Cap de colla	26.68000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pag.: 2

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C111-0056	h	Compressor amb dos materials pneumàtics	16.74000 €
C113-00UJ	h	Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica	112.26000 €
C115-00EE	h	Retroexcavadora amb marlet trencador	68.98000 €
C131-00G6	h	Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t	87.91000 €
C131-006H	h	Corró vibratori autopropulsat de 14 a 16 t	98.95000 €
C136-00F4	h	Moltanivelladora petita	99.22000 €
C136-00F5	h	Moltanivelladora mitjana	109.69000 €
C136-00KH	h	Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t	112.89000 €
C138-00KJ	h	Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 t	155.33000 €
C138-00KQ	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	112.89000 €
C138-00KR	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t	93.07000 €
C139-00LH	h	Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t	117.48000 €
C139-00LL	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 21 a 25 t	138.46000 €
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	62.76000 €
C151-00Z2	h	Camió sistema de 8 m3	65.94000 €
C152-0039	h	Camió grua de 5 t	71.92000 €
C152-003A	h	Camió grua de 3 t	64.73000 €
C152-0038	h	Camió grua	68.32000 €
C154-008K	h	Camió per a transport de 20 t	74.68000 €
C154-003M	h	Camió per a transport de 12 t	59.59000 €
C154-003N	h	Camió per a transport de 7 t	50.00000 €
C155-00DD	h	Grua autopropulsada de 12 t	98.59000 €
C158-00UJ	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçada de treball de 16 m, sense operari	17.23000 €
C170-0036	h	Camió sistema per a reg asfílic	33.69000 €
C172-003J	h	Camió amb bomba de formigó	185.85000 €
C173-005K	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	78.53000 €
C174-006D	h	Escombradora autopropulsada	47.17000 €
C175-00G4	h	Estenedor per a paviments de mescla bituminosa	63.33000 €
C175-00G6	h	Estenedor per a paviments de formigó	91.99000 €
C176-00FX	h	Formigóera de 165 l	2.26000 €
C178-00GF	h	Màquina tallajuntis amb disc de diamant per a paviment	9.02000 €
C180-006B	h	Màquina per a clavar muntants metàl·lics	48.95000 €
C180-008C	h	Màquina per a pintar bandes de vià, autopropulsada	40.40000 €
C206-00DW	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	3.76000 €
C207-00E1	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxacetànic	9.23000 €
C206-00DT	h	Màquina blanchadora	4.68000 €
C20K-00DP	h	Regle vibraci	5.89000 €
C3EB-00AJ	m	Perforació i col·locació de materials, amb equip de personal i maquinària per a pilons barmats formigonsats pel tub central de la barina, de 45 cm	30.95000 €
C3EB-00CH	u	Desplaçament, muntatge i desmuntatge a sota de l'equip de perforació, per a pilons barmats formigonsats pel tub central de la barina	5.225.00000 €
OF20-00GG	h	Equip de barmat amb boca de diamant intercanviable, entre 100 i 400 mm de	40.00000 €
OR70-00BV	h	Hydrosementadora muntada sobre camió, amb dipòsit de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW	41.78000 €





Projecte constructiu d'ampliació del pont de Can Vellà a Julià

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
CRE0-0000	h	Motocerra	3.86000 €
CZ15-00E4	h	Grup elèctric de 20 a 30 kVA	9.79000 €


Projecte constructiu d'ampliació del pont de Can Vellà a Julià

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 4

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B011-03ME	m3	Aigua	2,24000 €
B017-03MM	l	Dissolvent universal	9,37000 €
B035-05NZ	m3	Conglomerat de grava-ciment G620, amb una dotació de 3,5% sobre pes sec de ciment CEM II/B-L 32,5 N, elaborat a central	41,02000 €
B03C-05NM	m3	Sauó sense guallellar	18,55000 €
B03E-05OF	m3	Terra seleccionada	11,74000 €
B03F-05NW	m3	Td+u artificial	25,83000 €
B03L-05N7	t	Soma de pedres per a morters	22,93000 €
B040-064V	t	Bloc de pedra per a formació d'oscil·leres de pedra granítica de 400 a 800 kg de pes	17,21000 €
B065-067M	t	Ciment portland amb filler calçari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	152,02000 €
B067-06IH	kg	Emulsió bituminosa catònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 MP amb un contingut de fluidificant >= 3 %, segons UNE-EN 13308	0,45000 €
B067-06IQ	kg	Emulsió bituminosa catònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3B2 ADH, segons UNE-EN 13308	0,43000 €
B069-249P	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-19P40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i granulada màxima del granulat 40 mm	97,61000 €
B069-1448	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20P20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i granulada màxima del granulat 20 mm	100,61000 €
B06B-12DK	m3	Formigó per a paviments HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica	124,63000 €
B06F1-10IL	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,6	105,67000 €
B06F1-14R5	m3	Formigó en massa amb additiu hidròfil HM - 20 / P / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,6	109,90000 €
B06F1-LRRD	m3	Formigó en massa HM - 20 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,6	109,37000 €
B06F2-1124	m3	Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,6	112,75000 €
B06F2-133N	m3	Formigó per armar amb additiu hidròfil HA - 30 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,6	117,31000 €
B06F2-14EM	m3	Formigó per armar HA - 40 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,45	130,45000 €
B07L-1PYA	t	Monter per a ram de palaleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (C) segons norma UNE-EN 998-2	49,65000 €
B091-05VJ	kg	Adhesiu de resines epoxi	6,21000 €
B0AK-07AS	kg	Clau acer	1,95000 €
B0AM-078F	kg	Filleró recull d'1,3 mm	2,09000 €
B0AM-078G	kg	Filleró recull de 3 mm	1,90000 €
B0AN-07J2	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i fanel·la	7,50000 €
B0AP-07IX	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i fanel·la	19,2000 €
B0B7-106Q	kg	Acer en barres corrugades B50S5 de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,05000 €
B0D21-07OY	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,46000 €
B0D31-07P4	m3	Lletja de fusta de pi	458,74000 €
B0D62-07PL	ou	Puntal metàl·lic telescòpic per a 3 m d'alçada i 150 usos	15,92000 €
B0D70-0CEP	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi de 22 mm de gruix, per a 10 usos	2,45000 €
B0DA0-0CFE	m2	Llosa prefabricada de formigó prelesat de 0,7 m d'amplària i 6 cm de gruix	29,95000 €
B0DF0-H4O5	m3	Aerotització de ciments metàl·lica	9,92000 €
B0DF6-0FFB	u	Molle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embotorn de 70x20x65 cm, per a 150 usos	1,21000 €
B0D21-02LZ	l	Desencofrant	3,28000 €



Projecte constructiu d'ampliació del pont de Can Vellà a Julià

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 7

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
B07F-0LT7	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM III/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3:115 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000	125.66000	€
Ma d'obra					
A0E-000A	h	Mandrina especialista	Unitats	Preu	Import
			1,000 /R x	21,07000 =	21,07000
			Subtotal:	21,07000	21,07000
Maquinària					
C176-00FX	h	Fornigenera de 165 l	0,700 /R x	2,28000 =	1,59600
			Subtotal:	1,59600	1,59600
Materials					
B011-05ME	m3	Agua	0,200 x	2,24000 =	0,44800
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM III/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,450 x	152,02000 =	68,40900
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,480 x	22,93000 =	33,93640
			Subtotal:	102,79340	102,79340
DESPESES AUXILIARS					
			1,00 %		0,21070
			COST DIRECTE		125,65510
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		125,65610
B086-107E	kg	Açor en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	Rend.: 1,000	1.36000	€
Ma d'obra					
A01-FEP0	h	Ajudant ferralista	Unitats	Preu	Import
A0F-0001	h	Obrer la ferralista	0,005 /R x	22,21000 =	0,11105
			0,005 /R x	25,19000 =	0,12595
			Subtotal:	0,23700	0,23700
Materials					
B0B7-10EQ	kg	Açor en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,050 x	1,05000 =	1,10250
B0AA-078F	kg	Filerro recuit d'1,3 mm	0,0102 x	2,09000 =	0,02132
			Subtotal:	1,12382	1,12382
DESPESES AUXILIARS					
			1,00 %		0,00237
			COST DIRECTE		1,36319
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		1,36319

Projecte constructiu d'ampliació del pont de Can Vellà a Julià

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 8

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
WT01-FMDZ	m2	Cinta priror	Rend.: 1,000	0,00000	€
			COST DIRECTE	0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	0,0000	
WT05-FME3	kg	Restes de poda de troncs i sagues	Rend.: 1,000	0,00000	€
			COST DIRECTE	0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	0,0000	
WT07-FME5	kg	Restes de poda de vegetals nets	Rend.: 1,000	0,00000	€
			COST DIRECTE	0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	0,0000	
WT13-FMEC	m3	Runa d'element de formigó armat	Rend.: 1,000	0,00000	€
			COST DIRECTE	0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	0,0000	
WT14-FMED	m3	Runa d'element de formigó massa	Rend.: 1,000	0,00000	€
			COST DIRECTE	0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	0,0000	
WT23-FMEQ	m3	Runa de paviment de mescla bluminosa	Rend.: 1,000	0,00000	€
			COST DIRECTE	0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	0,0000	



Projecte constructiu d'ampliació del pont de Can Vidal a Julià

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	P214E-DJ30	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	4,30 €
Maquinària				
	C138-00KQ	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,033 /R x 112,80000 = 3,7254
	C115-00EE	h	Retroexcavadora amb martell trencador	0,054 /R x 68,90000 = 3,72492
			Subtotal:	4,09746
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %
			COST DIRECTE	4,09746
			DESPESES INDIRECTES	0,04457
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	4,30233
P-2	P214E-52U0	m	Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	18,83 €
Ma d'obra				
	A0D-0007	h	Manobre	0,210 /R x 19,95000 = 4,18950
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,052 /R x 25,19000 = 1,30988
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,300 /R x 25,60000 = 7,68000
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,060 /R x 21,07000 = 1,26420
			Subtotal:	14,44358
Maquinària				
	C207-00E1	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxidocèl·lic	0,300 /R x 9,23000 = 2,76900
	C111-0056	h	Compressor amb dos marteils pneumàtics	0,030 /R x 16,74000 = 0,50220
			Subtotal:	3,27120
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %
			COST DIRECTE	0,21665
			DESPESES INDIRECTES	17,93143
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	0,89657
				18,82801
P-3	P214E-52U6	m	Desmuntatge de barana de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó i situats calat 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	20,57 €
Ma d'obra				
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,270 /R x 25,60000 = 6,91200
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,050 /R x 25,19000 = 1,25950
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,060 /R x 21,07000 = 1,26420
	A0D-0007	h	Manobre	0,210 /R x 19,95000 = 4,18950
			Subtotal:	13,62520

Projecte constructiu d'ampliació del pont de Can Vidal a Julià

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Maquinària				
	C111-0056	h	Compressor amb dos marteils pneumàtics	0,030 /R x 16,74000 = 0,50220
	C139-00LL	h	Pala excavadora gràtore sobre pneumàtics de 21 a 25 t	0,020 /R x 138,46000 = 2,76920
	C207-00E1	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxidocèl·lic	0,270 /R x 9,23000 = 2,49210
			Subtotal:	5,76350
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %
			COST DIRECTE	0,20438
			DESPESES INDIRECTES	19,59308
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	0,97965
				20,57273
P-4	P214N-52TT	m3	Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o container	52,91 €
Ma d'obra				
	A0D-0007	h	Manobre	0,400 /R x 19,95000 = 7,98000
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,720 /R x 21,07000 = 15,17040
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,400 /R x 25,60000 = 10,24000
			Subtotal:	33,39040
Maquinària				
	C111-0056	h	Compressor amb dos marteils pneumàtics	0,360 /R x 16,74000 = 6,02640
	C138-00KR	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t	0,0729 /R x 93,07000 = 6,78490
	C207-00E1	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxidocèl·lic	0,400 /R x 9,23000 = 3,69200
			Subtotal:	16,50320
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %
			COST DIRECTE	0,50086
			DESPESES INDIRECTES	50,39446
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	2,51972
				52,91418
P-5	P214UHQEP	m2	Fresatge mecànic de paviments de mesclades bituminoses per calat cm de gruix, amb Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada	0,48 €
Ma d'obra				
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,003 /R x 21,07000 = 0,06321
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,0015 /R x 25,19000 = 0,03779
			Subtotal:	0,10100
Maquinària				
	C138-00KQ	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,001 /R x 112,89000 = 0,11289
	C174-00GQ	h	Escombradora autopropulsada	0,0015 /R x 47,17000 = 0,07076
	C119-00UJ	h	Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica	0,0015 /R x 112,26000 = 0,16839





Projecte constructiu d'ampliació del pont de Can Vellà a Julià

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-6 P214W-FEEM m				
Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a demanar la zona a demolar				
Subtotal:				0,35204
DESPESSES AUXILIARS				1,50 %
COST DIRECTE				0,45456
DESPSES INDIRECTES				0,02273
COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,47728
Rend.: 1,000				3,99 €
P-7 P218U-HBR2 u				
Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5-1 m2, a una alçada de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i aplic per a posterior apilament				
Subtotal:				12,06250
DESPSES AUXILIARS				1,50 %
COST DIRECTE				5,55920
DESPSES INDIRECTES				6,51000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				12,06250
Rend.: 1,000				12,86 €
P-8 P216A-S5RA m				
Demolició de cuneta triangular de formigó de fins a 100 cm d'amplària i 15 cm de guix, amb compresor de dos marfells pneumàtics i càrrega sobre camió				
Subtotal:				7,70 €
P-9 P218U-521V u				
Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 400 mm de diàmetre nominal amb un gruix de palet entre 30 i 40 cm amb Equip de barrant amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de				
Subtotal:				161,14 €
P-10 P2120-521U u				
Equip de barrant amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de				
Subtotal:				52,67500

Projecte constructiu d'ampliació del pont de Can Vellà a Julià

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-9 P2180-521Z u				
Tallada continuada amb estella mecànica, d'arbre de < 6 m d'alçada de port petit, davant la soca a la vista, aplic de la brossa generada, càrrega sobre camió guix amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)				
Subtotal:				109,20 €
DESPSES AUXILIARS				1,50 %
COST DIRECTE				0,03477
DESPSES INDIRECTES				5,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				7,10407
P-10 P2120-521U u				
Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 400 mm de diàmetre nominal amb un gruix de palet entre 30 i 40 cm amb Equip de barrant amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de				
Subtotal:				161,14 €
P-11 P2120-521U u				
Equip de barrant amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de				
Subtotal:				52,67500



Projecte constructiu d'ampliació del pont de Can Vidal a Julià

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-11 P221C-5SUB				
Subtotal:				100,0000
DESPESES AUXILIARS				0,79013
COST DIRECTE				153,46513
DESPESES INDIRECTES				7,67326
COST EXECUCIÓ MATERIAL				1611,3838
Rend.: 1,000				12,82
P-11 P221C-5SUB				
Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més de 2 m d'amplada, en terreny compactat, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió				
Ma d'obra	A0D-0007	h	Manobre	Import
Unitats				Preu
0,050 /R x				19,95000 =
Subtotal:				0,99750
Maquinària				
C138-00KH	h	Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t		11,28900
Subtotal:				11,28900
DESPESES AUXILIARS				0,01496
COST DIRECTE				12,30146
DESPESES INDIRECTES				0,61507
COST EXECUCIÓ MATERIAL				12,91654
Rend.: 1,000				3,91
P-12 P221H-EL6D				
Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió				
Ma d'obra	A0D-0007	h	Manobre	Import
Unitats				Preu
0,010 /R x				19,95000 =
Subtotal:				0,19950
Maquinària				
C139-00UH	h	Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t		3,52440
Subtotal:				3,52440
DESPESES AUXILIARS				0,00299
COST DIRECTE				3,72689
DESPESES INDIRECTES				0,18634
COST EXECUCIÓ MATERIAL				3,91324

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-13 P221H-EL6E				
Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió				
Unitats				Preu
0,010 /R x				19,95000 =
Subtotal:				0,19950
Ma d'obra				Import
A0D-0007	h	Manobre		0,19950
Subtotal:				0,19950
Maquinària				
C139-00LH	h	Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t		2,34960
Subtotal:				2,34960
DESPESES AUXILIARS				1,50 %
COST DIRECTE				0,00299
DESPESES INDIRECTES				2,55209
COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,12760
Rend.: 1,000				2,67970
P-14 P223T-56BJ				
Terraplanada i picoratge per a fonament de terraple amb càrrega de piles de fusta, en zones de fons i bordades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM				
Unitats				Preu
0,026 /R x				112,89000 =
0,055 /R x				2,93514
Subtotal:				4,83505
Maquinària				
C138-00KQ	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t		7,77019
C131-00S5	h	Corró vibratori autopropeulat, de 12 a 14 t		0,00000
Subtotal:				7,77019
DESPESES AUXILIARS				1,50 %
COST DIRECTE				0,38851
DESPESES INDIRECTES				0,38851
COST EXECUCIÓ MATERIAL				8,13970
Rend.: 1,000				0,71
P-15 P220T-000U				
Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió				
Unitats				Preu
0,006 /R x				112,89000 =
Subtotal:				0,67734
Maquinària				
C138-00KQ	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t		0,67734
Subtotal:				0,67734
DESPESES AUXILIARS				1,50 %
COST DIRECTE				0,00000
DESPESES INDIRECTES				0,67734
COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,03897
Rend.: 1,000				0,71121



Projecte constructiu d'ampliació del pont de Can Vellà a Julià

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-16	P2A6-4LR	m3	Subministrament de terra seleccionada, procedent d'aportació Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT1. Es considera un moentament per esportiment, respecte a la DT1. Excavacions en terreny flux: 15% Excavacions en terreny compacte: 20% Excavacions en terreny de trànsit: 25% Excavacions en roca: 25%	12,33 €
Materials				
B03E-60F m3 Terra seleccionada				
Unitats				
1,000 x 11,74000 = 11,74000				
Subtotal:				11,74000
COST DIRECTE				11,74000
DESPESES INDIRECTES				5,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,95700
Rend.: 1,000				12,32700
P-17	P2R2-EU9S	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals	21,26 €
Ma d'obra				
A0D-0007 h Manobre				
Unitats				
1,000 /R x 19,95000 = 19,95000				
Subtotal:				19,95000
DESPESES AUXILIARS				1,50 %
COST DIRECTE				20,24525
DESPESES INDIRECTES				1,01246
COST EXECUCIÓ MATERIAL				21,26771
P-18	P2R3-HGU	m3	Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 5 km	3,50 €
Maquinària				
C154-003M h Camió per a transport de 12 t				
Unitats				
0,066 /R x 59,59000 = 3,33704				
Subtotal:				3,33704
DESPESES AUXILIARS				1,00 %
COST DIRECTE				0,00000
DESPESES INDIRECTES				5,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				3,33704
Rend.: 1,000				3,33704
Subtotal:				3,33704
DESPESES AUXILIARS				0,00000
COST DIRECTE				0,00000
DESPESES INDIRECTES				0,16685
COST EXECUCIÓ MATERIAL				3,50389

Projecte constructiu d'ampliació del pont de Can Vellà a Julià

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-19	P2R5-DT1J	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 t fins a 20 km	11,92 €
Maquinària				
C154-003K h Camió per a transport de 20 t				
Unitats				
0,192 /R x 74,68000 = 11,35136				
Subtotal:				11,35136
DESPESES AUXILIARS				1,00 %
COST DIRECTE				11,35136
DESPESES INDIRECTES				5,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,56757
Rend.: 1,000				11,91893
P-20	P2R6-45N	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inertis o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 t fins a 20 km	20,22 €
Maquinària				
C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t				
C154-003N h Camió per a transport de 7 t				
Unitats				
0,024 /R x 112,89000 = 2,70936				
0,331 /R x 50,00000 = 16,55000				
Subtotal:				19,25936
DESPESES AUXILIARS				1,00 %
COST DIRECTE				0,00000
DESPESES INDIRECTES				5,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				19,25936
Rend.: 1,000				20,22233
P-20	P2R4-0QFL	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inert amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	20,93 €
Materials				
B2R4-28UQ t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inert amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus				
Unitats				
1,450 x 13,75000 = 19,93750				
Subtotal:				19,93750



Projecte construcció d'ampliació del pont de Can Vidal a Julià

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
COST DIRECTE 19,93750 DESPESSES INDIRECTES 0,99688 COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,93438 Rend: 1,000				
P2RA-IQFO	m3		Disposició controlada en dipòsit autoritzat incòs al canon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 9/2008, de residus de construcció, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	32,34 €
Materials	B2RA-28U.S	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat incòs al canon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 9/2008, de residus de construcció, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	
	Unitats	Preu	Parcial	Import
	1,000	x	30,80000	= 30,80000
	Subtotal:			30,80000
	COST DIRECTE			30,80000
	DESPESSES INDIRECTES	5,00	%	1,54000
	COST EXECUCIÓ MATERIAL			32,34000
P-21	P2RA-IQFX	m3	Disposició controlada en planta de compostatge de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	51,98 €
Materials	B2RA-28U.1	t	Disposició controlada en planta de compostatge de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	
	Unitats	Preu	Parcial	Import
	0,750	x	66,00000	= 49,50000
	Subtotal:			49,50000
	COST DIRECTE			49,50000
	DESPESSES INDIRECTES	5,00	%	2,47500
	COST EXECUCIÓ MATERIAL			51,97500
P-22	P2RA-IQGT	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus	-46,20 €
Materials				
	Unitats	Preu	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
0,200 x -220,00000 = -44,00000 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus				
Subtotal: -44,00000				
COST DIRECTE 44,00000				
	DESPESSES INDIRECTES	5,00	%	-220000
	COST EXECUCIÓ MATERIAL			-46,20000
P-23	P2RA-IQGB	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus	16,68 €
Materials	B2RA-28TK	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus	
	Unitats	Preu	Parcial	Import
	0,190	x	83,00000	= 15,88400
	Subtotal:			15,88400
	COST DIRECTE			15,88400
	DESPESSES INDIRECTES	5,00	%	0,79420
	COST EXECUCIÓ MATERIAL			16,67820
P-24	P2RA-IQGF	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartó no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus	0,00 €
Materials	B2RA-28UL	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartó no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus	
	Unitats	Preu	Parcial	Import
	0,040	x	0,00000	= 0,00000
	Subtotal:			0,00000
	COST DIRECTE			0,00000
	DESPESSES INDIRECTES	5,00	%	0,00000
	COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,00000

Projecte constructiu d'ampliació del pont de Can Vidal a Julià

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-30	P3E24BEN	u	Desplacament, muntatge i desmuntatge a obra i retirada de feigut de perforació per a pilons barninats bomingonats pel tub central de la barina	5.486,25 €
Maquinària				
	C3E3-00CH	u	Desplacament, muntatge i desmuntatge a obra de feigut de perforació, per a pilons barninats bomingonats pel tub central de la barina	
Unitats				Preu
1,000 /R x				5.225,00000 =
Subtotal:				5.225,00000
DESPESSES AUXILIARS				1,00 %
COST DIRECTE				5.225,00000
DESPESSES INDIRECTES				5,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				261,25000
				5.486,25000
P-31	P3E3-ETHF	m	Endemec de cap de piló, de 45 cm	44,93 €
Ma d'obra				
	A0D-0007	h	Manobre	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	
Unitats				Preu
0,350 /R x				19,95000 =
1,200 /R x				21,07000 =
Subtotal:				32,26650
Maquinària				
	C111-0098	h	Compressor amb dos marials pneumàtics	
Unitats				Preu
0,600 /R x				16,74000 =
Subtotal:				10,04400
DESPESSES AUXILIARS				1,50 %
COST DIRECTE				0,46400
DESPESSES INDIRECTES				42,79450
COST EXECUCIÓ MATERIAL				2,13972
				44,93422

P-32	P3E5-12LJ	m	Perforació i formigament de pilons barninats bomingonats pel tub central de la barina en terreny floc, de 45 cm amb formigó per amarr HA-40 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,45	99,72 €
Maquinària				
	C3E0-00AJ	m	Perforació i col·locació de materials, amb equip de personal i maquinària per a pilons barninats bomingonats pel tub central de la barina, de 45 cm	
Unitats				Preu
1,000 /R x				30,95000 =
Subtotal:				30,95000
Materials				
	B06F2-1LEM	m3	Formigó per amarr HA-40 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,45	
Unitats				Preu
0,1988 x				130,45000 =
Subtotal:				25,93346
				25,93346

Projecte constructiu d'ampliació del pont de Can Vidal a Julià

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-33	P3J3-3C3E	m3	Escullera amb blocs de pedra granítica de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala carregadora	67,50 €
Ma d'obra				
	A0F-000B	h	Oficial 1a	
Unitats				Preu
0,125 /R x				25,19000 =
Subtotal:				3,14875
Maquinària				
	C138-00KJ	h	Pala carregadora sobre catenars de 18 a 25 t	
Unitats				Preu
0,180 /R x				155,30000 =
Subtotal:				27,95940
				27,95940
Materials				
	B040-064V	t	Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica de 400 a 800 kg de pes	
Unitats				Preu
1,925 x				17,21000 =
Subtotal:				33,12925
DESPESSES AUXILIARS				1,50 %
COST DIRECTE				0,04723
DESPESSES INDIRECTES				64,28463
COST EXECUCIÓ MATERIAL				3,21423
				67,48866

P-34	P3Z3-337	m2	Cupa de reteig i envelliment 10 cm de gruix amb formigó de reteig, amb una dosificació de 200 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i granulometria màxima de 0,6 mm, gruix de 20 mm, TMI = 20/720X0,1, abocat des de canals	1732 €
Ma d'obra				
	A0F-000B	h	Oficial 1a	
	A0D-0007	h	Manobre	
Unitats				Preu
0,075 /R x				25,19000 =
0,150 /R x				19,95000 =
Subtotal:				4,88175
Materials				
	B06F1-14R5	m3	Formigó en massa amb additiu hidrofug HA-20 / P / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,6	
Unitats				Preu
0,105 x				109,90000 =
Subtotal:				11,53950
DESPESSES AUXILIARS				1,50 %
COST DIRECTE				0,07323
DESPESSES INDIRECTES				16,49446
COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,62472
				17,31920



Projecte constructiu d'ampliació del pont de Can Vellà a Julià

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	Rend.: 1,000	PREU	€
P-35	P45C-1LB7	m3	Formigonament de lloses amb Formigó per armar amb additiu hidràulic HA - 30 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,6, abocat amb bomba		157,88	
Ma d'obra						
AOD-0007		h	Manobre	0,320 /R x 19,95000 =	6,38400	
Subtotal:					6,38400	6,38400
Maquinària						
C172-003J		h	Canvi amb bomba de bormignar	0,130 /R x 185,85000 =	24,16950	
Subtotal:					24,16950	24,16950
Materials						
B06F2-153N		m3	Formigó per armar amb additiu hidràulic HA - 30 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,6	1,020 x 117,31000 =	119,65620	
Subtotal:					119,65620	119,65620
DESPESES AUXILIARS				2,50 %		0,15860
COST DIRECTE						150,36030
DESPESES INDIRECTES				5,00 %		7,51802
COST EXECUCIÓ MATERIAL						157,87832
P-36	P45FD-X0GD	m3	Formigonament per a carregador d'estiopa, amb Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,6, abocat amb bomba	Rend.: 1,000	157,78	€
Ma d'obra						
AOD-0007		h	Manobre	0,450 /R x 19,95000 =	8,97750	
Subtotal:					8,97750	8,97750
Maquinària						
C172-003J		h	Canvi amb bomba de bormignar	0,140 /R x 185,85000 =	26,01900	
Subtotal:					26,01900	26,01900
Materials						
B06F2-1124		m3	Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,6	1,020 x 117,29000 =	115,04580	
Subtotal:					115,04580	115,04580
DESPESES AUXILIARS				2,50 %		0,22444
COST DIRECTE						150,26674
DESPESES INDIRECTES				5,00 %		7,51534
COST EXECUCIÓ MATERIAL						157,78007

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	Rend.: 1,000	PREU	€
P-37	P4B5-430U	kg	Armadura per a estrieps AP500 S amb barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2		2,01	
Ma d'obra						
AUF-0001		h	Oficial 1a femalista	0,010 /R x 251,90000 =	0,25190	
A01-FEP0		h	Ajudant femalista	0,012 /R x 222,10000 =	0,26652	
Subtotal:					0,51842	0,51842
Materials						
B0AM-078F		kg	Ferro recut d'1,3 mm	0,012 x 2,09000 =	0,02508	
B0B6-107E		kg	Acer en barres corrugades elaborat a obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,000 x 1,36319 =	1,36319	
Subtotal:					1,38827	1,38827
DESPESES AUXILIARS				1,50 %		0,00778
COST DIRECTE						1,91447
DESPESES INDIRECTES				5,00 %		0,09572
COST EXECUCIÓ MATERIAL						2,01019
P-38	P4B5-060D	kg	Armadura de lloses d'estructura AP500 S amb barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	Rend.: 1,000	2,02	€
Ma d'obra						
AUF-0001		h	Oficial 1a femalista	0,012 /R x 251,90000 =	0,30228	
A01-FEP0		h	Ajudant femalista	0,010 /R x 222,10000 =	0,22210	
Subtotal:					0,52438	0,52438
Materials						
B0AM-078F		kg	Ferro recut d'1,3 mm	0,012 x 2,09000 =	0,02508	
B0B6-107E		kg	Acer en barres corrugades elaborat a obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,000 x 1,36319 =	1,36319	
Subtotal:					1,38827	1,38827
DESPESES AUXILIARS				1,50 %		0,00787
COST DIRECTE						1,92052
DESPESES INDIRECTES				5,00 %		0,09603
COST EXECUCIÓ MATERIAL						2,01654
P-39	P4DA-4311	m2	Montatge i desmuntatge d'una cara de cofrat, amb lauler de fusta de pi i punals metàl·lics, per a carregador d'estiopa, encoïtat a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist.	Rend.: 1,000	56,33	€
Ma d'obra						
Subtotal:						

Projecte constructiu d'ampliació del pont de Can Vellà a Julià

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Materials				
B07F-0LT7	m3	Morter de ciment portland amb filler calçari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3:115 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Subtotal: 0,13542 x 125,65810 = 0,12566	0,13542
Subtotal:				0,12566
DESPESSES AUXILIARS				1,50 %
COST DIRECTE				0,00203
DESPESSES INDIRECTES				0,26311
COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,01316
				0,27627
PARTIDES D'OBRA				
P-44	P42B-3HKH	dm3	Recobrament amb peça rectangular de neoprè sense amar, col·locat	Rend.: 1,000 38,74 €
Materials				
A0D-0007	h	Manobre	Subtotal: 0,030 /R x 19,95000 = 0,59850	0,59850
Subtotal:				0,59850
DESPESSES AUXILIARS				1,50 %
COST DIRECTE				36,29000
DESPESSES INDIRECTES				36,29000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,00698
				36,89748
				1,84487
				38,74235
PARTIDES D'OBRA				
P-45	P78S-8D31	m2	Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus ED amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes	Rend.: 1,000 9,92 €
Materials				
A0F-0000	h	Oficial 1a col·locador	Subtotal: 0,150 /R x 25,19000 = 3,77850	3,77850
A0D-0007	h	Manobre	0,150 /R x 19,95000 = 2,99250	2,99250
Subtotal:				6,77100
DESPESSES AUXILIARS				1,50 %
COST DIRECTE				0,10157
DESPESSES INDIRECTES				9,44657
COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,47233
				9,91888

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PARTIDES D'OBRA				
P-46	P7J3-DNB0	m2	Formació de junt de dilatació, en peces forjornades "in situ", amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de gruix	Rend.: 1,000 8,92 €
Materials				
Ma d'obra				
A0F-000F	h	Oficial 1a encofrador		
A0I-FE02	h	Ajudant encofrador		
			Unitats	Preu
			0,200 /R x	25,19000 =
			0,100 /R x	22,21000 =
			Subtotal:	7,25900
Materials				
BYC26-FGSI		m2	Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, de 0,2 m2/KW de resistència tèrmica amb una cara lisa i cantell recte	
			Unitats	Preu
			1,080 x	1,04000 =
			Subtotal:	1,12320
			DESPESSES AUXILIARS	1,50 %
			COST DIRECTE	0,10889
			DESPESSES INDIRECTES	8,49109
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	0,24455
				8,91564
PARTIDES D'OBRA				
P894-V9D0	m2	Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 12 cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat	Rend.: 1,000 26,77 €	
Materials				
Ma d'obra				
A0I-FEP9	h	Ajudant pintor		
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor		
			Unitats	Preu
			0,050 /R x	22,21000 =
			0,520 /R x	25,19000 =
			Subtotal:	14,20930
Materials				
B826-0P2D		kg	Imprimació antioxidant	
B886-HYCS		kg	Pintura partícules metàl·liques	
			Unitats	Preu
			0,204 x	23,98000 =
			0,3978 x	15,53000 =
			Subtotal:	11,06975
			DESPESSES AUXILIARS	1,50 %
			COST DIRECTE	0,21314
			DESPESSES INDIRECTES	25,4219
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	1,27461
				26,76800
PARTIDES D'OBRA				
P-47	P913-3D91	m3	Estabilització mecànica desplanada, amb terra seleccionada de 25 a 35 cm de gruix, i compactació del material al 100 % del PM	Rend.: 1,000 9,73 €
Materials				
Ma d'obra				
AND-0007	h	Manobre		
			Unitats	Preu
			0,050 /R x	19,95000 =
			Subtotal:	0,99750
				0,99750



Projecte constructiu d'ampliació del pont de Can Vidal a Julià

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Maquinària				
C151-002Z	h	Camió sistema de 8 m3		
	/R x	65,94000	=	1,84650
C136-00F4	h	Motobulladora petita		
	/R x	99,22000	=	2,97680
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t		
	/R x	87,91000	=	3,51640
		Subtotal:		8,14150
Materials				
B011-05ME	m3	Aigua		
	x	2,24000	=	0,11200
		Subtotal:		0,11200
		DESPESES AUXILIARS	1,50	%
				0,01496
		COST DIRECTE		
				9,26596
		DESPESES INDIRECTES	5,00	%
				0,46330
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		9,72926
P-48	P923-4ARY	m3	Subbase de Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,6, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglèjat	131,02 €
Ma d'obra				
A0F-000S	h	Oficial ta d'obra pública		
	/R x	25,90000	=	3,77850
A0D-0007	h	Mandore		
	/R x	19,96000	=	8,97750
		Subtotal:		12,75600
Maquinària				
C20K-00DP	h	Regle vibratori		
	/R x	5,80000	=	0,88350
		Subtotal:		0,88350
Materials				
B08F-10IL	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,6		
	x	105,67000	=	110,96350
		Subtotal:		110,96350
		DESPESES AUXILIARS	1,50	%
				0,19134
		COST DIRECTE		
				124,78434
		DESPESES INDIRECTES	5,00	%
				6,23922
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		131,02356
P-49	P924-DX86	m3	Subbase de Tot-u artificial, col·locada amb motobulladora i piconatge del material al 98% del PM	36,85 €
Ma d'obra				
A0D-0007	h	Mandore		
	/R x	19,95000	=	0,79800
		Subtotal:		0,79800
Maquinària				

Pag.: 29

Projecte constructiu d'ampliació del pont de Can Vidal a Julià

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Maquinària				
C151-002Z	h	Camió sistema de 8 m3		
	/R x	65,94000	=	0,32970
C136-00F5	h	Motobulladora mitjana		
	/R x	109,69000	=	1,88473
C131-005H	h	Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t		
	/R x	98,95000	=	2,27566
		Subtotal:		4,47028
Materials				
B03F-09NV	m3	Tot-u artificial		
	x	25,83000	=	297,0450
B011-05ME	m3	Aigua		
	x	2,24000	=	0,11200
		Subtotal:		29,81650
		DESPESES AUXILIARS	1,50	%
				0,01197
		COST DIRECTE		
				35,08875
		DESPESES INDIRECTES	5,00	%
				1,75484
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		36,89159
P-50	P944-ELAF	m3	Base de gra-ciment GC20 elaborada a central, amb una dosatj de 3,5% sobre pes sec de ciment CEM III/B-L 32,5 N, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM	53,97 €
Ma d'obra				
A0D-0007	h	Mandore		
	/R x	19,95000	=	1,97505
		Subtotal:		1,97505
Maquinària				
C151-002Z	h	Camió sistema de 8 m3		
	/R x	65,94000	=	0,16486
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t		
	/R x	87,91000	=	3,42849
C136-00F4	h	Motobulladora petita		
	/R x	99,22000	=	2,67894
		Subtotal:		6,27228
Materials				
B035-06NZ	m3	Complement de gra-ciment GC20, amb una dosatj de 3,5% sobre pes sec de ciment CEM III/B-L 32,5 N, elaborat a central		
	x	41,02000	=	43,07100
		Subtotal:		43,12700
		DESPESES AUXILIARS	1,50	%
				0,02863
		COST DIRECTE		
				51,40396
		DESPESES INDIRECTES	5,00	%
				2,57020
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		53,97415
P-51	P963-DWVA	m	Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm de font per a exterior >= 6 cm	9,26 €
Ma d'obra				
A0E-000A	h	Mandore especialista		
	/R x	2,107000	=	6,11030
		Subtotal:		6,11030

Pag.: 30





Projecte constructiu d'ampliació del pont de Can Vellà a Julià

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Maquinària				
C178-00GF	h	Maquina talajunts amb disc de diamant per a paviment	Subtotal: 6,11030 = 2,61580	6,11030
			0,290 /R x 9,02000 = 2,61580	
			Subtotal: 2,61580	2,61580
		DESPESSES AUXILIARS	1,50 %	0,09165
		COST DIRECTE		8,81775
		DESPESSES INDIRECTES	5,00 %	0,44069
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		9,23864
		Rend.: 1,000		149,26
P-32 P9GH-148DO m3				
		Paviment de formigó HF de Formigó per a paviments HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, ratllat manual		
Ma d'obra				
AUF-000S	h	Oficial 1a obra pública	Unitats	Preu
AOD-0007	h	Manobre	0,077 /R x 25,19000 = 1,93863	Parcial
			0,240 /R x 19,95000 = 4,78800	
			Subtotal: 6,72763	6,72763
Maquinària				
C175-00G6	h	Estenedor per a paviments de formigó	0,040 /R x 91,99000 = 3,67960	
C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,133 /R x 5,89000 = 0,78337	
			Subtotal: 4,46297	4,46297
Materials				
B06B-12OK	m3	Formigó per a paviments HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica	1,060 x 124,63000 = 130,86150	
			Subtotal: 130,86150	130,86150
		DESPESSES AUXILIARS	1,50 %	0,10091
		COST DIRECTE		142,15301
		DESPESSES INDIRECTES	5,00 %	7,10765
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		149,26867

P-53 P9H5-E8J t				
		Paviment de Mescla bluminosa continua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració de granulometria semidensa per a capa de transit i granulat calcari, estesa i compactada	Rend.: 1,000	89,58
Ma d'obra				
AOD-0007	h	Manobre	Unitats	Preu
AUF-000S	h	Oficial 1a obra pública	0,072 /R x 19,95000 = 1,43640	Parcial
			0,016 /R x 25,19000 = 0,40304	
			Subtotal: 1,83944	1,83944
Maquinària				
C175-00G4	h	Estenedor per a paviments de mescla bluminosa	0,008 /R x 63,33000 = 0,50664	
C173-005K	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropusat pneumàtic	0,010 /R x 78,53000 = 0,78530	

Projecte constructiu d'ampliació del pont de Can Vellà a Julià

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Maquinària				
C131-005G	h	Corró vibratori autopropusat, de 12 a 14 t	0,010 /R x 87,91000 = 0,87910	
			Subtotal: 2,17104	2,17104
Materials				
B9H4-0HW2	t	Mescla bluminosa continua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració de granulometria semidensa per a capa de transit i granulat calcari	1,000 x 81,28000 = 81,28000	
			Subtotal: 81,28000	81,28000
		DESPESSES AUXILIARS	1,50 %	0,02759
		COST DIRECTE		86,31807
		DESPESSES INDIRECTES	5,00 %	4,26690
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		89,58398
P-54 P9H5-E8M t				
		Paviment de Mescla bluminosa continua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració de granulometria semidensa per a capa de transit i granulat granític, estesa i compactada	Rend.: 1,000	93,79
Ma d'obra				
AUF-000S	h	Oficial 1a obra pública	Unitats	Preu
AOD-0007	h	Manobre	0,016 /R x 25,19000 = 0,40304	Parcial
			0,072 /R x 19,95000 = 1,43640	
			Subtotal: 1,83944	1,83944
Maquinària				
C175-00G4	h	Estenedor per a paviments de mescla bluminosa	0,008 /R x 63,33000 = 0,50664	
C173-005K	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropusat pneumàtic	0,010 /R x 78,53000 = 0,78530	
C131-005G	h	Corró vibratori autopropusat, de 12 a 14 t	0,010 /R x 87,91000 = 0,87910	
			Subtotal: 2,17104	2,17104
Materials				
B9H4-0HWY	t	Mescla bluminosa continua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració de granulometria semidensa per a capa de transit i granulat granític	1,000 x 85,29000 = 85,29000	
			Subtotal: 85,29000	85,29000
		DESPESSES AUXILIARS	1,50 %	0,02759
		COST DIRECTE		89,32807
		DESPESSES INDIRECTES	5,00 %	4,46640
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		93,79448

P-55 P9L1-E8R1 m2				
		Reg d'imprimació amb emulsió bluminosa catònica tipus C50BF4 IMP, amb doada 1 l/m2	Rend.: 1,000	0,65
Ma d'obra				
A0E-000A	h	Manobre especialista	Unitats	Preu
			0,003 /R x 21,07000 = 0,06321	Parcial
				Import

Projecte constructiu d'ampliació del pont de Can Vellà a Julià

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Ma obra	A0F-000B	h	Oficial 1a	
	A0F-FE0X	h	Cap de colla	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	
			Subtotal:	45,84615
Maquinària	CZ15-00E4	h	Grup elèctrogen de 20 a 30 kVA	
	C152-0039	h	Camió grua de 5 t	
	C206-00DW	h	Equip elements auxiliars per a soldadura elèctrica	
			Subtotal:	32,87307
Materials	BBM2-010	m	Barra de contenció de vehicles tipus tubular de 178mm de diàmetre d'acer S355JR, guix de xapa 6mm, recta o corba, ancorada a estructura, amb 200mm de recobriment i 200mm de protecció de pintura d'ancoratge 250x250x10mm i 2 U d'ancoratge de mètrica 10mm soldats a la placa bases pintada amb dues capes d'imprimació antiorientant (160 micres de pel·lícula seca) i dues capes d'acabat d'esmail de polietilè (100 micres de pel·lícula seca), i amb els elements auxiliars, tot inclos.	
	B017-05MM	l	Dissolvent universal	
	B087-10GQ	kg	Acser en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	
	B826-0P2D	kg	Imprimació antiorientant	
	B891-0P04	kg	Esmalt de polietilè de dos components	
			Subtotal:	136,15910
			COST DIRECTE	
			DESPESES INDIRECTES	
			5,00 %	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	
P-59	PB13-61TX	m	Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brindóes cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària com a màxim, ancorada amb 2 capes d'imprimació antiorientant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva	
			Rend.: 1,000	137,09
			Subtotal:	137,09
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	225,62224
Partides obra				
Unitats				
Preu				
Parcial				
Import				

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-80	PB20-BTTY	u	Pinjat de barana i reixa d'acer de barrots separats 12 cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antiorientant i 2 d'acabat	
			1,000 x 25,49219 =	25,49219
	PB12-DJXF	m	Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brindóes cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària, fixada mecànicament a fobia amb tac d'acer, volandera i femella	
			1,000 x 105,06725 =	105,06725
Subtotal:				130,55944
COST DIRECTE				
DESPESES INDIRECTES				
5,00 %				
COST EXECUCIÓ MATERIAL				
P-80	PB20-BTTY	u	Terminal curt de 4 m de barana de seguretat metàl·lica simple, amb acabament al ferro, fixada per un perfil longitudinal de secció doble on a, suports tubulars col·locats clavats a terra cada 2 m, capçalures, peces especials i elements de fixació, col·locat	
			Rend.: 1,000	511,45
			Subtotal:	511,45
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	137,08741
Ma obra	A0E-000A	h	Manobre especialista	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	
			Subtotal:	61,98840
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	137,08741
Maquinària	C152-0039	h	Camió grua de 5 t	
	C13C-00LP	h	Retraccions sobre pneumàtics de 6 a 10 t	
	C1B0-00B8	h	Màquina per a clavar muntants metàl·lics	
			Subtotal:	78,38370
Materials	BBMW-05H	m	Perfil longitudinal d'acer galvanitzat de secció doble on a per a barana de seguretat flexible, segons UNE 135121	
			4,000 x 20,03000 =	80,12000
	BBMY-05JG	u	Part proporcional d'elements de fixació per a barres de seguretat flexibles	
			3,000 x 7,10000 =	21,30000
	BBCK-05JD	u	Capçalures per a barres de seguretat flexibles amb lamina retroreflectant classe RA3 a dues cares	
			2,000 x 3,05000 =	6,10000
	BBMX-05IT	u	Support tubular d'acer galvanitzat, de 120x55 mm i 1500 mm de llargària, per a barana de seguretat flexible, segons UNE 135123	
			3,000 x 31,75000 =	95,25000
	BBMZ-05SZ	u	Separador d'acer galvanitzat per a barana metàl·lica simple, segons UNE 135122	
			1,000 x 7,31000 =	7,31000
Partides obra	BBMZ-05S2	u	Total final d'acer galvanitzat per a barana metàl·lica simple, segons UNE 135122	
			1,000 x 42,85000 =	42,85000
	BBMZ-05S4	u	Connectors de suport tubular d'acer galvanitzat, per a barana metàl·lica, segons UNE 135123	
			1,000 x 4,54000 =	4,54000
Partides obra	BBMZ-05SY	u	Papa en angle d'acer galvanitzat per a extrems de barana metàl·lica, segons UNE 135122	
			1,000 x 88,32000 =	88,32000
			Subtotal:	345,79000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	137,08741



Projecte constructiu d'ampliació del pont de Can Vellà a Julià

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
DESPESES AUXILIARS				1,50 %
COST DIRECTE				172,1253
DESPESES INDIRECTES				5,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				180,73181
P-64	PBBH-DTVL	u	Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60x20 cm, acabada amb làmina retroreflectora classe RA2, fixada al senyal	76,83 €
Ma d'obra	Unitats			Preu
	0,100 /R x			26,04000 =
	0,100 /R x			22,21000 =
	Subtotal:			48,2500
Materials	Unitats			Preu
	0,025 /R x			68,32000 =
	Subtotal:			1,70800
	Subtotal:			1,70800
Materials	Unitats			Preu
	1,000 x			66,57000 =
	Subtotal:			66,57000
	Subtotal:			66,57000
Materials	Unitats			Preu
	0,300 /R x			22,21000 =
	0,300 /R x			26,04000 =
	Subtotal:			14,47500
Materials	Unitats			Preu
	1,000 x			50,48000 =
	Subtotal:			50,48000
	Subtotal:			50,48000

P-65	PBBH-DVGL	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de costat, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament	88,41 €
Ma d'obra	Unitats			Preu
	0,300 /R x			6,66300 =
	0,300 /R x			26,04000 =
	Subtotal:			14,47500
Materials	Unitats			Preu
	1,000 x			50,48000 =
	Subtotal:			50,48000
	Subtotal:			50,48000

Projecte constructiu d'ampliació del pont de Can Vellà a Julià

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
DESPESES AUXILIARS				1,50 %
COST DIRECTE				65,19213
DESPESES INDIRECTES				5,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				68,40973
P-66	PD50-VP12	u	Basiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal de 750x250x30 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 110 dn2 de superfície d'absorció col·locat amb morter	Rend.: 1,000 96,32 €
Ma d'obra	Unitats			Preu
	0,378 /R x			19,95000 =
	0,378 /R x			25,19000 =
	Subtotal:			17,06292
Materials	Unitats			Preu
	0,040 x			49,69000 =
	Subtotal:			1,99760
	Subtotal:			17,06292
Materials	Unitats			Preu
	1,000 x			72,43000 =
	Subtotal:			72,43000
	Subtotal:			72,43000
Materials	Unitats			Preu
	0,560 x			3,28000 =
	1,007 x			1,21000 =
	0,4642 x			105,67000 =
	Subtotal:			52,10728
	Subtotal:			52,10728

P-67	PD55-E3NH	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix sobre solera de 15 cm de Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,6	Rend.: 1,000 127,84 €
Ma d'obra	Unitats			Preu
	1,520 /R x			25,19000 =
	1,520 /R x			19,95000 =
	Subtotal:			68,61280
Materials	Unitats			Preu
	0,560 x			3,28000 =
	1,007 x			1,21000 =
	0,4642 x			105,67000 =
	Subtotal:			49,05201
	Subtotal:			49,05201



Projecte constructiu d'ampliació del pont de Can Vidal a Julià

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESSES AUXILIARS	1,02919
			COST DIRECTE	121,74927
			DESPESSES INDIRECTES	6,08746
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	127,83674
P-68	PD59-50UT	m	Canal prefabricat de formigó en forma de U i encaix, de 40 cm d'amplada inferior, sobre solera de 10 cm de formigó d'ús no estructural HNE-20/P20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i granulada màxima del granulat 20 mm	Rend.: 1,000 90,39 €
Ma d'obra	A0D-0007	h	Manobre	Preu 0,250 /R x 19,95000 = 4,98750
	A0F-0008	h	Oficial 1a d'obra pública	0,150 /R x 25,19000 = 3,77850 Subtotal: 8,76600
Maquinària	C152-003A	h	Camió grua de 3 t	0,010 /R x 64,73000 = 0,64730 Subtotal: 0,64730
				0,64730
Materials	B009-J4H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i granulada màxima del granulat 20 mm	0,066 x 100,61000 = 6,64026
	B05H-0M CJ	m	Pega prefabricada de formigó amb forma de U i encaix, de 70x50 cm i 20 cm d'alçada mitja	1,100 x 63,55000 = 69,90500
			Subtotal:	76,54526
			DESPESSES AUXILIARS	1,50 % 0,13149
			COST DIRECTE	86,09005
			DESPESSES INDIRECTES	5,00 % 4,30450
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	90,39455

P-69	PD7G-EKSN	m	Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rigid i nervat exteriorment, per anar formigonat amb unió elàstica amb massilla adhesiva de polietilè i col·locat a l'ors de la rasa	32,39
------	-----------	---	---	-------

Ma d'obra	Quantitat	Unitat	Preu	Parcial	Impart
Manobre	A0D-0007	h	0,015 /R x 19,95000	=	0,29925
	A0F-000R	h	0,015 /R x 26,04000	=	0,39060
	Subtotal:				0,68985
Materials	BD7C-0L7N	m	1,000 x 30,34000	=	30,34000
	Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rigid i nervat exteriorment, per anar formigonat amb unió elàstica amb massilla adhesiva de polietilè				

Projecte constructiu d'ampliació del pont de Can Vidal a Julià

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-70	PD7G-EKTA	m	Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rigid i nervat exteriorment, per anar formigonat amb unió elàstica amb massilla adhesiva de polietilè i col·locat al fons de la rasa	30,34000	
				Subtotal:	30,34000
				DESPESSES AUXILIARS	1,50 %
				COST DIRECTE	
				DESPESSES INDIRECTES	5,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				32,59221	
Ma d'obra	A0D-0007 A0F-0008	h h	Manobre Oficial 1a muntador	63,30	
				Subtotal:	63,30
				DESPESSES AUXILIARS	1,50 %
				COST DIRECTE	
				DESPESSES INDIRECTES	5,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				63,30475	
Materials	BD7C-0L75	m	Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rigid i nervat exteriorment, per anar formigonat amb unió elàstica amb massilla adhesiva de polietilè	59,45000	
				Subtotal:	59,45000
				DESPESSES AUXILIARS	1,50 %
				COST DIRECTE	
				DESPESSES INDIRECTES	5,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				63,30475	

P-71	PPA91001	PA	Perda alçada a justificar per la realització de prova de càrrega d'un pont de fins a 35 m de llum, la instrumentització, el lloguer dels camions mesuradors i el cost de l'aport necessari segons indicacions de la direcció obra.	2,136,75
------	----------	----	--	----------

COST DIRECTE				2,035,00000
DESPESSES INDIRECTES				101,75000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				2,136,7500

P-72	PRE-HBIC	m3	Estaca de terra vegetal procedent de robra, amb motobanvelladora petita	Rend.: 1,000	5,61 €		
Ma d'obra	A0D-0007 A0F-000M	h	Manobre Oficial 1a jardiner	Unitats	Preu	Parcial	
				0,012	R x	19,95000 =	0,23940
				0,004	R x	35,05000 =	0,14020
				Subtotal:			0,37960
Maquinària	C136-00F.4	h	Motobanvelladora petita	0,050	R x	99,22000 =	4,96100



Projecte constructiu d'ampliació del pont de Can Vellà a Julià

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
Subtotal:				4,95100				
DESPESSES AUXILIARS				1,50 %				
COST DIRECTE				5,34629				
DESPESSES INDIRECTES				0,26731				
COST EXECUCIO MATERIAL				5,61361				
P-73	PRAI-DOEV	m2	Hidrosembra de Barreja de llavors per a gespa tipus mata amb addició d'espècies arbustives i/o de flor, segons NT i OTN, amb una dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral, d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2	Rend.: 1,000 2,03 €				
Ma d'obra								
AUF-000M		h	Oficial 1a jardiner	Unitats	Preu	Parcial	Import	
				0,002	/R x	35,05000 =	0,07010	
Subtotal:						0,07010	0,07010	
Maquinària								
C152-003B		h	Camió gruà	0,001	/R x	66,32000 =	0,06632	
CR70-006V		h	Hidroscambidora muntada sobre camió, amb dipòsit de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW	0,001	/R x	41,78000 =	0,04178	
Subtotal:						0,11010	0,11010	
Materials								
B011-05ME		m3	Aigua	0,002	x	2,24000 =	0,00448	
BR30-0XRF		kg	Adob mineral sòlid de fons d'alliberament lent	0,030	x	6,00000 =	0,18000	
BR31-132Q		kg	Bioactivador microba	0,015	x	6,32000 =	0,09480	
BR34-0XRE		kg	Encobriments protector per a hidrosembres de fibra semicorta	0,200	x	1,19000 =	0,23800	
BR37-0WNZ		kg	Estabilitzant sintètic de base acrílica	0,045	x	10,37000 =	0,46665	
BR4U0-21G		kg	Barreja de llavors per a gespa tipus mata amb addició d'espècies arbustives i/o de flor, segons NT i OTN	0,035	x	22,01000 =	0,77035	
Subtotal:						1,75428	1,75428	
DESPESSES AUXILIARS					1,50 %		0,00105	
COST DIRECTE							1,93553	
DESPESSES INDIRECTES					5,00 %		0,09678	
COST EXECUCIO MATERIAL							2,03231	
P-74	XPA000SA	pa	Parida alçada a justificar per a la reposició de serveis afectats durant l'execució de les obres	Rend.: 1,000 2.500,00 €				
COST DIRECTE							2.380,95238	
DESPESSES INDIRECTES					5,00 %		119,04762	
COST EXECUCIO MATERIAL							2.500,00000	

Projecte constructiu d'ampliació del pont de Can Vellà a Julià

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Subtotal:				3,750,00
COST DIRECTE				3,571,42857
DESPESSES INDIRECTES				178,57143
COST EXECUCIÓ MATERIAL				3,750,0000
P-75	XPA000SS	pa	Parida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra	Rend.: 1,000 2,750,00 €
COST DIRECTE				2,619,04762
DESPESSES INDIRECTES				130,95238
COST EXECUCIÓ MATERIAL				2,750,0000
P-76	XPSIA000	PA	Parida alçada de cobrament íngine per a la seguretat vital, senyalització, equipament i personals	Rend.: 1,000 2,619,04762
COST DIRECTE				130,95238
DESPESSES INDIRECTES				5,00 %
COST EXECUCIÓ MATERIAL				2,750,0000


DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2024000272
Codi Segur de Verificació: 95034ceb-6d75-4c91-8b09-95f719e76055 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170871_2025_32348531 Data d'impressió: 03/10/2025 12:28:52 Pàgina 273 de 385	SIGNATURES 1.- MARINA BLANCH BOADA, 26/08/2025 16:37 2.- JOAN MACARRO (R: B17646563), 26/08/2025 16:39	



ANNEX NÚM. 7. GESTIÓ DE RESIDUS

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2024000272
Codi Segur de Verificació: 95034ceb-6d75-4c91-8b09-95f719e76055 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170871_2025_32348531 Data d'impressió: 03/10/2025 12:28:52 Pàgina 274 de 385	SIGNATURES 1.- MARINA BLANCH BOADA, 26/08/2025 16:37 2.- JOAN MACARRO (R: B17646563), 26/08/2025 16:39	





AJUNTAMENT DE JUIÀ
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://juia.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.




ANNEX NÚM. 07 ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I ENDERROCS

INDEX

1.	ANTECEDENTS	2	6.9.	Gestió segons tipologia de residu. Especials. Radioactius	21
2.	MARC LEGAL	2	6.10.	Reciclatge de residus petris inerts en la pròpia obra	22
2.1.	Gestió de residus de construcció i enderrocs	2	6.11.	Senyalització dels contenidors	22
2.2.	Medi ambient	5	6.12.	Destí dels residus segons tipologia	23
3.	OBJECTIU I METODOLOGIA	8	6.13.	Fixa gestió residus dintre de l'obra	24
4.	MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS	8	6.14.	Fixa gestió residus fora de l'obra	25
5.	ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS	9	7.	PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques	26
5.1.	Introducció	9	8.	PRESSUPOST	30
5.2.	Tipologia de residus	9			
5.3.	Estimació dels residus de l'obra	10			
6.	OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS	13			
6.1.	Treballs previs	13			
6.2.	Desmuntatge dels elements no estructurals	13			
6.3.	Desmuntatge o enderroc de l'estructura	15			
6.4.	Neteja i obres complementàries	15			
6.5.	Mesures de minimització i prevenció de residus	15			
6.6.	Gestió segons tipologia de residu. No Especials	16			
6.7.	Gestió segons tipologia de residu. Especials	18			
6.8.	Gestió segons tipologia de residu. Especials. Amiant	20			

4027 - Gestió de residus





El sector de la construcció engloba un conjunt d'activitats que generen una elevada quantitat de residus procedents tant de la construcció de noves infraestructures i edificacions com de la demolició d'immobles i infraestructures antigues.

Davant d'aquesta situació, sorgeix la necessitat de disposar d'una normativa bàsica i específica per als residus de la construcció i demolició, que estableixi els requisits mínims per a la seva producció i gestió, amb l'objecte de promoure la seva prevenció, reutilització, reciclatge, valorització i adequat tractament dels materials destinats a l'eliminació.

Durant les obres, tal i com s'ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l'entorn.

La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa:

2.1. Gestió de residus de construcció i enderrocaments

- | | |
|---|--|
| <p>Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.</p> <p>Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular (BOE 9/04/2022).</p> <p>Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de los residuos (DOGC 28/7/2009), modificado por Ley 9/2011 (DOGC 30/12/2011), Ley 5/2012 (DOGC 23/3/2012) y desplegada por D16/2010 (DOGC 16/8/2010).</p> <p>Decreto 89/2010, de 29 de junio, por el que se aprueba el Programa de gestión de residuos de la construcción de Catalunya (PROGHOCA), es regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición, el canon sobre la deposición controlada de los residuos de la construcción (DOGC 6/07/2010).</p> <p>Real Decreto 105/2008, de 01-02-2008, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (BOE 13/02/2008).</p> <p>Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.</p> <p>Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (BOE 12/06/2013).</p> | <p>Real Decreto 1055/2022, de 27 diciembre, de envases y residuos de envases</p> <p>Real Decreto 1086/2020, de 9 de diciembre, por el que se regulan y flexibilizan determinadas condiciones de aplicación de las disposiciones de la Unión Europea en materia de higiene de la producción y comercialización de los productos alimenticios y se regulan actividades excluidas de su ámbito de aplicación.</p> <p>Real Decreto 106/2008, de 01-02-2008, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos.</p> <p>Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero de 2003, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.</p> <p>Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.</p> <p>Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de los lodos de depuración del sector agrario.</p> <p>Real Decreto 256/1999, de 10 de marzo, sobre Normativa General sobre vertidos de sustancias peligrosas desde tierra.</p> <p>Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.</p> |
|---|--|

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2024000272
Codi Segur de Verificació: 95034ceb-6d75-4c91-8b09-95f719e76055 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170871_2025_32348531 Data d'impressió: 03/10/2025 12:28:52 Pàgina 277 de 385		SIGNATURES 1.- MARINA BLANCH BOADA, 26/08/2025 16:37 2.- JOAN MACARRO (R: B17646563), 26/08/2025 16:39



- **Real Decreto 265/2021**, de 13 de abril, sobre los vehículos al final de su vida útil y por el que se modifica el Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.
- **Orden PRE/469/2008**, de 15 de febrero, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros, por el que se aprueba el Plan Nacional Integral de subproductos de origen animal no destinados al consumo humano.
- **Llei 7/2011**, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
- **Llei 8/2008**, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànonns sobre la disposició del rebuig dels residus.
- **Decret 323/1994**, de 4 de novembre, pel qual es regulen les instal·lacions d'incineració de residus i els límits de les seves emissions a l'atmosfera.
- **Decret 1/1997**, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats.
- **Decret 27/1999**, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris.
- **Decret 93/1999**, de 6 d'abril, de procediment de gestió de residus.
- **Decret 217/1999**, de 27 de juliol, sobre la gestió dels vehicles fora d'ús.
- **Decret 153/2019**, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d'aprovació del programa d'actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries.
- **Decret 219/2001**, d'1 d'agost, pel qual es denega la disposició addicional tercera del Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus.
- **Decret 80/2002**, de 19 de febrer, regulador de les condicions per a la incineració de residus.
- **Decret 476/2004**, de 28 de desembre, pel qual es designen noves zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries.
- **Decret 50/2005**, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, i de modificació pel Decret 220/2001, de gestió de les dejeccions ramaderes.
- **Decret 32/2009**, de 24 de febrer, sobre la calorització d'escombries siderúrgiques.
- **Decret 69/2009**, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els procediments d'admissió de residus en els dipòsits controlats.

Proyecto constructu per l'ampliació del pont de Can Vidal sobre el Torrent de Vallboi al terme municipal de Juià
Annex núm. 07 Estudi de gestió de residus de la construcció i enderroc

- **Real Decret 210/2018**, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20).
- **Decret 87/2010**, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus municipals de Catalunya (PROGHEMIC) i es regula el procediment de distribució de la recaptació dels cànonns sobre la disposició del rebuig dels residus municipals.
- **Real Decreto 679/2006**, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados. Deroga Orden del 28/2/1989.
- **Real Decreto 110/2015**, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
- **Real Decreto 1619/2005**, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso.
- **Real Decreto 1378/1999**, de 27-06-1999, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan.
- **Real Decreto 228/2006**, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1378/1999, de 27-06-1999, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan.
- **Resolució MAH/3210/2005**, de 26 d'octubre, per la qual es dona publicitat a l'aprovació per part del Consell de Direcció de l'Agència de Residus de Catalunya, en la seva sessió d'11 de juliol de 2005, de la revisió del Programa de gestió de residus de la construcció (2001-2006) per al període 2004-2006.
- **Resolució MAH/2244/2006**, de 6 de juny, per la qual es dona publicitat a l'aprovació de la revisió del Programa de gestió de residus municipals de Catalunya per part del Consell de Direcció de l'Agència de Residus de Catalunya.
- **Decret 366/2011**, de 12-07-2011, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Agència de Salut Pública de Catalunya.
- **Ordre 06-09-1988** sobre prescripcions en el tractament i l'eliminació dels olis usats.
- **Ordre 15-02-1996**, sobre valorització d'escombres.
- **Ordre 09-09-1986** de limitació de l'ús dels policlorobifenils i els policloroterfenils.
- **Orden 18-04-1991**, por la que se establecen normas para reducir la contaminación producida por los residuos de las industrias del dióxido de titanio.
- **Resolución 09-04-2001** por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 06-04-2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de Descontaminación y



Eliminación de Policlorobifenilos (PCB), Policloroterfenilos (PCT) y Aparatos que los contengan (2001-2010).

- **Resolución 28-04-1995** por la que se dispone la publicación del acuerdo del Consejo de Ministros de 17-02-1995, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos Peligrosos.
- **Directiva 2010/75/UE** del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24-11-2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación).
- **Decisión de Ejecución UE 2016/902** de la Comisión, de 30-05-2016, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejoras técnicas disponibles (MTD) para los sistemas comunes de tratamiento y gestión de aguas y gases residuales en el sector químico conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.
- **Corr. err. Decisión de Ejecución UE 2016/902** de la Comisión, de 30-05-2016, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejoras técnicas disponibles (MTD) para los sistemas comunes de tratamiento y gestión de aguas y gases residuales en el sector químico conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.
- **Directiva 2000/60/CE** del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.
- **Decret 197/2016**, de 23 de febrer, sobre la comunicació prèvia en matèria de residus i sobre els registres generals de persones productores i gestores de residus de Catalunya.
- **Real Decreto 209/2018** de 6 d'abril, por el que se aprueba el Plan Territorial Sectorial de Infraestructuras de Gestión de Residuos Municipales de Catalunya (PINFRECAT20).
- **Orden PNE/7/2016**, de 19-05-2016, por la que se modifica la operación RT del anexo IV del Real Decreto 219/2013, de 22-03-2013, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. BOE. Nº 123.21-05-2106.
- **Orden AAA/699/2016**, de 09-05-2016, por la que se modifica la operación RT1 del anexo II de la Ley 22/2011, de 28-07-2011, de residuos y sueros contaminados.
- **Real Decreto Legislativo 1/2016**, de 16-12-2016, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. BOE. Nº 316.31-12-2016.
- **Decret 399/1996**, de 12 de desembre, pel qual es regula el règim jurídic del fons econòmic previst al Decret Legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, pel qual s'aprova la relòsa de textos legals vigents en matèria de residus industrials.
- **Llei 9/2011**, del 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica.

- **Decisión de la Comisión, de 3 de mayo de 2000**, que sustituye a la Decisión 94/3/CE por la que se establece una lista de residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos y a la Decisión 94/904/CE del Consejo por la que se establece una lista de residuos peligrosos en virtud del apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE del Consejo relativa a los residuos peligrosos.
- **Decisión del Consejo, de 19 de diciembre de 2002**, por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE.
- **Directiva 1999/31/CE** del Consejo de 26 de abril de 1999 relativa al vertido de residuos.
- **Directiva 2012/19/UE** del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)
- **Directiva 2004/35/CE** del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales.
- **Directiva 2008/98/CE** del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas.
- **Directiva 2009/148/CE** del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo.
- **Directiva 94/62/CE** del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de envases.
- **Directiva 96/59/CE** del Consejo, de 16 de septiembre de 1996, relativa a la eliminación de los policlorobifenilos y de los policloroterfenilos (PCB/PCT).
- **Reglamento (UE) 2024/1157** del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, relativo a los traslados de residuos, por el que modifican los Reglamentos (UE) nº 1257/2013 y (UE) 2020/1056), y se deroga el Reglamento (CE) nº 1013/2006.
- **Ley 2/2011**, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
- **Real Decreto 679/2006**, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.
- **Decret 21/2006**, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris medambientals i d'ineficiència en els edificis.



- **Directiva 2014/80UE** de la Comisió, de 20-06-2014, que modifica el annex II de la Directiva 2006/18/CE del Parlament Europeu y del Consejo, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro.
- **Resolución 11-09-2003**, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 25-07-2003, que aprueba el Programa Nacional de reducción progresiva de emisiones nacionales de Dióxido de azufre (SO₂), óxidos de nitrógenos (NOx), compuestos orgánicos volátiles (COV) y amoníaco (NH₃).
- **Real Decreto 367/2010**, de 26-03-2010, de modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente oara su adaptación a la Ley 17/2009, de 23-11-2009, sobre el libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22-12-2009, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio.
- **Ley 34/2007**, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección a la atmósfera.
- **Llei 22/1983**, de 2 de novembre, de protecció de l'ambient atmosfèric.
- **Decret 322/1987**, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de 21-11-1983, de Protecció de l'ambient atmosfèric.
- **Llei 7/1989**, de 5 de juny, de modificació parcial de la Llei 22/1983 de Protecció de l'ambient atmosfèric.
- **Llei 6/1986**, de 18 de juny, de modificació de la Llei 22/1983, de 21-11-1983, de Protecció de l'ambient atmosfèric.
- **Acord GOV/127/2014**, de 23 de setembre, pel qual s'aprova el Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire a les zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric.
- **Directiva 2009/31/CE** del Parlament Europeu y del Consejo, de 23-04-2009, relativa al almacenamiento geológico de dióxido de carbono y por la que se modifican la Directiva 86/337/CEE del consejo, las Directivas 2000/60CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE y el Reglamento CE 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- **Real Decreto 1406/1989**, de 10 de noviembre, por el que se impone limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.
- **Orden 07-12-2001** modificando el Real Decreto 1406/1989 de 10-11 que impone limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.
- **Real Decreto 1114/2006**, de 29 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 1406/1989, de 10-11-1989, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.
- **Directiva 92/43/CEE**, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales i la fauna i flora (Directiva Hábitats).
- **Real Decreto 1997/1995**, de 7 de diciembre, por el que se establece medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
- **Real Decreto 139/2011**, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.
- **Ley 42/2007**, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
- **Orde 05-11-1994**, sobre protecció de plantes de la flora autòctona amenaçada a Catalunya.
- **Llei 12/1995**, de 13 de juny, d'espais naturals, modificada pel D. Leg. 11/1994, de 26 de juliol, de la Generalitat de Catalunya.
- **Decret 120/1989**, de 17 d'abril, sobre declaració d'arbres monumentals, d'interès comarcal i d'interès local.
- **Decret 328/1992**, de 14 de desembre, del Pla d'espais naturals, de la Generalitat de Catalunya.
- **Decret 64/1995**, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.
- **Decret 130/1998**, de 12 de maig, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals en les àrees d'influència de carreteres.
- **Decret 166/1998**, de 8 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural.
- **Decret 316/2011**, de 12-04-2011, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentàries referides a les matèries de competència del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
- **Ley 7/2022**, de 08-04-2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
- **Decret 98/2015**, de 09-06-2015, del Consell per a la Prevenció i la Gestió dels Residus a Catalunya.
- **Ley 26/2007**, de 23-10-2007, de Responsabilidad Medioambiental.
- **Ley 11/1997**, de 24-04-1997 de envases y residuos de envases.



SIGNATURES
1.- MARINA BLANCH BOADA, 26/08/2025 16:37
2.- JOAN MACARRO (R: B17646563), 26/08/2025 16:39



Annex núm. 07 Estudi de gestió de residus de la construcció i enderrocament

- **Real Decreto 363/1995**, de 10-03-1995, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.
- **Real Decreto 128/2022**, de 15 de febrero, sobre instalaciones portuarias receptoras de desechos de buques.
- **Decret 64/1982**, de 9 de març, pel qual s'aprova la reglamentació parcial del tractament de les destrets i residus.
- **Llei 12/2006**, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental.
- **Orde MAH/153/2007**, de 04-05-2007, per la qual s'aprova el procediment de la presentació telemàtica dels informes preliminars de situació d'acord amb l'establert al Reial Decret 9/2005 de 14-01-2005, pel qual s'estableix la relació de les activitats potencialment contaminants del sol i els criteris estàndards per a la declaració de solis contaminants.
- **Orden AAA/351/2016**, de 29-07-2016, por la que se modifica el anexo del Real Decreto 139/2011, de 04-02-2011, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.
- **Orde TES/271/2016**, de 05-10-2016, de declaració d'arbres i arbres monumentals. DOGC. N°7227. 17-10-2016.
- **Directiva UE 2016/2294** del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14-12-2016, relativa a la reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos, por la que se modifica la Directiva 2003/35/CE y se deroga la Directiva 2001/81/CE. DOUE L344. 17-12-2016.
- **Real Decreto 39/2017**, de 27-01-2017, por el que se modifica el Real Decreto 102/2011, de 28-01-2011, relativo a la mejora de la calidad del aire. BOE N° 24.28-01-2017.
- **Llei 7/1989, de 5 de juny** que modifica la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de Protecció de l'ambient atmosfèric.
- **Corr. err. Real Decreto 39/2017**, de 27-01-2017, por el que se modifica el Real Decreto 102/2011, de 28-01-2011, relativo a la mejora de la calidad del aire.
- **Real Decreto 265/2021**, de 13-04-2021, sobre los vehículos al final de su vida útil y por el que se modifica el Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23-12-1998.
- **Decret 137/2014**, de 07-10-2014, sobre mesures per evitar la introducció i propagació d'organismes nous especialment perillosos per als vegetals i productes vegetals
- **Sentencia 53/2017**, de 11-05-2017. Recurso de inconstitucionalidad 1410/2014. Interpuesto por el Consejo Eficutivo de la Generalitat de Cataluña en relación con la Ley 21/2013, de 09-12-2013, de evaluación ambiental. Competencias sobre medio ambiente: nulidad de la atribución de carácter básico a diversos preceptos legales que regulan el régimen de resolución de discrepancias y las evaluaciones ambientales estratégicas y de proyectos; interpretación conforme de diferentes preceptos legales sobre las mismas materias y en relación con las consultas de otros Estados en sus procedimientos de evaluación ambiental (STC 13/1998). Voces particulares. BOE. N° 142.15-06-2017.
- **Llei 16/2017**, de 01-08-2017, del canvi climàtic.

3. OBJECTIU I METODOLOGIA

Segons el que s'ha exposat, l'objecte del present Annex és la redacció de l'estudi de gestió de residus per a les del **Projecte constructiu per l'ampliació del pont de Can Vidal sobre el Torrent de Vallboc al terme municipal de Juià**.


El present document incorpora les directrius de gestió de residus de la construcció i demolició segons els requeriments establerts per la legislació vigent i que posteriorment es concretaran a obra mitjançant el Pla de Gestió de Residus.

4. MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS

En termes generals, es preveu que les obres compleixin una sèrie de requisits que asseguraran una bona gestió dels residus on, a més de tenir en compte la finalitat dels materials, també s'establiran vies per prevenir i minimitzar la seva producció i per reduir el volum de residu destinat a tractament extern mitjançant la reutilització de restes i materials dins la mateixa obra.

D'aquesta manera es preveu que durant l'execució de l'obra es tinguin en compte les mesures que a continuació s'enumeren, ja que afecten de manera genèrica al conjunt de l'obra o bé a algun dels seus aspectes particulars. La identificació de les accions principals en relació a la minimització i prevenció dels residus es realitza a través del següent qüestionari, a mode de control de bones pràctiques:

FITXA PER ASSENYALAR LES ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE		SI	NO
1	S'ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrams de terra i per utilitzar-los al mateix emplaçament?	☒	☐
2	Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense gairebé generar residus?	☒	☐
3	S'ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la quantitat de material a emprar?	☐	☐
4	S'empren sistemes d'enfortir reutilitzables?	☐	☐
5	S'ha detectat aquelles parts que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra. La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal reutilitzar aquells materials que continuïn unes característiques físiques/químiques adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques.	☒	☐
6	S'ha previst el pas d'instal·lacions per cal·l rasos registrables i enllans de canvi guix per evitar la realització de regates durant la fase d'instal·lacions?	☐	☐
7	S'ha modular el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisors, etc.) per minimitzar els relleis?	☐	☐
8	S'ha dissenyat l'edifici tenint en compte criteris de desconstructió o desmuntabilitat? (Considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que tinen el mateix potencial de reciclabilitat o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera que sigui viable la seva separació una vegada finalitzada la seva vida útil). Per exemple, el fornigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes recicladores d'aquest material. Però en el cas que es trobi unit a un material plàstic, la seva reciclabilitat es veurà dificultada si no s'ha previst que aquests materials es puguin separar amb facilitat. - solucions d'impermeabilització o d'aïllament tèrmic no adherit - solucions de parquet flotant front l'encaixat - solucions de façanes industrialitzades - solucions d'estructures industrialitzades - solucions de paviments continus	☐	☐
9	Des d'un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d'una forma global, s'han utilitzat materials que incorporen material reciclat (residus) en la seva producció?	☒	☐
10	Es preveu que les diferents subcontràctes gestionin els seus propis residus a obra.	☒	☐
11	En cas d'enderroc, s'ha detectat aquelles parts que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra. La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal reutilitzar aquells materials que continuïn unes característiques físiques/químiques adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques.	☒	☐
12	S'aprofitaran relleis durant la posada en obra i s'intentarà realitzar els talis amb precisió, de manera que es puguin aprofitar ambdues parts.	☐	☐
13	Es protegirán especialment amb elements de protecció els materials d'acabats susceptibles de malmetre's.	☒	☐





Per identificar i estimar la quantitat de residus que es poden generar en l'obra projectada segons s'indica en el Reial Decret 105/2008, s'ha utilitzat el mòdul de Gestió del Model Ambiental de l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC).

Ala taula següent s'identifiquen els residus que es poden generar durant l'execució de les obres segons el Catàleg Europeu de Residus. I segons l'article 3 del Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i la gestió dels residus de construcció i demolició, s'especifica que aquesta normativa és aplicable als residus de construcció i demolició a excepció, entre d'altres, de les terres i pedres no contaminades reutilitzades a la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, condicionament o rebuïment, sempre que es pugui acreditar de forma fidedigna la seva destinació a reutilització.

RECURSO	ORIGEM	CÓDIGO RECURSO	CÓDIGO VAL.	CÓDIGO TDE	CLASSIFICAÇÃO	
					ME	E
RECURSO MATERIAL DE CONSUMO (RECURSO DE MATERIAL DE 170001, 170002, 170003)	• Registro documental atras	170004	975	TDE, TDE, TDE	X (E)	
RECURSO BUDGETÁRIOS	• Registro de gastos de despesa	200201	V01, V91, V92	-	X	
RECURSOS DE RECURSOS BUDGETÁRIOS	• Material de oficina	200301	-	TDE, TDE, TDE, TDE	X	
LÓTIS DE FOLHAS DE FOLHAS	• Material de oficina atras	200304	V01, V91, V92	TDE	X	
RECURSOS DE MATERIAL DE CONSUMO (RECURSO DE CONSUMO DE MATERIAL DE 060101, 060102, 060103, 060104, 060105, 060106, 060107, 060108, 060109, 060110, 060111, 060112, 060113, 060114, 060115, 060116, 060117, 060118, 060119, 060120, 060121, 060122, 060123, 060124, 060125, 060126, 060127, 060128, 060129, 060130, 060131, 060132, 060133, 060134, 060135, 060136, 060137, 060138, 060139, 060140, 060141, 060142, 060143, 060144, 060145, 060146, 060147, 060148, 060149, 060150, 060151, 060152, 060153, 060154, 060155, 060156, 060157, 060158, 060159, 060160, 060161, 060162, 060163, 060164, 060165, 060166, 060167, 060168, 060169, 060170, 060171, 060172, 060173, 060174, 060175, 060176, 060177, 060178, 060179, 060180, 060181, 060182, 060183, 060184, 060185, 060186, 060187, 060188, 060189, 060190, 060191, 060192, 060193, 060194, 060195, 060196, 060197, 060198, 060199, 060200, 060201, 060202, 060203, 060204, 060205, 060206, 060207, 060208, 060209, 060210, 060211, 060212, 060213, 060214, 060215, 060216, 060217, 060218, 060219, 060220, 060221, 060222, 060223, 060224, 060225, 060226, 060227, 060228, 060229, 060230, 060231, 060232, 060233, 060234, 060235, 060236, 060237, 060238, 060239, 060240, 060241, 060242, 060243, 060244, 060245, 060246, 060247, 060248, 060249, 060250, 060251, 060252, 060253, 060254, 060255, 060256, 060257, 060258, 060259, 060260, 060261, 060262, 060263, 060264, 060265, 060266, 060267, 060268, 060269, 060270, 060271, 060272, 060273, 060274, 060275, 060276, 060277, 060278, 060279, 060280, 060281, 060282, 060283, 060284, 060285, 060286, 060287, 060288, 060289, 060290, 060291, 060292, 060293, 060294, 060295, 060296, 060297, 060298, 060299, 060300, 060301, 060302, 060303, 060304, 060305, 060306, 060307, 060308, 060309, 060310, 060311, 060312, 060313, 060314, 060315, 060316, 060317, 060318, 060319, 060320, 060321, 060322, 060323, 060324, 060325, 060326, 060327, 060328, 060329, 060330, 060331, 060332, 060333, 060334, 060335, 060336, 060337, 060338, 060339, 060340, 060341, 060342, 060343, 060344, 060345, 060346, 060347, 060348, 060349, 060350, 060351, 060352, 060353, 060354, 060355, 060356, 060357, 060358, 060359, 060360, 060361, 060362, 060363, 060364, 060365, 060366, 060367, 060368, 060369, 060370, 060371, 060372, 060373, 060374, 060375, 060376, 060377, 060378, 060379, 060380, 060381, 060382, 060383, 060384, 060385, 060386, 060387, 060388, 060389, 060390, 060391, 060392, 060393, 060394, 060395, 060396, 060397, 060398, 060399, 060400, 060401, 060402, 060403, 060404, 060405, 060406, 060407, 060408, 060409, 060410, 060411, 060412, 060413, 060414, 060415, 060416, 060417, 060418, 060419, 060420, 060421, 060422, 060423, 060424, 060425, 060426, 060427, 060428, 060429, 060430, 060431, 060432, 060433, 060434, 060435, 060436, 060437, 060438, 060439, 060440, 060441, 060442, 060443, 060444, 060445, 060446, 060447, 060448, 060449, 060450, 060451, 060452, 060453, 060454, 060455, 060456, 060457, 060458, 060459, 060460, 060461, 060462, 060463, 060464, 060465, 060466, 060467, 060468, 060469, 060470, 060471, 060472, 060473, 060474, 060475, 060476, 060477, 060478, 060479, 060480, 060481, 060482, 060483, 060484, 060485, 060486, 060487, 060488, 060489, 060490, 060491, 060492, 060493, 060494, 060495, 060496, 060497, 060498, 060499, 060500, 060501, 060502, 060503, 060504, 060505, 060506, 060507, 060508, 060509, 060510, 060511, 060512, 060513, 060514, 060515, 060516, 060517, 060518, 060519, 060520, 060521, 060522, 060523, 060524, 060525, 060526, 060527, 060528, 060529, 060530, 060531, 060532, 060533, 060534, 060535, 060536, 060537, 060538, 060539, 060540, 060541, 060542, 060543, 060544, 060545, 060546, 060547, 060548, 060549, 060550, 060551, 060552, 060553, 0605						

[illegible]A07. *General de jure*



5.3. Estimació dels residus de l'obra

A la següent taula es presenta l'estimació dels residus que poden generar en l'obra projectada segons el càlcul realitzat a través del mòdul de Gestió del Model Ambiental de l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC).

RESIDUS PER FASES D'OBRA (amb Codi de la llista Europea de Residus)

CAPÍTOLS PRESSUPOST DE LES OBRES														RESIDUS												
	INERTS BARREJATS (170107)		FORMIGÓ (170101)		MATERIALS CERÀMICS (170103)		VIDRE (170202)		METALLS BARREJATS (170407)		FUSTA (170201)		PLÀSTIC (170203)		ENVASOS DE PAPER I CARTRO (150101)		NO ESPECIALS BARREJATS (170904)		RESIDUS PERILLOSO (170903)		VEGETALS BRUTS NO PERILLOSO (200201)		AGLOMERAT ASFÀLTIC (170302)		TOTAL	
	Tones	m³	Tones	m³	Tones	m³	Tones	m³	Tones	m³	Tones	m³	Tones	m³	Tones	m³	Tones	m³	Tones	m³	Tones	m³	Tones	m³	Tones	m³
01.01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS	0,000	0,000	28,776	11,802	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14,400	19,200	130,320	54,300	173,496	85,302
01.03 ESTRUCTURES	0,000	0,000	1,909	0,795	0,000	0,000	0,000	0,000	0,314	0,053	0,159	0,411	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,395	1,312
01.04 FERMS I PAVIMENTS	0,000	0,000	0,018	0,007	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,018	0,027
01.05 DRENATGE	0,000	0,000	0,196	0,084	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,004	0,000	0,007	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,197	0,077
01.06 SERVAITZACIÓ I PROTECCIONS	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,024	0,760
01.07 PROTECCIÓ LLIBRA I MESURES CORRECTORES	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,004	0,035
TOTAL	0,000	0,000	30,639	12,668	0,000	0,000	0,000	0,000	0,315	0,071	0,167	0,446	0,009	0,612	0,002	0,007	0,000	0,000	0,012	0,189	14,400	19,200	130,320	54,300	176,06	87,49





I a continuació s'adjunten les terres sobrants que s'hauran de portar a centre de valorització:

BALANÇ DE TERRES (amb Codi de la llista Europea de Residus)

CAPITOL	DESMUNTS	TERRAPLENS	BALANÇ TERRES
Desmunts	m³	m³	m³
Terrapleus	246,1	25,8	246,1
TOTAL	246,10	25,80	-25,8
			220,30

TERRES A ABOCADOR

(1) S'ha tingut en compte un espoliament del 20%

264,36



DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2024000272
Codi Segur de Verificació: 95034ceb-6d75-4c91-8b09-95f719e76055 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170871_2025_32348531 Data d'impressió: 03/10/2025 12:28:52 Pàgina 286 de 385	SIGNATURES 1.- MARINA BLANCH BOADA, 26/08/2025 16:37 2.- JOAN MACARRO (R: B17646563), 26/08/2025 16:39	





AJUNTAMENT DE JUIÀ

Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://juia.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.



verticalment, de dalt a baix, de manera que la caiguda es faci per empenya. Quan els envans no són d'obra de fàbrica, és el cas dels d'entramats de fusta, de plàstic o de metall, cal desmuntar-los seguint l'ordre invers a l'ordre en què se'n va fer el muntatge.

Demolició de parets de façana

Si la paret de façana forma part de l'estructura de l'edifici, en general cal desmantellar prèviament tots els elements constructius situats per sobre: sostres, encavallades, etc. Si la paret només té funció de tancament, s'ha de desmantellar després d'haver enderrocat el sostre superior o la coberta i abans que el sostre o les bigues sobre les quals recolza. En general, el desmuntatge del llistam de portes i finestres s'ha d'anar fent a mesura que es faci el desmuntatge del parament. Si la paret de façana és portant, en cas de desmuntar-la prèviament és recomanable estintolar l'obertura de la paret i instal·lar proteccions per al personal, amb la finalitat d'evitar una caiguda fortuïta. Les parets de façana que no formen part de l'estructura de l'edifici s'han de desfer planta per planta, de forma que no hi ha d'haver parets de més d'una planta d'alçada sense travada superior del sostre.

6.3. Desmuntatge o enderroc de l'estructura

Quan s'han finalitzat el desmuntatge dels elements arquitectònics reutilitzables i els treballs de recuperació dels material reciclables i s'han desmantellat els elements constructius no portants, solament resta la demolició dels elements de l'estructura i de tots els que han esdevingut portants.

Sostres i bigues

El sostre s'ha de demolir, en general, després d'haver suprimit tots els elements situats per sobre: pilars, envans, mobiliari fix, etc. Prèviament a la demolició cal estintolar les seccions en voladís, el tram central de cruja que no es talla, les biguetes contínues en dos trams consecutius i quan s'observi que el sostre s'ha deformat excessivament o que ha cedit. Les càrregues que suporten els estintols s'han de transmetre als elements estructurals inferiors que estan en bon estat, sense superar-ne mai la càrrega admissible. Els estintolaments s'han de fer en sentit ascendent, és a dir, de baix a dalt, en sentit contrari al procés de demolició. El procés s'ha de començar pels trams en voladís, sense deixar-ne cap sense estintolar.

Les lloses de formigó armat s'han de desmuntar seguint els criteris següents: si l'armat és en una sola direcció, s'han de tallar en seccions paral·leles a l'armadura principal; si l'armadura té dues direccions, la direcció dels talls ha de formar requadres.

Quan els sostres estan formats per elements lineals prefabricats de formigó armat o precomprimit, ferro, acer o fusta, en primer lloc cal observar l'estat dels extrems sobre els suports. De fet, és necessari comprovar que els caps de les biguetes no estan degradats per la humitat i la calor que pot transmetre- s'hi a través de la paret de façana o la proximitat de zones humides o xeremeies. En aquests sentit, és

imprescindible comprovar l'estat de degradació de la fusta. En tot cas el desmuntatge de les biguetes s'ha d'iniciar amb l'estintolament o la suspensió de la biguera i, tot seguit, tallar-ne els extrems, a tocar dels suports.

En les escales, cal desmuntar primer els materials dels graons i els rebliments. Si l'escala està formada per graons en voladís, no s'ha de desmantellar la paret on s'encasta. Cal estintolar les voltes d'escala abans de començar a fer els talls de les seccions en què es desmuntarà.

Amb les bigues de sostre cal tenir en compte els mateixos criteris que s'han exposat per a les biguetes.

Pilars

Quan s'han desmantellat les seccions de sostre, les bigues i tots els elements que carreguen sobre el pilar de suport, s'ha de procedir a tallar-lo pel pla de la base. Si el pilar és de formigó, se n'han de tallar les armadures d'una de les cares i, per empenya o tracció, fer-lo caure. Finalment, cal tallar les armadures de l'altra cara. No és convenient que el pilar, una vegada a terra, recolzi en el sostre.

6.4. Neteja i obres complementàries

Un cop finalitzada la desestructuració de l'edifici cal dur a terme la neteja de la totalitat del solar per tal de deixar-lo preparat per a una futura nova construcció o urbanització. Quan el sòl de l'edifici hagi estat en contacte amb productes tòxics o contaminants, cal aplicar-hi un tractament especial per inertitzar-lo.

En cas que durant el procés de desestructuració de l'edifici s'hagi d'extreure algun element o mobiliari urbà, o com a previsió per si se'n pogués malmetre algun, s'haurà de preveure la seva reparació o reposició per tal de deixar l'entorn en l'estat que presentava abans d'iniciar l'obra.


6.5. Mesures de minimització i prevenció de residus

Independenment de les accions realitzades en el projecte per tal de disminuir la quantitat de residus produïts en una obra, cal tenir en compte que la gestió en obra d'aquests residus també pot reduir-ne la quantitat.

Una obra té dos tipus de gestió: la gestió dins de l'obra i fora de l'obra. Per aquest motiu es considera imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió "internes" i "externes" més adequades per a la nostra obra d'acord amb:

- L'espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l'obra.
- La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ.

Pel que fa a la gestió "externa" de l'obra, s'ha de considerar sempre l'abocament en dipòsits controlats com a última opció en la gestió dels residus de construcció i demolició, i s'ha de tendir, per aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització.



Codi Segur de Verificació: 95034ceb-6d75-4c91-8b09-95f719e76055
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01170871_2025_32348531
 Data d'impressió: 03/10/2025 12:28:52
 Pàgina 293 de 385

SIGNATURES
1.- MARINA BLANCH BOADA, 26/08/2025 16:37
2.- JOAN MACARRO (R: B17646563), 26/08/2025 16:39



comunitaria i els que el Govern pugui aprovar de conformitat amb el que s'estableix a la normativa europea o en convenis internacionals.

Els residus especials que se segreguin a l'obra mateixa cal gestionar-los a través de contenidors, abassegaments separatis o altres mitjans, de manera que s'identifiqui clarament el tipus de residu.

Els residus especials tòxics i peril·losos no podran ser emmagatzemats més de 6 mesos, i s'haurà de demanar permís a l'entitat corresponent per tal d'ampliar aquest termini de permanència. Per aquest motiu, aquest tipus de residus ha de venir etiquetat de manera que quedi clarament identificada la data del seu emmagatzematge. En aquesta etiqueta, caldrà incloure-hi a més:

- El codi d'identificació del residu.
- El nom, l'adreça i el telèfon del titular dels residus.
- La naturalesa dels riscos que presenten els residus (per mitjà d'un pictograma)

Els residus han d'esser retirats per gestors autoritzats, els quals seran els encarregats d'assegurar-ne la gestió òptima: valorització, reutilització, deposició controlada, etc.

S'adoptaran les mesures següents

El vessament de qualsevol tipus de líquid a l'obra estarà prohibit

Shauran d'ermatitzar amb els emplants en condicions satisfactòries, evitant les pèrdues amb aigua o altres residus no originals, han d'estar en instal·lacions que permetin la conservació fins a la seva recollida, gestió i lliurament a persona autoritzada, degudament ubicades i senyalitzades.

Els canvis d'oli es faran en la zona condicionada o en una cubeta mòbil.

Els residus especials s'hauran d'emmagatzemar degudament i aïllats i de manera que qualsevol vessament no pugui entrar en contacte amb el terreny. A més, es disposaran de materials absorbents a l'obra.

A continuació es descriuen la valorització i el tractament per a cada residu :

Residus productes químics perillosos. LER 160506

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. S'ha d'assegurar que els diferents envasos estàn tancats degudament per evitar que se'n barregin els continguts.

Es gestionen a través de centros de transferencia. Poden ser de tipologia molt variada, àcids, detergents, coles, etc., però generalment se'n generen poques quantitats. En aquest apartat s'inclouen residus com tintes, resines, vernissos, dissolvents, additius de formigó, desmoldants, àcids per acabats de formigó, líquids per polir el terratzó, etc. En qualsevol cas, atesa la gran varietat de productes d'aquestes

característiques que hi ha al mercat, és convenient demanar en cada cas el full de seguretat al fabricant per determinar-ne la gestió.

Gestió: Reciclatge de substàncies orgàniques que no s'utilitzen com a dissolvents i regeneració d'altres materials inorgànics. Tractament específic. Tractament fisicoquímic.

Envasos i utilitatge de productes químics. LER 150110

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat

Sorgimen en obra d'edificació, al taller de maquinària i, més puntualment, en obra civil. En aquest apartat s'inclouen envasos de pintures, inks, resines, coles, vernissos, dissolvents, additius de formigó, desencofrants, àcids per a acabats de formigó, líquids per polir el terrazo, etc.

Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics, i recuperació, reutilització i regeneració derivassos. Reciclatge de paper i cartró. Condicionament previ a dispositiu de rebuig. Depositació de residus especials i incineració de residus no halogenats.

Aerosols. LER - 150111

Segregació en un contenidor d'aerosols amb destinació a un gestor autoritzat

Aquest residu és generat, entre d'altres, pels equips de topografia en el moment de senyalitzar-ne les referències.

Gestió: Tractament específic.

Olis usats de maquinària o similar. LER 130205

Segregació en bidons o dipòsits específics amb destinació a un gestor autoritzat

Aquests recipients han de romandre tancats per evitar l'aigua de pluja i s'han d'identificar degudament..


Es generen en operacions de manteniment de maquinària d'obres públiques o vehicles de l'obra

Gestió: Regeneració d'olis minerals

Envasos d'oïls, combustibles o similar. LER 150110

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d'obres públiques.

Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics, i recuperació, reutilització i regeneració d'envasos. Condicionament previ a disposició del rebuig. Depositació de residus especials i incineració de residus no halogenats.





Cal utilitzar procediments humits, evitant l'aigua a pressió. Aquesta aigua haurà de ser filtrada abans d'ésser abocada a la xarxa de sanejament.

Cal dipositar la pols resultant d'aquestes operacions en contenidors tancats o en sacs amb doble capa de polipropil·l·l etiquetats degudament, així com sol·licitar-ne l'evacuació a un gestor autoritzat.

A títol particular, si és un residu d'obres menors, es tracta d'un residu municipal i, en cas que les ordenances municipals ho permetin, es podria portar a la deixalleria.

La seva gestió en obra es pot realitzar a través de les dos tipologies de residus següents:

Retalls d'elements d'armit amb amiant, LER 170601

S'han de dipositar en sacs amb doble capa de polipropil·l·l, s'han d'identificar amb el logotip adjunt i han de ser evacuats per un gestor autoritzat.

En aquests moments aquest tipus d'armit està prohibit en la construcció, però encara es troba col·locat realitzant funcions d'alliant tèrmic en canonades d'instal·lacions de calefacció, en cobertes, etc. La seva manipulació és especialment perillosa ja que l'armit és un producte cancerigen. Per aquest motiu, abans de realitzar operacions de demolició, retirada o manteniment de materials amb amiant cal fer el preceptiu pla de treball que haurà de ser degudament aprovat per l'autoritat laboral competent.

Gestió: Diposició de residus especials.

Retalls d'elements de fibrociment amb amiant, LER 170605

S'han de dipositar en sacs amb doble capa de polipropil·l·l, s'han d'identificar amb el logotip adjunt i han d'ésser evacuats per un gestor autoritzat.

Es tracta de retalls de plaques o tubs de fibrociment amb amiant. La seva manipulació és especialment perillosa, atès que l'armit és un producte cancerigen. Per aquest motiu, abans de realitzar operacions de demolició, retirada o manteniment de materials amb amiant cal fer el preceptiu pla de treball que haurà de ser degudament aprovat per l'autoritat laboral competent.

La fabricació d'aquest tipus d'armit va quedar definitivament prohibida a partir del mes de juny de 2002.

Gestió: Diposició de residus especials.

6.9. Gestió segons tipologia de residu. Especials. Radioactius

Es consideren residus radioactius aquells que emeten radioactivitat. Es consideren especials per les següents característiques:

La seva gran perillositat. Quantitats molt petites poden originar dosis de radiació perilloses per a la salut humana.

2024/07/27, 12:28:52

La seva duració. Alguns d'aquests isòtops emeten radiacions durant milers i desenes de milers d'anys.

Els residus radioactius es poden classificar segons:

- El seu estat físic: sòlids, líquids i gasosos.
- El tipus de radiació que emeten: alfa, beta i gamma.
- El seu període de semidesintegració: vida curta o vida llarga.
- La seva activitat específica: activitat alta, mitjana, i baixa.

Des del punt de vista de la seva gestió, l'Empresa Nacional de Residus Radioactius SA (ENRESA) proposa la següent classificació:

Residus de baixa i mitjana activitat (BRMA): Són aquells residus que tenen una activitat específica baixa, radionuclíds emissors beta-gamma amb períodes de semidesintegració inferiors a 30 anys i contingut limitat en emissors alfa de vida llarga (períodes de semidesintegració de varis milers d'anys).

Residus d'alta activitat (RAA): Estan formats, principalment, pel combustible nuclear gastat, si aquest no es reprocessa, o pels subproductes que apareixen si es processen. Tenen una elevada activitat específica, en emissors de vida curta, contenen radionuclíds emissors alfa de vida llarga en concentracions apreciables, i poden ser grans productors de calor.

Amb la fita d'unificar els diferents criteris existents en els diversos països membres, la Comissió Europea ha portat a terme la següent classificació que va entrar en vigor l'1 de gener de 2002.

- Residus radioactius de transició: residus, principalment d'origen mèdic, que es desintegren durant el període d'emmagatzematge temporal, poden gestionar-se com a residus no radioactius, sempre que es respectin uns valors de desclassificació.

- Residus de baixa i mitjana activitat: la seva concentració en radionuclíds és tal que la generació d'energia tèrmica durant la seva evacuació és suficientment baixa.

- Residus de vida curta: residus radioactius que contenen nuclíds, la mitjana de vida dels quals és inferior o igual a la del Cs-137 i el Sr-90 (trenta anys, aproximadament), amb una concentració limitada de radionuclíds alfa de vida llarga (4.000 Bq/g en tots individuals de residus i a una mitjana general de 400 Bq/g en el volum total de residus).

- Residus de vida llarga: radionuclíds i emissors alfa de vida llarga, la seva concentració és superior als límits aplicables als residus de vida curta.

- Residus d'alta activitat: residus amb una concentració tal de radionuclíds que s'ha de tenir en compte la generació d'energia tèrmica durant el seu emmagatzematge i evacuació. Aquests tipus de residus s'obtenen principalment del tractament/condicionament del combustible gastat.






No especials barrejats




Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc.

CODI LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de residus no especials). Aquest símbol identifica els residus no especials barrejats, no obstant, en cas d'oplar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu:



Especials



CODI LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica els residus especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d'aplec habilitada per als residus especials, no obstant, a l'hora d'emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que els identifiquen i caldrà senyalitzar els bidons o contenidors d'acord amb la legislació de residus especials.

6.12. Destí dels residus segons tipologia

El disseny d'estratègies de gestió és un tema complex, en què intervien molts factors i del qual no hi ha una solució única que pugui aplicar-se a totes les situacions. Cal considerar les característiques de cada residu, el volum, la procedència i el cost de tractament, així com les possibilitats de recuperació i comercialització i l'existència de directius administratives.

2024/07/27, Jula, 10/10/2024

Un exemple representatiu de la necessitat d'estudiar cada cas en particular són els residus radioactius, com que són especialment contaminants es gestionen seguint uns passos especials, amb l'únic objectiu de disminuir-ne en la mesura del possible el perill de radiació.

Segons la Llei 106/2008, de residus de construcció i demolició:

Es prohibeix el dipòsit en abocament de residu de construcció i enderroc que no hagin sigut sotmesos a alguna operació de tractament previ. Aquesta disposició no s'aplica als residus inerts, el tractament dels quals sigui tècnicament inviable, ni als residus de construcció i enderroc, el tractament dels quals no contribueixi a l'ordenar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització, reciclatge i altres formes de valorització, ni a reduir els perills per a la salut humana o el medi ambient.

En aquest cas, la legislació de les diferents comunitats autònomes pot eximir de l'aplicació del paràgraf anterior als abocadors de residus no perillosos o inerts de construcció o enderroc en poblacions aïllades que compleixin amb la definició que per a aquest concepte recull l'article 2 del Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador, sempre que l'abocador es destini a l'eliminació de residus generats únicament en aquesta població aïllada.

Per seleccionar les opcions externes de gestió, existeixen diverses pàgines en internet que ofereixen aquesta informació, entre d'altres, la pàgina web de l'Agència de Residus de Catalunya (www.arc.cat) ofereix informació referent a les diferents instal·lacions de gestió autoritzades.

Serà necessari informar-se en cada comunitat Autònoma de les instal·lacions existents.

Aquesta via permet obtenir dades per gestionar els residus segons la seva tipologia i destí (reciclatge, transvasament o triatge i abocament a dipòsit controlat).

Cada comunitat autònoma disposa de bases de dades on apareixen els diferents gestors de residus de la comunitat.

Normalment, la consulta en aquestes pàgines web pot realitzar-se de dos maneres:

La consulta pot realitzar-se de dues maneres:

A) Directament per codi LER, a partir del vincle existent a la pàgina principal.

B) Segons tipologies de residus, a partir del vincle existent a la pàgina principal.

Els gestors que se seleccionin han d'estar inscrits en el Registre General de Gestors de Residus de la comunitat Autònoma corresponent i en la retirada dels residus, segons la tipologia i quantitat, poden generar els documents següents:

- Fitxes d'acceptació.
- Fulles de seguiment.



-Fuls de seguiment itinerant.
-Justificant de recepció del residu.

En funció de la tipologia i quantitat de residus transportats, caldrà que els vehicles estiguin autoritzats per l'autoritat corresponent..

A les obres de fora de Catalunya, la gestió dels residus es regulada per la Llei 105/2008, de residus de construcció i demolició.

Abrans del començament de l'obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l'estudi de gestió de residus i desenvolupar el pla corresponent. En qualsevol cas s'hauran de seguir les prescripcions previstes a la normativa d'aplicació.


Caldrà que el pla adjuntés els documents d'acceptació amb les empreses de gestió de residus, que hauran d'esser formalitzats una vegada s'hagi aprovat el pla pel promotor i la direcció facultativa.

El pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, els tipus d'operacions de gestió que s'hagi determinat a l'estudi o, en cas contrari, justificar-ho.

6.13. Fitxa gestió residus dintre de l'obra

A continuació s'adjunta la fitxa resum de la gestió dels residus dintre de l'obra.

FITXA DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L'OBRA	
1	Separació segons tipologia de residus ☐ Formigó ☐ Maons, teules, ceràmics ☐ Metall ☐ Fusta ☐ Vidre ☐ Plàstic ☐ Paper i Cartó
	Especials ☐ zona habilitada pels residus Especials (amb tants bidons com calgui) La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l'emmagatzematge d'aquest tipus de residu. Entre d'altres recomanacions, es destaquen les següents: - No tenir-los emmagatzemats a l'obra més de 6 mesos. - El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals - Servallitzar correctament els diferents contenidors on s'hagin de situar els envasos dels productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes. - Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. - Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desinfectants, etc.) en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites - Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials
	Inerts ☐ contenidor per inerts barrejats ☐ contenidor per inerts Formigó ☐ contenidor per inerts Ceràmica ☐ contenidor per altres inerts ☐ contenidor o zona d'aplec per terres que van a abocador
	No especials ☐ contenidor per metall ☐ contenidor per fusta ☐ contenidor per plàstic ☐ contenidor per paper i cartó ☐ contenidor per la resta de residus No Especials barrejats ☐ contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats
	Inerts + No especials ☐ contenidor amb inerts i No Especials barrejats (**) (**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li faci un tractament previ.
2	Reciclatge de residus perits inerts en la pròpia obra ☐ Indicar, si s'escau, la quantitat de residus perits que es preveu matxucar a l'obra per reutilitzar posteriorment, en el mateix emplaçament. Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s'evita portar a l'abocador: (kg): (m3): ☐ Quantitat d'ard matxucat resultant: (cal tenir en compte que l'ard resultant, una vegada matxucat serà, aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus perits) (kg): (m3):



MODEL DE FITXA DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L'OBRA

3		MODEL DE FITXA DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L'OBRA				
Sensitització dels contenidors		Els contenidors s'hauran de sensibilitzar en funció del tipus de residu que continguin, d'acord amb la separació selectiva prevista.				
Inerts		Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes)				
No Especials barrejats		Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartó, cartó-guix, etc. CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de residus No Especials). Aquest símbol identifica als residus No Especials barrejats, no obstant, en cas d'optar per una separació selectiva més exigent, caldrà un cartell específic per a cada tipus de residu.				
Especials		CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als residus Especials de manera genèrica i pot servir per sensibilitzar la zona d'aplec habilitada pels residus Especials, no obstant, a l'hora d'emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que identifiquen a cadascun i sensibilitzar els bidons o contenidors d'acord amb la legislació de residus Especials.				
						
		Fusta				
		Ferralla				
		Paper i cartó				
		Plàstic				
		Cables elèctrics				

6.14. Fitxa gestió residus fora de l'obra

A continuació s'adjunta la fitxa resum de la gestió dels residus fora de l'obra.

FITXA RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L'OBRA				
Destí dels residus segons tipologia	Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a l'entorn de l'obra on es proposa gestionar els residus de la construcció:			
	Quantitat estimada		Gestor	
INERTS	Tones	m3	Codi	Nom
TERRES D'EXCAVACIÓ A CENTRE DE VALORITZACIÓ (17504)	422,976	264,360		
FORMIGÓ (170101)	30,839	12,668		
MATERIALS CERÀMICS (170103)	0,000	0,000		
INERTS BARREJATS (170107)	0,000	0,000		
AGLOMERAT ASFÀLTIC (170302)	130,320	54,300		
RESIDUS NO ESPECIALS	Quantitat estimada			
Reciclatge:	Tones	m3	Codi	Nom
METALLS BARREJATS (170407)	0,315	0,071		
FUSTA (170201)	0,167	0,446		
PLÀSTIC (170203)	0,009	0,612		
ENVASOS DE PAPER I CARTÓ (150101)	0,002	0,007		
NO ESPECIALS BARREJATS (170904)	0,000	0,000		
VEGETALS BRUTS NO PERILLÓSOS (200201)	14,400	19,200		
RESIDUS ESPECIALS	Quantitat estimada			
	Tones	m3	Codi	Nom
RESIDUS PERILLÓSOS (170903)	0,012	0,189		

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també diferent. Per la obtenció d'informació del gestor de residus més proper cal consultar la pàgina web de l'Agència Catalana de Residus:

<http://www.arc.cat/net/ca/home.asp>



7. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

A continuació s'adjunten les prescripcions tècniques per a la gestió dels residus que regulen les tasques d'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de dins l'obra.

PAR2. CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.

S'han considerat les operacions següents:

- Classificació dels residus en obra

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:

S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat, d'acord amb el que especifica l'article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008 :

- Fornigó LER 170101 (fornigó): >= 80 t
- Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics): >= 40 t
- Metall LER 170407 (metalls barrejats) >= 2 t
- Fusta LER 170201 (fusta): >= 1 t
- Vidre LER 170202 (vidre): >= 1 t
- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t
- Paper i cartó LER 150101 (envasos de paper i cartó): >= 0,5 t

Els materials que no superin aquest límit o que no es corresponguin amb cap de les fraccions anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents:

- Inerts LER 170107 (mescles de fornigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen substàncies perilloses)
- No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses)
- Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que contenen substàncies perilloses)

Els residus separats en les fraccions establertes al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs" de l'obra, s'emmagatzemaran en els espais previstos a l'obra per a aquesta finalitat.

Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, d'acord amb la separació selectiva prevista.

Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final.

RESIDUS ESPECIALS:

Els residus especials sempre s'han de separar.

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.

Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva.

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencorants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites.

Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:

m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del "Pla de Gestió de Residus de Construcció i Enderrocs" de l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

- Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, por el que se aprueba el Texto refós de la Ley reguladora dels residus.

- Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.





RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN:

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN INERTES O NO ESPECIALES Y DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN:

m3 de volum de cada tipus de residu diposiat a l'abocador o centre de recollida corresponent.

DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.

Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

4.-NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels

residus.

- Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular

- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.

- Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels canons sobre la disposició del rebuig dels residus.

- Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres

- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROCC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el canó sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

25000_A07_Govero de riviera

Annex núm. 07 Estudi de gestió de residus de la construcció i enderroc

Annex núm. 07 Estudi de gestió de residus de la construcció i enderrocaments

- Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya.

- Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

P2RM - MATXUQUEIG MATERIAL PETRI A L'OBRA

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Matxuqueig dels residus petris, generats als enderrocs de l'obra, o materials de rebuig, amb maquinària especialitzada d'acord amb el tipus de residu.

La unitat d'obra inclou les operacions de càrrega de la runa a la triuradora, i les operacions de classificació i càrrega del material triurat sobre camió o contenidor.

El material tractat ha de tenir una mida uniforme, que permeti la seva reutilització com a granulat

Cada material, en funció de la seva classificació com a tipus de residu, s'ha de disposar en un lloc separat, per tal de facilitar la seva reutilització.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix

Sha de classificar la runa abans de maxucar-la, per tal que no es barregin materials incompatibles, en funció de la reutilització prevista.

Els materials potencialment contaminants, com components de xarxes de clavegueram o els que continguin fibrociment, no s'han de matalucar.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum de runa matxucada.


4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.

- Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya.

- Decret 92/1989, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el catàleg de Residus de Catalunya.

- Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya.



SIGNATURES
1.- MARINA BLANCH BOADA, 26/08/2025 16:37
2.- JOAN MACARRO (R: B17646563), 26/08/2025 16:39

ABN
Consulting

Fragebogen wurde durch 10 Personen im Jahr 2010 in fünf


2

[illegible]

NAME	CODE	LAST OBSERVED	PERIOD	AMPLITUDE ¹	REMARKS
1	1720-0101	nd	1.15	200-300	1020-30
2	1720-0107	nd	0.20	200-300	2 1720-0107
3	1720-0108	nd	21.20	60-800	1 600-1000
4	1720-0116	nd	11.60	80-400	1 160-500
5	1720-0124	nd	20.00	50-600	200-500
6	1720-0125	nd	19.20	50-300	1 160-500
7	1720-0126	nd	0.80	0-600	1 600-300
8	1720-0127	nd	0.20	0-300	1 600-300
9	1720-0128	nd	0.20	0-300	1 600-300
10	1720-0129	nd	0.20	0-300	1 600-300
11	1720-0134	nd	0.10	0-300	1 600-300
12	1720-0137	nd	0.20	0-300	1 600-300
13	1720-0138	nd	0.20	0-300	1 600-300
14	1720-0139	nd	0.20	0-300	1 600-300
15	1720-0140	nd	0.20	0-300	1 600-300
16	1720-0141	nd	0.20	0-300	1 600-300
17	1720-0142	nd	0.20	0-300	1 600-300
18	1720-0143	nd	0.20	0-300	1 600-300
19	1720-0144	nd	0.20	0-300	1 600-300
20	1720-0145	nd	0.20	0-300	1 600-300
21	1720-0146	nd	0.20	0-300	1 600-300
22	1720-0147	nd	0.20	0-300	1 600-300
23	1720-0148	nd	0.20	0-300	1 600-300
24	1720-0149	nd	0.20	0-300	1 600-300
25	1720-0150	nd	0.20	0-300	1 600-300
26	1720-0151	nd	0.20	0-300	1 600-300
27	1720-0152	nd	0.20	0-300	1 600-300
28	1720-0153	nd	0.20	0-300	1 600-300
29	1720-0154	nd	0.20	0-300	1 600-300
30	1720-0155	nd	0.20	0-300	1 600-300
31	1720-0156	nd	0.20	0-300	1 600-300
32	1720-0157	nd	0.20	0-300	1 600-300
33	1720-0158	nd	0.20	0-300	1 600-300
34	1720-0159	nd	0.20	0-300	1 600-300
35	1720-0160	nd	0.20	0-300	1 600-300
36	1720-0161	nd	0.20	0-300	1 600-300
37	1720-0162	nd	0.20	0-300	1 600-300
38	1720-0163	nd	0.20	0-300	1 600-300
39	1720-0164	nd	0.20	0-300	1 600-300
40	1720-0165	nd	0.20	0-300	1 600-300
41	1720-0166	nd	0.20	0-300	1 600-300
42	1720-0167	nd	0.20	0-300	1 600-300
43	1720-0168	nd	0.20	0-300	1 600-300
44	1720-0169	nd	0.20	0-300	1 600-300
45	1720-0170	nd	0.20	0-300	1 600-300
46	1720-0171	nd	0.20	0-300	1 600-300
47	1720-0172	nd	0.20	0-300	1 600-300
48	1720-0173	nd	0.20	0-300	1 600-300
49	1720-0174	nd	0.20	0-300	1 600-300
50	1720-0175	nd	0.20	0-300	1 600-300
51	1720-0176	nd	0.20	0-300	1 600-300
52	1720-0177	nd	0.20	0-300	1 600-300
53	1720-0178	nd	0.20	0-300	1 600-300
54	1720-0179	nd	0.20	0-300	1 600-300
55	1720-0180	nd	0.20	0-300	1 600-300
56	1720-0181	nd	0.20	0-300	1 600-300
57	1720-0182	nd	0.20	0-300	1 600-300
58	1720-0183	nd	0.20	0-300	1 600-300
59	1720-0184	nd	0.20	0-300	1 600-300
60	1720-0185	nd	0.20	0-300	1 600-300
61	1720-0186	nd	0.20	0-300	1 600-300

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2024000272
Codi Segur de Verificació: 95034ceb-6d75-4c91-8b09-95f719e76055 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170871_2025_32348531 Data d'impressió: 03/10/2025 12:28:52 Pàgina 305 de 385	SIGNATURES 1.- MARINA BLANCH BOADA, 26/08/2025 16:37 2.- JOAN MACARRO (R: B17646563), 26/08/2025 16:39	






AJUNTAMENT DE JUIÀ
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://juia.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.



DOCUMENT NÚM.2: PLÀNOLS


Codi Segur de Verificació: 95034ceb-6d75-4c91-8b09-95f719e76055
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01170871_2025_32348531
 Data d'impressió: 03/10/2025 12:28:52
 Pàgina 306 de 385

SIGNATURES
1.- MARINA BLANCH BOADA, 26/08/2025 16:37
2.- JOAN MACARRO (R: B17646563), 26/08/2025 16:39

[illegible]









Codi Segur de Verificació: 95034ceb-6d75-4c91-8b09-95f719e76055
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01170871_2025_32348531
 Data d'impressió: 03/10/2025 12:28:52
 Pàgina 310 de 385

SIGNATURES
1.- MARINA BLANCH BOADA, 26/08/2025 16:37
2.- JOAN MACARRO (R: B17646563), 26/08/2025 16:39









Codi Segur de Verificació: 95034ceb-6d75-4c91-8b09-95f719e76055
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01170871_2025_32348531
 Data d'impressió: 03/10/2025 12:28:52
 Pàgina 314 de 385

SIGNATURES
1.- MARINA BLANCH BOADA, 26/08/2025 16:37
2.- JOAN MACARRO (R: B17646563), 26/08/2025 16:39










Codi Segur de Verificació: 95034ceb-6d75-4c91-8b09-95f719e76055
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01170871_2025_32348531
 Data d'impressió: 03/10/2025 12:28:52
 Pàgina 317 de 385

SIGNATURES
1.- MARINA BLANCH BOADA, 26/08/2025 16:37
2.- JOAN MACARRO (R: B17646563), 26/08/2025 16:39




Codi Segur de Verificació: 95034ceb-6d75-4c91-8b09-95f719e76055
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01170871_2025_32348531
 Data d'impressió: 03/10/2025 12:28:52
 Pàgina 318 de 385

SIGNATURES
1.- MARINA BLANCH BOADA, 26/08/2025 16:37
2.- JOAN MACARRO (R: B17646563), 26/08/2025 16:39




Codi Segur de Verificació: 95034ceb-6d75-4c91-8b09-95f719e76055
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01170871_2025_32348531
 Data d'impressió: 03/10/2025 12:28:52
 Pàgina 319 de 385

SIGNATURES
1.- MARINA BLANCH BOADA, 26/08/2025 16:37
2.- JOAN MACARRO (R: B17646563), 26/08/2025 16:39



RADIS DE DOBLEGAT MÍNIMS DE LES BARRES PER ARMADURES
LLARGADES DEL QUADRE DESPECEJAMENT

LONGITUD DE SOLAPAMIENTO
COTES EN mm



VALORS DE b						
Distància entre les comunitats més properes	Porcentaje de barres salpicades totalitat a través, em relació a la secció total d'acer					Barres col·locades totalment a compressió qualsevol percentatge
	20	25	33	50	>50	
	12	14	16	18	20	
	10	11	12	13	14	
	a < 100					
a > 100	10				10	

CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX

Acer passiu AP 500 S

Formigó de neteja i anivellament
Formigó armat en pilots

Acer passiflora

Execution

Algal
Encount

Pests*

NO. 14. Cattle lipus veni

COEFICIENTS DE SEGURIDAD

α = 0.05
 β = 0.80
 γ = 0.05

STRUCTURES

era.

$$\mathcal{A} = \{A_1, A_2, \dots, A_n\} \subseteq \mathcal{B}(\mathcal{H})$$

AJUNTAMENT DE JUIÀ

PER L'AM

PROJECTE CONSTRUCTIU
 LIAÇIÓ DEL PONT DE CAN VIDAL SOBRE EL TORRENT DE
 VALLBOC AL TERME MUNICIPAL DE JUIÀ

L'ENERGIA AUTOMA DEL PROIEC

Maureen

JULIOL 2022


TÍTOL DEL PLANO

REFERENCES

1 / 50

P/WOL NUM:	0
PULL:	4





ABM		TÍTOL DEL PROJECTE		PROJECTE CONSTRUCTIU		L'ENCOMANADOR DEL PROJECTE		TÍTOL DEL TÀXULA		ESCALA		FOLIO DE 09	
AJUNTAMENT DE JUIÀ		PER L'AMPLIACIÓ DEL PONT DE CAN VIDAL SOBRE EL TORRENT DE VALLBOCA AL TERME MUNICIPAL DE JUIÀ		MARINA BLANCH BOADA INGENYER DE OBRAS		JULIÀ, 2025		ESTRUCTURES		1/150		5/7	



Codi Segur de Verificació: 95034ceb-6d75-4c91-8b09-95f719e76055
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170871_2025_32348531
Data d'impressió: 03/10/2025 12:28:52
Pàgina 322 de 385

SIGNATURES
1.- MARINA BLANCH BOADA, 26/08/2025 16:37
2.- JOAN MACARRO (R: B17646563), 26/08/2025 16:39



POSICIÓ	BARRA	N. BARRES	SEPARACIÓ	LONGITUD	FORMA UNITS: mm	LONGITUD TOTAL	Wt kg	PES kg	PES TOTAL kg
4	Ø20	17	0.360	1.92		7.10	89.6		
5	Ø10	8	0.100	6.22		0.82	30.8		
6	Ø20	17	0.350	1.92		7.10	89.6		
7	Ø10	8	0.100	6.22		0.82	30.8		
8	Ø16	2	0.200	6.88		0.20	6.9		
9	Ø16	2	0.200	2.18		0.20	6.9		
10	Ø16	2	0.200	6.88		0.20	6.9		
11	Ø16	2	0.200	2.18		0.20	6.9		
12	Ø16	38	0.150	0.34		5.66	20.7		
13	Ø16	38	0.150	1.47		5.66	20.7		
14	Ø20	3	0.150	7.24		0.45	16.3		
15	Ø16	38	0.150	0.83		5.66	20.7		
16	Ø16	38	0.150	1.96		5.66	20.7		
17	Ø20	4	0.150	7.39		0.60	21.9		
18	Ø16	38	0.150	2.00		5.66	20.7		
19	Ø16	4	0.150	7.18		0.60	21.9		
20A	Ø10	5	0.150	1.41		0.75	27.6		
20B	Ø10	5	0.150	1.41		0.75	27.6		
20C	Ø10	5	0.150	1.41		0.75	27.6		
20D	Ø10	5	0.150	1.41		0.75	27.6		
20E	Ø10	5	0.150	1.41		0.75	27.6		
PESO TOTAL: 778.4 kg									

POSICIÓ	BARRA	N. BARRES	SEPARACIÓ	LONGITUD	FORMA UNITS: mm	LONGITUD TOTAL	Wt kg	PES kg	PES TOTAL kg
21A	Ø10	5	0.150	1.32		0.75	27.6		
21B	Ø10	5	0.150	1.31		0.75	27.6		
21C	Ø10	5	0.150	1.31		0.75	27.6		
21D	Ø10	5	0.150	1.31		0.75	27.6		
21E	Ø10	5	0.150	1.30		0.75	27.6		
22	Ø10	39	0.150	1.32		5.85	21.3		
23	Ø10	6	0.150	6.53		0.90	32.0		
24	Ø10	39	0.150	1.10		5.85	21.3		
25	Ø10	39	0.150	1.14		5.85	21.3		
26	Ø10	7	0.150	6.53		1.05	38.3		
27	Ø16	2	0.150	7.17		0.30	14.3		
PESO TOTAL: 778.4 kg									

(*) LONGITUD MÀXIMA
LS = LONGITUD DE SÒLAPAMENT DE LES BARRES
ENTRE PAREL·LES SINDICAL I ANGLE DE PLEGAT DE LAS BARRES


[illegible]




SIGNATURES
1.- MARINA BLANCH BOADA, 26/08/2025 16:37
2.- JOAN MACARRO (R: B17646563), 26/08/2025 16:39



DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2024000272
Codi Segur de Verificació: 95034ceb-6d75-4c91-8b09-95f719e76055 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170871_2025_32348531 Data d'impressió: 03/10/2025 12:28:52 Pàgina 326 de 385		SIGNATURES 1.- MARINA BLANCH BOADA, 26/08/2025 16:37 2.- JOAN MACARRO (R: B17646563), 26/08/2025 16:39 







DOCUMENT NÚM.3: PLEC DE CONDICIONS

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2024000272
Codi Segur de Verificació: 95034ceb-6d75-4c91-8b09-95f719e76055 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170871_2025_32348531 Data d'impressió: 03/10/2025 12:28:52 Pàgina 328 de 385	SIGNATURES 1.- MARINA BLANCH BOADA, 26/08/2025 16:37 2.- JOAN MACARRO (R: B17646563), 26/08/2025 16:39	





AJUNTAMENT DE JUIÀ

Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://juia.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.




PROJECTE CONSTRUCTIU PER A L'AMPLIACIÓ DEL PONT DE CAN VIDAL SOBRE EL TORRENT DE VALLBOC AL TERME MUNICIPAL DE JUIÀ

PLEC DE CONDICIONS

INDEX

1. INTRODUCCIÓ	3
1.1. Enginyeria civil.....	3
1.2. Gestió de residus de construcció i enderrocs	9
1.3. Medi ambient	11
1.4. Prevenció de riscos laborals	16



DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2024000272
Codi Segur de Verificació: 95034ceb-6d75-4c91-8b09-95f719e76055 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170871_2025_32348531 Data d'impressió: 03/10/2025 12:28:52 Pàgina 330 de 385		SIGNATURES 1.- MARINA BLANCH BOADA, 26/08/2025 16:37 2.- JOAN MACARRO (R: B17646563), 26/08/2025 16:39 





- | | |
|--|--|
| Orden Circular 2/2019, de 18 de diciembre, sobre instrucciones internas y documentos técnicos de la Dirección General de Carreteras, no reglamentarios ni sometidos a publicación en boletín oficial. | Orden Circular 2/2019, de 18 de diciembre, sobre instrucciones internas y documentos técnicos de la Dirección General de Carreteras, no reglamentarios ni sometidos a publicación en boletín oficial. |
| Acord GOV/55/2020, de 31-03-2020, pel qual s'aproven els objectius i el contingut mínim de l'Estratègia catalana de contractació pública. | Acord GOV/55/2020, de 31-03-2020, pel qual s'aproven els objectius i el contingut mínim de l'Estratègia catalana de contractació pública. |
| Llei 2/2021, del 29-12-2021, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic. | Llei 2/2021, del 29-12-2021, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic. |
| Corr. Err. Llei 2/2021, del 29 de desembre del 2021, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic | Corr. Err. Llei 2/2021, del 29 de desembre del 2021, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic |
| Real Decreto 668/2022, de 01-08-2022, por el que se modifica el Reglamento General de Costas, aprobado por el Real Decreto 876/2014, de 10-10-2014. | Real Decreto 668/2022, de 01-08-2022, por el que se modifica el Reglamento General de Costas, aprobado por el Real Decreto 876/2014, de 10-10-2014. |
| Orden Circular 2/2022, sobre actualización de la base de precios de referencia de la Dirección General de Carreteras. | Orden Circular 2/2022, sobre actualización de la base de precios de referencia de la Dirección General de Carreteras. |
| Nota de Servicio 4/2023, Instrucciones para la emisión de los informes preceptivos y vinculantes relativos a las solicitudes de autorización de transportes especiales a los que hace referencia el artículo 108 del Reglamento General de Carreteras. | Nota de Servicio 4/2023, Instrucciones para la emisión de los informes preceptivos y vinculantes relativos a las solicitudes de autorización de transportes especiales a los que hace referencia el artículo 108 del Reglamento General de Carreteras. |
| Reglamento Delegado UE 2023/2495 de la Comisión de 15-11-2023 que modifica la Directiva 2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, por lo que se refiere a los umbrales para los contratos públicos de obras, suministros y servicios y los concursos de proyectos. | Reglamento Delegado UE 2023/2495 de la Comisión de 15-11-2023 que modifica la Directiva 2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, por lo que se refiere a los umbrales para los contratos públicos de obras, suministros y servicios y los concursos de proyectos. |
| Orden Circular 4/2023, Procedimiento para la justificación de precios en la D.G.C y base de precios de apoyo. | Orden Circular 4/2023, Procedimiento para la justificación de precios en la D.G.C y base de precios de apoyo. |
| Orden Circular 5/2023, Procedimiento para la realización de los estudios de riesgo de ante-proyectos, proyectos y obras de la dirección general de carreteras. | Orden Circular 5/2023, Procedimiento para la realización de los estudios de riesgo de ante-proyectos, proyectos y obras de la dirección general de carreteras. |
| EC DE PRESCRIPCIONS TÈCNQUES GENERALS | |
| OM 6/02/1976, "P.G-3/75, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras" (BOE 7/07/1976). | Orden FOM/1382/2002, de 16 mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. (BOE 11/06/02). |
| ORDEN de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados. (BOE 22/01/2000). | ORDEN FOM/891/2004, de 1 marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a firmes y pavimentos. (BOE 6/04/04). |
| ORDEN FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Aceros. (BOE 6/03/2002). | Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. |
| | Corr. err. Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y señalización, balizamiento y sistemas de contenidos de vehículos. |
| | OC 21/2007 Sobre el uso y especificaciones que deben cumplir los ligantes y mezclas bituminosas que incorporen caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU). |
| | OC 24/2008 Sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de carreteras y puentes (PG-3). Artículos 542: Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso y 543: Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas. |
| | OC 21bis/2009 Sobre betunes mejorados y betunes modificados de alta viscosidad con caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU) y criterios a tener en cuenta para su fabricación in situ y almacenamiento en obra. |
| | OC 29/2011 Sobre ligantes bituminosos y microaglomerados en frío. |
| | Orden FOM/510/2018, de 08-05-2018, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12-12-2014, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. BOE Nº 124.22-05-2018. |
| | Orden Circular OC 1/2023 sobre actualización de espesores de las capas y tipos de mezclas bituminosas y semicalientes en la norma 6.1 IC "Secciones de firmes". |
| | Orden Circular 1/2023 sobre actualización de espesores de las capas y tipos de mezclas bituminosas y semicalientes en la norma 6.1 IC "Secciones de firmes". |



- Orden Circular 2/2023 sobre la reutilización de capes de firmes y pavimentos bituminosos

- Orden FOM/23/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-C "Trazado de Instrucción de Carreteras" (BOE 4/03/2016).
- Orden circular 32/12, de 14 de diciembre, sobre guía de nudos viarios.
- "Manual per al disseny de les vies ciclistes de Catalunya", del Departament de Política Territorial i Obres Públiques
- "Guia de criteris ambientals en els projectes de Vies Verdes", elaborada per la Generalitat de Catalunya
- "Guia de recomendaciones para el diseño de infraestructura ciclista" del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana (Mima) del 2023.

DRENATGE

- Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2.- IC Drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras (BOE 10/03/2016).
- Cor. err. Orden FOM/298/2016, por la que se aprueba la norma 5.2.-IC drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras.
- Orden Circular 17/2003, de 23 de diciembre, sobre Recomendaciones para el proyecto y construcción del drenaje subterráneo en obras de carretera.
- Máximas lluvias diarias en la España peninsular. Dirección General de Carreteras. 1999. Contiene programa informático y mapa a escala 1:800.000.
- Cálculo hidrometeorológico de caudales máximos en pequeñas cuencas naturales. Dirección General de Carreteras, mayo de 1987.
- Orden FOM/156/2017, de 10 de febrero, por la que se modifican la orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2.-IC drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras y la Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.-1-IC señalización vertical de la Instrucción de Carreteras.
- Resolución 26-03-2018, de la Dirección General de Carreteras, por la que se actualizan determinadas tablas de la norma 5.2-IC sobre drenaje superficial de la instrucción de carreteras
- Nota técnica NT/ 04/2020, de diciembre 2020. Zanjas drenantes transversales en las transiciones entre secciones en desmonte y terraplén en sentido descendente de la rasante

GEOLOGIA I GEOTÈCNIA

- Guía para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carretera, agosto de 2006. Esta publicación anula a las anteriores Recomendaciones para el diseño y construcción de muros de escollera en obras de carreteras de 1998 y al capítulo 5 de la publicación Tipología de muros de carretera.
- Guía para el proyecto y la ejecución de micropilotes en obras de carretera, Dirección General de Carreteras, octubre de 2005.
- Guía para el diseño y la ejecución de anclajes al terreno en obras de carretera, Dirección General de Carreteras, 2ª edición revisada - junio de 2003.
- Guía de cimentaciones en obras de carreteras, Dirección General de Carreteras, 3ª edición revisada - diciembre de 2009.
- Tipología de muros de carretera, Dirección General de Carreteras, 2ª edición revisada - julio de 2002.
- Protección contra desprendimientos de rocas, Pantallas dinámicas, Dirección General de Carreteras 1996.
- Manual para el proyecto y ejecución de estructuras de suelo reforzado, Dirección General de Carreteras, enero de 1989.
- Guía para el proyecto de cimentaciones en obras de carretera con Eurocódigo 7 – Bases de proyecto geotécnico, junio de 2019
- Guía para el proyecto de cimentaciones en obras de carretera con Eurocódigo 7: Cimentaciones superficiales, junio de 2019

PONTS | STRUCTURES


- Real decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
- Corr. Err. Real Decreto 470/2021, de 29-06-2021, por el que se aprueba el Código Estructural.
- Guía para la concepción de puentes integrales en carreteras. Dirección General de Carreteras septiembre de 2000.
- Obras de paso de nueva construcción. Conceptos generales. Dirección General de Carreteras mayo de 2000.
- Real Decreto 637/2007, de 18 de mayo, por el que se aprueba la Norma de construcción sismorresistente: puentes (NCS-P-07) (BOE del 2 de junio de 2007).



- Resolución 30 de mayo de 2012, del Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, por la que se aprueba la metodología de análisis de riesgo en túneles de la Red de Carreteras del Estado.
- Instrucciones, de 12 de junio de 2012, sobre medidas a adoptar por las Demarcaciones de Carreteras para reducir el consumo de energía eléctrica en las instalaciones de alumbrado.
- Instrucciones Complementarias, de 19 de mayo de 2011, sobre actuaciones a realizar por las Demarcaciones de Carreteras para reducir el consumo de energía eléctrica en las instalaciones de alumbrado público.
- Nota de Servicio 3/2010, de 16 de junio, sobre actuaciones a realizar por las Demarcaciones de Carreteras para reducir el consumo de energía en las instalaciones de alumbrado.
- Nota de Servicio 2/2006, de 23 de junio, sobre instrucciones complementarias para la utilización de elementos auxiliares de obra en la construcción de túneles.
- Nota de Servicio 3/2006, de 18 de julio, relativa a la adaptación al Real Decreto 635/2006, sobre requisitos mínimos de seguridad en túneles de carreteras del Estado.
- Orden Circular 33/2013 sobre manual de explotación de los túneles de la Red de Carreteras del Estado.

FERMS | PAVIMENTS

- Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1-I-C, "Secciones de firme", de la Instrucción de Carreteras (BOE del 12 de diciembre de 2003).
- Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.3-I-C, "Rehabilitación de firmes", de la Instrucción de Carreteras (BOE del 12 de diciembre de 2003), corrección de erratas BOE del 25 de mayo de 2004).
- Guía para la actualización del inventario de firmes de la Red de Carreteras del Estado Dirección General de Carreteras, septiembre 2011.
- Guía para el replanteo de las obras de conservación de firmes Dirección General de Carreteras
- Subdirección de Conservación y Explotación, junio 1998.
- Orden Circular 20/2006, de 22 de septiembre de 2006, sobre recepción de obras de carreteras que incluyan firmes y pavimentos.
- Nota de Servicio 5/2006, de 22 de septiembre de 2006, sobre explicaciones y capes de firme tratadas con cemento.
- Nota de Servicio 2/2015, de 3 de julio, sobre el sellado de grietas en pavimentos bituminosos.



25000 ppc de conditions. A

Projecte constructiu per a l'ampliació del pont de Can Vidal sobre el Torrent de Vallboc al terme municipal de Juià

- Nota de Servicio 3/2011, de 4 de octubre, sobre criterios a tener en cuenta en la redacción de los proyectos de rehabilitación estructural y/o superficial de firmes.
 - Orden Circular 3/2019, de 18 de diciembre, sobre mezclas bituminosas tipo SMA
 - Nota técnica 01/2020 de 2 de octubre de 2020 para el proyecto y la ejecución de lechadas de cal como sistema de riesgo de adherencia
 - Nota técnica 02/2020 de 23 de octubre de 2020 sustitución de un betún mejorada con caucho (BC) por la combinación de un betún de penetración y un aditivo de caucho en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente
 - Nota técnica 03/2020 de diciembre de 2020 sobre el empleo de árido siderúrgico en firmes y pavimentos
 - Nota técnica 01/2022 sobre la utilización del Ensayo Fénix en el control de la calidad de las obras de firmes con mezclas bituminosas.
 - Orden Circular 3/2022 Sobre mezclas ultradelgadas AJTL.
 - Orden Circular OC 1/2023 sobre actualización de espesores de las capas y tipos de mezclas bituminosas en caliente y semicaliente en la Norma 6.1-IC "Secciones de firme".
 - Orden Circular OC 2/2023 sobre la reutilización de capas de firmes y pavimentos bituminosos.
 - Orden Circular OC 1/2024 sobre materiales compuestos de áridos y emulsión bituminosa, fabricados en obra a temperatura ambiente, denominados graemulsión, tratamientos superficiales mediante riesgos con grava, microaglomerados en frío y mezclas bituminosas abiertas en frío.
- ADIPAMENT VIAL**
- anualizació vertical**
- Real Decreto 334/1982, de 12 de febrero, sobre señalización de carreteras, aeropuertos, estaciones ferroviarias, de autobuses y marlinas y servicios públicos de interés general en el ámbito de las Comunidades Autónomas con otra lengua oficial distinta del castellano (BOE del 27 de febrero de 1982).
 - Real Decreto 2296/1981, de 3 de agosto, sobre señalización de carreteras, aeropuertos, estaciones ferroviarias, de autobuses y marlinas y servicios públicos de interés general en el ámbito territorial de las Comunidades Autónomas (BOE del 9 de octubre de 1981).
 - ORDEN FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de la Instrucción de Carreteras. (BOE 5/04/2014).

EQUIPAMENT VIAL

Senyalització vertical

- Orden Circular OC 2/2023 sobre la reutilización de capas de firmes y pavimentos bituminosos.
- Orden Circular OC 1/2024 sobre materiales compuestos de áridos y emisión bitumina, fabricados en obra a temperatura ambiente, denominados gysenulisión, tratamientos superficiales mediante resgos con gravilla, microcraquelados en frío y mezclas bituminosas abiertas en frío.

Codi Segur de Verificació: 95034ceb-6d75-4c91-8b09-95f719e76055
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01170871_2025_32348531
 Data d'impressió: 03/10/2025 12:28:52
 Pàgina 336 de 385

SIGNATURES
1.- MARINA BLANCH BOADA, 26/08/2025 16:37
2.- JOAN MACARRO (R: B17646563), 26/08/2025 16:39



- Resolución de 1 de junio de 2009, de la Dirección General de Tráfico, por la que se aprueba el Manual de Señalización Variable (BOE del 13 de junio de 2009). Corrección de errores BOE del 23 de junio de 2009.
- Manual del Sistema de Señalización turística homologada (fecha publicación 28/08/2014).
- Catálogo de nombres primarios y secundarios. Junio de 1998.
- Señales verticales de circulación. Tomo I. Características de las señales. Dirección General de Carreteras, marzo de 1992.
- Señales verticales de circulación. Tomo II. Catálogo y significado de las señales. Dirección General de Carreteras, junio de 1992.
- Orden FOM/165/2017, de 10 de febrero, por la que se modifican la orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras y la Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de la Instrucción de Carreteras.
- Orden Circular 38/2016, sobre la aplicación de la disposición transitoria única de la Orden FOM/534/2015, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1 IC Señalización vertical de la Instrucción de Carreteras.
- "Manual de senyalització d'orientació en rut es cicloturístiques i vies clíssies" d'octubre de 2017 del Departament de Territori i Sostenibilitat
- Real Decreto 929/2020 de 27-10-2020, sobre Seguridad operacional e interoperacional ferroviarias
- **Senyalització horitzontal**
- Orden, de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la Norma 8.2-IC sobre marcas viales. (BOE del 4 de agosto y 29 de septiembre de 1987).
- Nota de Servicio 2/2007, de 15 de febrero, sobre los criterios de aplicación y de mantenimiento de las características de la señalización horizontal.
- Criterios para la REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS DE MARCAS VIALES, de 30 de junio de 1998
- Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal. Dirección General de Carreteras, diciembre 2012.

- Projecte construït per a l'ampliació del pont de Can Vidal sobre el Torrent de Valboc al terme municipal de Juià*
Plec de condicions

 - Orden de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instrucción 8.3-IC sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado (BOE del 18 de septiembre de 1987).
 - Orden Circular 15/2003, de 13 de octubre, sobre señalización de los tramos afectados por la puesta en servicio de las obras. –Remate de obras–.
 - Orden Circular 16/2003, de 20 de noviembre, sobre intensificación y ubicación de carteles de obras.
 - Nota de Servicio 5/2001, de 27 de abril, sobre hitos empleados en las inauguraciones de obras a utilizar en la red de carreteras del Estado, gestionada por la Dirección General de Carreteras.
 - Nota Interior, de 9 de marzo de 2009, sobre el nuevo modelo del cartel de obras.
 - Manual de ejemplos de señalización de obras fijas. Dirección General de Carreteras. 1997. Como aplicación de la Norma 8.3-IC sobre Señalización de Obras.
 - Señalización móvil de obras. Dirección General de Carreteras. 1997. Adecuación de la Norma 8.3-IC sobre Señalización de Obras.

elements d'abalisament

 - Orden Circular 309/90 C y E, de 15 de enero, sobre hitos de artista.
 - **Nota de Servicio 01/2021** sobre la cartelería de instalaciones, el equipamiento de los vehículos de conservación y explotación y elementos de balizamiento en la Red de Carreteras del Estado.
 - **Orden Circular 3/2023** sobre bandas sonoras longitudinales fresadas.

sisemes de contençó de vehicles

 - Orden Circular 35/2014, de 19 de mayo de 2014, sobre criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos.
 - Orden Circular OC 06/2023 sobre elementos de balizamiento retrorreflectantes

-IL·LUMINACIÓ

 - Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07 (BOE del 19 de noviembre de 2008).
 - Orden Circular 36/2015, de 24 de febrero, sobre criterios a aplicar en la iluminación de carreteras a cielo abierto y túneles. Tómos I y II.



- Resolució ACC/2338/2023, de 25-06-2023, per la qual s'aprova el Mapa de protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya..
 - Resolució ACC/299/2024, de 02-02-2024, per la qual es modifica el Mapa de la protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya, aprovat per la Resolució ACC/2338/2023, de 25-06-2023, pel que als municipis d'Estri i d'Aneu i Riap.
- 1.2. Gestió de residus de construcció i enderross**
- Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular (BOE 9/04/2022).
 - Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus (DOGC 287/2009), modificat per Lei 9/2011 (DOGC 30/12/2011), Lei 5/2012 (DOGC 23/3/2012) i desplegat per D16/2010 (DOGC 18/2/2010).
 - Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció (DOGC 6/07/2010).
 - Real Decreto 105/2008, de 01-02-2008, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (BOE 13/02/2008).
 - Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (BOE 12/06/2013).
 - Decret 245/1993, de 14 de setembre, d'aprovació del Estatut de la Junta de Residus.
 - Decret 327/1993, de 9 de desembre, d'organització i funcionament del Consell Assessor de la Gestió dels residus industrials de Catalunya.
 - Ordre MAB/329/2003, de 15 de juliol de 2003, per la qual s'aprova el procediment telemàtic relacionat amb la formalització de la documentació de control i seguiment de residus i la sol·licitud d'inscripció al Registre de productors de residus industrials de Catalunya.
 - Ordre MAB/401/2003, de 19 de setembre de 2003, per al qual s'aprova el procediment de presentació telemàtica de la Declaració anual de residus industrials.
 - Ordre MAH/36/2008, de 24 de gener, per la qual es dona publicitat a les taxes vigents que gestiona l'Agència de Residus de Catalunya.

- Real Decreto 646/2020, de 07-07-2020, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
- Real Decreto 1086/2020, de 9 de diciembre, por el que se regulan y flexibilizan determinadas condiciones de aplicación de las disposiciones de la Unión Europea en materia de higiene de la producción y comercialización de los productos alimenticios y se regulan actividades excluidas de su ámbito de aplicación.
- Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por lo que se establecen normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas.
- Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas, y se modifica la normativa básica de ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo.
- Real Decreto 106/2008, de 01-02-2008, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos.
- Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases.
- Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero de 2003, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.
- Real Decreto 106/1991, de 1 de febrero, sobre prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.
- Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de los lodos de depuración del sector agrario.
- Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, sobre Normativa General sobre vertidos de sustancias peligrosas desde tierra.
- Real Decreto 265/2021, de 13 de abril, sobre los vehículos al final de su vida útil y por el que se modifica el Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.
- Orden PRE/468/2008, de 15 de febrero, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros, por el que se aprueba el Plan Nacional Integral de subproductos de origen animal no destinados al consumo humano.
- Lei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
- Lei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.



Codi Segur de Verificació: 95034ceb-6d75-4c91-8b09-95f719e76055
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01170871_2025_32348531
 Data d'impressió: 03/10/2025 12:28:52
 Pàgina 338 de 385

SIGNATURES
1.- MARINA BLANCH BOADA, 26/08/2025 16:37
2.- JOAN MACARRO (R: B17646563), 26/08/2025 16:39



- | | | | |
|---|--|---|--|
| - | Decret 323/1994, de 4 de novembre, pel qual es regulen les instal·lacions d'incineració de residus i els límits de les seves emissions a l'atmosfera. | - | Real Decreto 1378/1999, de 27-08-1999, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan. |
| - | Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats. | - | Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1378/1999, de 27-08-1999, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan. |
| - | Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris. | - | Resolució MAH/3210/2005, de 26 d'octubre, per la qual es dona publicitat a l'aprovació per part del Consell de Direcció de l'Agència de Residus de Catalunya, en la seva sessió d'11 de juliol de 2005, de la revisió del Programa de gestió de residus de la construcció (2001-2006) per al període 2004-2006. |
| - | Decret 93/1999, de 6 d'abril, de procediment de gestió de residus. | - | Resolució MAH/224/2006, de 6 de juny, per la qual es dona publicitat a l'aprovació de la revisió del Programa de gestió de residus municipals de Catalunya per part del Consell de Direcció de l'Agència de Residus de Catalunya. |
| - | Decret 217/1999, de 27 de juliol, sobre la gestió dels vehicles fora d'ús. | - | Decret 366/2011, de 12-07-2011, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Agència de Salut Pública de Catalunya. |
| - | Real Decreto 153/2019, de 3 de julio, de gestión de la fertilización del suelo de las deyecciones ramaderas i d'aprovació del programa d'actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries. | - | Ordre 06-09-1998 sobre prescripcions en el tractament i l'eliminació dels olis usats. |
| - | Decret 219/2001, d'1 d'agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus. | - | Ordre 15-02-1996, sobre valorització d'escombraries. |
| - | Decret 80/2002, de 19 de febrer, regulador de les condicions per a la incineració de residus. | - | Ordre 09-09-1986 de limitació d'ús dels policlorobifenilis i els policloroterfenilis. |
| - | Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel qual es designen noves zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries. | - | Ordre 18-04-1991, per la que se establecen normas para reducir la contaminación producida por los residuos de las industrias del dióxido de titanio. |
| - | Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, i de modificació pel Decret 220/2001, de gestió de les dejeccions ramaderes. | - | Resolución 09-04-2001 por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 06-04-2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de Descontaminación y Eliminación de Policlorobifenilos (PCB), Policloroterfenilos (PCT) y Aparatos que los contengan (2001-2010). |
| - | Decret 32/2009, de 24 de febrer, sobre la calorització d'escombraries siderúrgiques. | - | Resolución 28-04-1995 por la que se dispone la publicación del acuerdo del Consejo de Ministros de 17-02-1995, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos Peligrosos. |
| - | Decret 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els procediments d'admissió de residus en els dipòsits controlats. | - | Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeu i del Consell, de 24-11-2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación). |
| - | Decret 88/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus industrials de Catalunya (PROGRIC) i es modifica el Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus. | - | Decisión de Ejecución UE 2016/902 de la Comisión, de 30-05-2016, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejoras técnicas disponibles (MTD) para los sistemas comunes de tratamiento y gestión de aguas y gases residuales en el sector químico conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del consejo. |
| - | Decret 87/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus municipals de Catalunya (PROGREMIC) i es regula el procediment de distribució de la recaptació dels cànon sobre la disposició del rebuig dels residus municipals. | - | |
| - | Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados. Deroga Orden del 28/2/1989. | - | |
| - | Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso. | - | |



- Corr. err. Decisión de Ejecución UE 2016/902 de la Comisión, de 30-05-2016, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejoras técnicas disponibles (MTD) para los sistemas comunes de tratamiento y gestión de aguas y gases residuales en el sector químico conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Decret 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicació prèvia en matèria de residus i sobre els registres generals de persones productores i gestores de residus de Catalunya.
- Orden PFE/772/2016, de 19-05-2016, por la que se modifica la operación R1 del anexo IV del Real Decreto 219/2013, de 22-03-2013, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. BOE. Nº 123.21-05-2106.
- Orden AAA/699/2106, de 09-05-2016, por la que se modifica la operación R1 del anexo II de la Ley 22/2011, de 28-07-2011, de residuos y suelos contaminados.
- Real Decreto Legislativo 11/2016, de 16-12-2016, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. BOE. Nº 316.31-12-2016.
- Decret 399/1996, de 12 de desembre, pel qual es regula el règim jurídic del fons econòmic previst al Decret Legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, pel qual s'aprova la refosa de textos legals vigents en matèria de residus industrials.
- Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica.
- Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya.
- Orden APM/1007/2017, de 10-10-2017, sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron. BOE. Nº 254.21-10-2017.
- Reial Decret 210/2018, de 06-04-2018, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PREFECAT20).
- Reial Decret 209/2018, de 06-04-2018, pel qual s'aprova el Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20) (publicat al BOE Nº92 de 16-04-2018). Deroga el Decret 16/2010.
- Real Decreto 1364/2018, de 02-11-2018, por el que se modifica el Real Decreto 219/2013, de 22-03-2013, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.
- Reial Decret 210/2018, de 06-04-2018, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PREFECAT20).

Plec de condicions

- Decret Llei 7/2020, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència de transport públic i en matèria tributària i econòmica.
 - Real Decreto 553/2020, de 02-06-2020, por lo que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.
 - Decret Llei 26/2020, de 23-06-2020, de mesures extraordinàries en matèria sanitària administrativa.
 - Real Decreto 731/2020, de 04-08-2020, por el que se modifica el Real Decreto 1619/2005 de 30-12-2005, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso.
 - Real Decreto 646/2020, de 07-07-2020, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
 - Orden PCM/8/10/2020, de 31-08-2020, por la que se modifican los Anexos III y IV del Real Decreto 219/2013, de 22-03-2013, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.
 - Orden VEH/66/2021, de 16-03-2021, per la qual s'aprova l'aplicació del Tramitador electrònic de recursos especials en matèria de contractació pública (TREC).
 - Decret 153/2019, de 03-07-2019, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d'aprovació del programa d'actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries.
 - Real Decreto 265/2021, de 13-04-2021, sobre los vehículos al final de su vida útil por le que se modifica el Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998 de 23-12-1998.
 - Ley 7/2022, de 8 de abril, de residus i suèils contaminats per a una economia circular.
 - Ordre ACC/25/2023, de 10-02-2023, per la qual es modifiquen els annexos 2, 3 i 8 del Decret 153/2019, de 03-5-2019, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes d'aprovació del programa d'actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries.
 - Real Decreto 1055/2022, de 27-12-2022, de envases y residuos de envases.
- ### 1.3. Medi ambient
- Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (PCAA) (DOGC 11/12/2009), derogada parcialment per la Llei 16/2015.

1.3. Medi ambient





Plec de condicions


- 12





- Directiva UE 2017/2096 de la Comisión, de 15 de noviembre de 2017, por la que se modifica el

- Corr. Err. Orden PCI/1319/2018, de 07-12-2018, por la que se modifica el anexo II del Rea





- **Real Decreto -Ley 4/2023**, por el que se adoptan medidas urgentes en materia agraria y de aguas en respuesta a la sequia y al agravamiento de las condiciones del sector primario derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las condiciones climatológicas, así como de promoción del uso del transporte público colectivo terrestre por parte de los jóvenes y prevención de riesgos laborales en episodios de elevadas temperaturas.
 - Real Decreto 1029/2022, de 20-12-2022, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes.
 - Resolución 06-09-2023, de la Dirección General de Tráfico, por la que se registra y publica el VII Convenio Colectivo general en el sector de la construcción.
 - Resolución 25-10-2023, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo relativo a la corrección de erratas del texto articulado del VII Convenio colectivo general del sector de la construcción.
- ORGANISMES**
- Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención (BOE 31/01/1997).
- SENYALITZACIÓ**
- Real Decreto 485/1997 de 14-04 sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo (BOE 23/04/1997).
- MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES**
- Real Decreto 487/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares para los trabajadores (BOE 23/04/1997).
- PANTALLES DE VISUALITZACIÓ DE DADES**
- Real Decreto 488/1997 de 14 abril sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE 23/04/1997).
 - Reglamento UE 2019/1243, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se adapta a los artículos 290 y 291 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea una serie de actos jurídicos que prevén el recurso al procedimiento de reglamentación con control.
- EQUIPS I ROBA DE PROTECCIÓ PERSONAL**

Projecte constructiu per a l'ampliació del pont de Can Vidal sobre el Torrent de Vallboc al terme municipal de Jula
Plec de condicions

- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (EPIs) (BOE 12/06/1997).
 - Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE 7/08/1997).
 - Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo en materia de trabajos temporales en altura
 - Real Decreto 374/2001, de 06-04 sobre la protección de la salud y Seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el Trabajo.
 - Directiva UE 2019/1832 de la Comisión de 24-10-2019, por la que se modifica los anexos I, II y III de la Directiva 89/656/CEE del Consejo en lo que respecta a las adaptaciones de carácter estrictamente técnico.
 - Corr. Err. Directiva UE 2019/1832 de la comisión, de 24-10-2019, por la que se modifican los anexos I, II y III de la Directiva 89/656/CEE del Consejo en lo que respecta a las adaptacions de caràcter estrictament tècnic.
 - Real Decreto 1076/2021, de 07-12-2021, por el que se modifica el Real Decreto 773/1997, de 30-05-1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y salud relativos a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
 - Ley 2/2021, de 29-03-2021, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
- SOROLLS I VIBRACIONS**
- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido (BOE 11/03/2006).
 - Real Decreto 1311/2005, de 04-11-2005, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.
 - Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la Seguridad de los trabajadores frente a los





DOCUMENT NÚM.4: PRESSUPOST

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2024000272
Codi Segur de Verificació: 95034ceb-6d75-4c91-8b09-95f719e76055 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170871_2025_32348531 Data d'impressió: 03/10/2025 12:28:52 Pàgina 350 de 385	SIGNATURES 1.- MARINA BLANCH BOADA, 26/08/2025 16:37 2.- JOAN MACARRO (R: B17646563), 26/08/2025 16:39	





Projecte constructiu d'ampliació del pont de Can Vidal a Julià

AMIDAMENTS

Núm.	Text	Típus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Amidaments s/ plansols	T	Unitats 1,000	Longitud (m) 20,000				
2								
TOTAL AMIDAMENT							20,000	C#D#E#F#

5	P214U-iQEP	m2	Fresatge mecànic de paviments de mesclat bituminos per cada cm de gruix, amb Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada
---	------------	----	---

Num.	Text	Types	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Andamentos s/ planos	T	Sup [m2]	Grua [cm]				
2	Fresal		934.000	5.000				
							4.670.000	C#D#E#F#

6	P214W-FEMI	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment per a delimitar la zona a demolir	4.670,000
TOTAL AMIDAMENT				

Num.	Text	Types	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Formula
1	Amendments s/ planols	T	Units	Longitud (m)				
2			1,000	45,000			45,000	C#D#E#F#

7	P2146-DJ30	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	45,000
---	------------	----	---	--------

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Amendaments s/ planis	T	Sup [m2]					
2			38,000				38,000	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT		38,000
3	P214N-S2TT m3	Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre canó o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Acordaments s' planols	T		Amplada	Gruix			
2	Enderroc mur existent			6,000	0,500		4,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	4,500
-----------------	-------

Obra	01	PRESSIFORT 72040							
Capítol	02	MOVIMENT DE TERRES							
Activitat	01	EXCAVACIONS							
NUM.	COU	DESCRIPCIÓ							
1	P221H-ELGE m3	Excavació en zona de desmunt de terra vegetal, amb mijans mecànics i càrrega sobre camió							
Num.	Text	Tipus	[A]	[B]	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL

	Supr [m/z]	Gux [m]	C#D#E#F#
1 Amidant splanis	500,000	0,300	150,000
2			150,000
			TOTAL AMIDANT

EUR

Projecte constructiu d'ampliació del pont de Can Vidal a Julià

AMIDAMENTS

[illegible]

1 Amidaments s/planois 2	T	Sup. [m2] 600,000	
			C#D#E#F# 600,000
TOTAL AMIDAMENT			600,000

2 P21R0-92HZ u Telada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de < 6 m d'alçada de port petit, deixant la soca a la vista, apoc de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Num.	Text	Type	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Formula
1			3,000				3,000	C#D#E#F#
							TOTAL AMIDAMENT	3,000

Obra	01	PRESSUPOST 25040
Capitol	01	TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS
Activitat	02	DEMOLICIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P21B0-HBR2	u	Desmuntatge per a recollidació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5-1 m2, a una alçada de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i aplicat per a: senyalització, senyalització

Num.	Text	Type	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Formula
1			5,000				5,000	C#D#E#F#
							TOTAL AMIDAMENT	5,000

2	P214E-52U0	m	Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
---	------------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Formula
1	Anidaments s/ plands	T		Longitud (m)				
2				Units				
				2,000				
				35,000				
							70,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	70,000
-----------------	--------

3	P214E-506	m	Desmuntatge de barreira de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó i situats cada 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió						
Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

	Longitud (m)	C#*D#*E#F#
1 Amidaments s/ plandos	4,000	24,000
2	6,000	24,000
	TOTAL AMIDAMENT	24,000

4	P21G4-555A	m	Demolició de cuneta triangular de formigó de fins a 100 cm d'amplària i 15 cm de gruix, amb compressor de dos marteils pneumàtics i càrrega sobre canó
---	------------	---	--

EUR



Projecte constructiu d'ampliació del pont de Can Vidal a Julià

AMIDAMENTS

2 P221H-EJ6D m3									
Excavació en zona de desmant, de terreny no classificat, amb milijans mecànics i càrrega sobre camió									
Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Formula		
1	Amidament s/plànols	T	Vol [m3]			49.700	CH'D#E#F#		
2	Tracat		49.700						
3	Amidaments s/ plànols	T	Sup [m2]	Grux [m]		150.000	CH'D#E#F#		
4	Escollera		250.000	0,600					
						TOTAL AMIDAMENT		199.700	
3 P2212-55UB m3									
Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més de 2 m d'anglada, en terreny compacte, amb milijans mecànics, i càrrega sobre camió									
Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Formula		
1	Amidaments s/ plànols	T	Unitats	Longitud	Amplada				
2	Estreps		2.000	5,800	2,000	46.400	CH'D#E#F#		
						TOTAL AMIDAMENT		46.400	

EUR

Projecte constructiu d'ampliació del pont de Can Vidal a Julià

AMIDAMENTS

Excavacions en roca: 25%

Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Amidaments s/ plànols	T	Fondària [m]	Longitud [m]	Amplada [m]	87.800	CH'D#E#F#
2			87.800				
TOTAL AMIDAMENT						87.800	

Obra

01

PRESSUPOST 25040

Capítol

03

ESTRUCTURES

Activitat

01

ESTRUCTURES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P3E2-4BEN u	Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i retirada de l'equip de perforació per a pilons barrinats formigonats pel tub central de la barina

AMIDAMENT DIRECTE						1.000
-------------------	--	--	--	--	--	-------

2

P3E5-126.11 m

Perforació i formigonament de pilons barrinats bimonials pel tub central de la barina en terreny flux, de 45 cm amb Formigó per amarr HA - 40 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,45

Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Amidaments s/ plànols	T	Unitats	Longitud		42.500	CH'D#E#F#
2	Estrep 1		5.000	8.500		42.500	CH'D#E#F#
3	Estrep 2		5.000	8.500			CH'D#E#F#
4							
TOTAL AMIDAMENT						85.000	

3

P3E3-E7HF m

Enderroc de cap de piló, de 45 cm

Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Amidaments s/ plànols	T	Unitats	Longitud		2.500	CH'D#E#F#
2	Estrep 1		5.000	0.500		2.500	CH'D#E#F#
3	Estrep 2		5.000	0.500			CH'D#E#F#
4							
TOTAL AMIDAMENT						5.000	

4

P3Z5-537 m2

Capa de neteja i nivellament 10 cm de gruix amb Formigó de neteja, amb una dosificació de 200 kg/m3 de ciment, consistència plàstica granular màxima del granulat 20 mm; HM - 20/P20X0, abocat des de camió

Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1							
2	Estreps		6.000	1.200	2.000	14.400	CH'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT						14.400	

5

P45F0-X0GD m3

Formigonament per a cangegador d'estrep, amb Formigó per amarr HA - 30 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,6, abocat amb bomba

Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1							
2	Estreps		2.000	5.800	1.000	11.600	CH'D#E#F#
3	Estreps - sabata		2.000	5.800	0.950	3.306	CH'D#E#F#
3	Estreps - mur						

EUR

Projecte constructiu d'ampliació del pont de Can Vidal a Julià

AMIDAMENTS

Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT						
6	P4B5-430U	kg	Armadura per a estipes AP500 S amb barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'Acer en barres conegudes B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2			
Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	Fórmula
1	Amidaments s/ plànols		Formigó	Quantia		
2	Estreps	14,906	150,000			2.235,900 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						
7	P4DA-43T1	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb baler de fusta de pi i puntals metàl·lics, per a carregador d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçada <= 3 m, per a deixar el formigó vist.			
Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	Fórmula
1	T		Unitats	Longitud	Alçada	
2	Estreps - sabata	4,000	5,800	1,000	23,200	C#*D#*E#*F#
3		4,000	1,000	1,000	4,000	C#*D#*E#*F#
4	Estreps - mur	4,000	5,800	0,950	22,040	C#*D#*E#*F#
5		4,000	1,000	0,300	1,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						
8	P7B3-8D31	m2	Impermeabilització de parament amb emulsió bluminosa per a impermeabilització tipus ED amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes			
Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	Fórmula
1	Amidaments s/ plànols		Unitats	Longitud [m]	Alçada [m]	
2	Estreps	2,000	5,800	2,000	23,200	C#*D#*E#*F#
3						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						
9	PAZ4-3Hf5	dm3	Base d'anivellament amb morter de ciment 1:3, col·locat manualment			
Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	Fórmula
1	T		Unitats	Longitud (dm)	Guix (dm)	
2	Recolzaments	10,000	5,000	4,000	0,500	100,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						
10	PAZ5-3HKh	dm3	Recolzament amb peça rectangular de neoprè sense armat, col·locat			
Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	Fórmula
1	T		Unitats	Longitud (dm)	Amplada (dm)	Guix (dm)
2	Recolzaments	10,000	2,000	3,000	0,500	30,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						
11	P7J3-DN80	m2	Formació de junt de dilatació, en peces forrigonades "in situ", amb planxa de polietilè expandit (EPS), de 10 mm de guix			
Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	Fórmula
1	T		Unitats	Longitud [m]		
2		1,000	17,500			17,500 C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte constructiu d'ampliació del pont de Can Vidal a Julià

AMIDAMENTS

Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT						
12	P4P3-EOGW	m	Biga prefabricada doble T, model Athernas 85 o equivalent, de 17,50 metres de longitud, col·locada amb grua.			
Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	Fórmula
1	Amidaments s/ plànols		Unitats	Longitud		
2	Tauler	5,000	17,500			87.500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						
13	P4PK-3UA7	m2	Col·locació d'encofrat perdut de lloseta prefabricada de 6 cm de gruix, per a taulells de ponts de bigues			
Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	Fórmula
1	Amidaments s/ plànols		Unitats	Longitud	Amplada	
2	Tauler	5,000	17,500	0,700		61.250 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						
14	P4DP-H7RU	m3	Subministrament, muntatge i desmuntatge de cèrri, inclosa la preparació de la base			
Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	Fórmula
1	Amidaments s/ plànols		Unitats	Longitud	Amplada	
2	Tauler	1,000	17,500	2,000	4,000	140.000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						
15	P45C-1LB7	m3	Formigonament de lloses amb Formigó per asmar amb additiu hidrofòg HA - 30 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,6; abocat amb bomba			
Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	Fórmula
1	Amidaments s/ plànols		Longitud	Amplada	Guix	
2	Tauler	17,500	6,000	0,250		26.250 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						
16	P4B8-D6OD	kg	Armadura de lloses d'estructura AP500 S amb barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'Acer en barres conegudes B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2			
Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	Fórmula
1	Amidaments s/ plànols		Formigó	Quantia		
2	Tauler	26,250	150,000			3.937.500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						
17	P9Z0-4ZGK	m	Acabat de junt de dilatació de paviment sobre estructura, amb perfil format amb material neoprè armat amb membrana flexible, de 50 mm de recorregut com a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques			
Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	Fórmula
1	dt		Longitud [m]	Unitats		
2		5,800	2,000			11.600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						
18	PPA91001	PA	Partida alçada a justificar per la realització de prova de càrrega d'un pont de fins a 35 m de llum, la instrumentalització, el lloguer dels camions necessaris, i tot el suport necessari segons indicacions de la direcció d'obra.			
TOTAL AMIDAMENT						

EUR



Projecte constructiu d'ampliació del pont de Can Vidal a Julià

AMIDAMENTS

Pàg.: 7

Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		1,000				1,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT						1,000

Ora	01	PRESSUPOST 25040
Capítol	04	FERMS I PAVIMENTS
Activitat	01	FERMS I PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P923-HRY	m3	Subbase de Formigó en massa HM - 20 / B / 20 i XO amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,6, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglat

Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Amidaments segons plànols					
2	Transició	2,000	Longitud	6,000	Grux	7,200 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT						7,200

2	P92A-DX06	m3	Subbase de Toru artificial col·locada amb motoniveladora i piconatge del material al 95% del PM			
Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Amidaments segons plànols					
2		44,100	Volum (m3)			44,100 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT						44,100

3	P9H5-E84D	t	Paviment de Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de fàrsec i granulat granític, estesa i compactada
TOTAL AMIDAMENT			44.100

Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Amidaments segons plànols					
2	AC16	T Volum (m3) 46,000	Densitat 2,400			110,400 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT						110,400

4	P9H-E33	†	Paviment de Mescla bituminosa contínua en càlent tipus AC 22 surf B 30/0 S, amb buit asfàltic de penetració, de granulometria senzilla per a capa de trànsit i granulat calent, estesa compactada					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Amidaments segons plànols	T						
2	AC22		20,300	Densitat	2,400		48,720	C#D#E#F#

5	P9L1-E38I	m2	Reg d'afinència amb emulsió bituminosa catiónica tipus C50B32 ADH, amb dosat de 0,5 kg/m2				TOTAL AMIDAMENT	441.720
Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Formula	
1	Amidaments segons plànols							
2	AC16	768.500	Sup [m2]			768.500	C#D#E#F#	
3	AC22 (sobre ferm existent)	164.200				164.200	C#D#E#F#	

EUR

Projecte constructiu d'ampliació del pont de Can Vidal a Julià

AMIDAMENTS

Pàg.: 8

Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Amidaments segons plànols					
2	AC22 (sobre tot-u)	146,000	Sup [m2]			146,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT						146,000

7	P9GH-48D0	m3	Paviment de formigó HF de Formigó per a paviments HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, tallat manual
---	-----------	----	---

Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Amidaments segons plànols					
2	Voreta	204,000	Grux [m]	0,200		40,800 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT						40,800

8	P9G3-DVVA	m	Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm de font per a exterior >= 6 cm
---	-----------	---	--

Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Amidaments segons plànols					
2	Tall junt	17,500	Longitud			17,500 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT						17,500

Ora	01	PRESSUPOST 25040
Capítol	05	DRENATGE
Activitat	01	DRENATGE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PDS-E3NH	u	Càpia per a embornal de 70x20x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix, sobre solera de 15 cm de Formigó en massa HM - 20 / B / 20 i XO amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,6

Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1						
2		3,000	Unitats			3,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT						3,000

2	PDS0-VF12	u	Basiment i reixa de fresa diàmetr, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x250x30 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124110, 0m2 de superfície d'assorció col·locat amb moter
---	-----------	---	--

Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1						
2		3,000	Unitats			3,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT						3,000

3	P07G-EKTA	m	Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rigid navet exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de polietilè i col·locat al fons de la rasa
---	-----------	---	---

Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1						
2		25,000	Longitud			25,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT						25,000

EUR



AMIDAMENTS

Pàg.: 10

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Amidaments s/ plànols	T	Unitats					
2	Trasllat ocidu el pas		1,000					1,000 CH'DWE#F#
								TOTAL AMIDAMENT
								1,000
3	PB89-DTLV u							
								Placa condensadora per a sèrps de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60x20 cm, escalada amb àrrea retroreflectora classe RA2, fixada al serral
								TOTAL AMIDAMENT
								1,000
4	PB43-DXJB m							
								Pintat sobre paviment de marca via longitudinal continua per a ús permanent i retroreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització
								TOTAL AMIDAMENT
								1,000
								TOTAL AMIDAMENT
								390,000
								390,000 CH'DWE#F#
								390,000
								TOTAL AMIDAMENT
								390,000
								390,000 CH'DWE#F#
								390,000
								TOTAL AMIDAMENT
								390,000
								390,000 CH'DWE#F#
								390,000
								TOTAL AMIDAMENT
								50,000
								50,000 CH'DWE#F#
								50,000
								TOTAL AMIDAMENT
								50,000
								50,000 CH'DWE#F#
								50,000
								TOTAL AMIDAMENT
								50,000
								50,000 CH'DWE#F#
								50,000
								TOTAL AMIDAMENT
								50,000
								50,000 CH'DWE#F#
								50,000
								TOTAL AMIDAMENT
								50,000
								50,000 CH'DWE#F#
								50,000
								TOTAL AMIDAMENT
								50,000
								50,000 CH'DWE#F#
								50,000
								TOTAL AMIDAMENT
								50,000
								50,000 CH'DWE#F#
								50,000
								TOTAL AMIDAMENT
								50,000
								50,000 CH'DWE#F#
								50,000
								TOTAL AMIDAMENT
								50,000
								50,000 CH'DWE#F#
								50,000
								TOTAL AMIDAMENT

EUR



Projecte constructiu d'ampliació del pont de Can Vidal a Julià

AMIDAMENTS

Pàg.: 13

Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	T	Vol.[m3]					
2	01.10.01/P2RA-IQFL Disposició controlada dipòsit autoritzat inde al caron sobre la deposició controlada des residus	12.668				12.668	C#D#E#F#
3	01.10.01/P2RA-M0V Disposició controlada centre reciclatge residus asfalt no perillosos,1.45m3,LER 17 03 02	54.300				54.300	C#D#E#F#
4	01.10.01/P2RA-IQGS Disposició controlada centre reciclatge residus fusta no perillosos,0.19m3,LER 17 02 01	0.446				0.446	C#D#E#F#
5	01.10.01/P2RA-IQGF Disposició controlada centre reciclatge residus paper/cartó no perillosos,0.04m3,LER 15 01 01	0.007				0.007	C#D#E#F#
6	01.10.01/P2RA-IQGH Disposició controlada centre reciclatge residus plastic no perillosos,0.03m3,LER 17 02 03	0.612				0.612	C#D#E#F#
7	01.10.01/P2RA-IQFX Disposició controlada planta compost, residus vegetals no perillosos,0.75m3,LER 20 02 01	19.200				19.200	C#D#E#F#
8	17053	0.189				0.189	C#D#E#F#
9	01.10.01/P2RA-IQGF Disposició controlada centre reciclatge residus metalls no perillosos,0.2m3,LER 17 04 07	0.071				0.071	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT							
4	P2RS-DTJ1	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.				

Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Amidaments s/ plansols	Longitud	Amplada	Alçada			
2	Demolició pont existent	0,000	0,000	0,000		0,000	C#D#E#F#
3	Amidaments s/ plansols	Sup. [m2]	Fondària				
5	Atelles pont existent	0,000	0,000			0,000	C#D#E#F#
6	Amidaments s/ plansols	Sup.[m2]				0,000	C#D#E#F#
7	Fem accés formp estrep 1	0,000				0,000	C#D#E#F#
8	Fem accés formp estrep 2	0,000				0,000	C#D#E#F#
9	Amidaments s/ plansols	Sup.[m2]				0,000	C#D#E#F#
11	Fem accés asfalt estrep 1	0,000				0,000	C#D#E#F#
12	Fem accés asfalt estrep 2	0,000				0,000	C#D#E#F#
13	Esplanjament	P	35,000			0,000	
14	Esplanjament	T	Vol.[m3]			87,493	C#D#E#F#
15	01.10.01/P2R2-EUBS Classif obra residus	V					
16	01.10.01/P2R2-EUBS Classif obra construcció/demolició/construcció/demolició,m man.						

EUR

Projecte constructiu d'ampliació del pont de Can Vidal a Julià

AMIDAMENTS

Pàg.: 14

TOTAL AMIDAMENT							
5	P2RA-IQFL	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inde al caron sobre la deposició controlada de residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de fonnipj lents amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus				
1	Segons GMA	T	Vol. [m3]				
2			12.668				12.668 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							
6	P2RA-M0V	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus d'aglomerat artificial no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 02 segons la Llista Europea de Residus				
1	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	01.01.02/P2I46-DJ30 Demol.javim. Mescla bituminosa d fts a 20 cm aranjunes de 2 Metre-mat.tenidat. - càrrega cam. M3	Sup. [m2]	Gur. [m]				
3	Fressat	38.000	0.200			7.600	C#D#E#F#
		934.000	0.050			46.700	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							
7	P2RA-IQGS	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0.19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus				
1	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Segons GMA	T	Vol. [m3]				
			0.446			0.446	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							

TOTAL AMIDAMENT							
8	P2RA-IQGF	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartó no perillosos amb una densitat 0.04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus				
1	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Segons GMA	T	Vol. [m3]				
			0.007			0.007	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							
9	P2RA-IQGH	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0.035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus				
1	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Segons GMA	T	Vol. [m3]				
			0.612			0.612	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							
10	P2RA-IQFX	m3	Disposició controlada en planta de compostatge de residus vegetals brut barrejats amb terra o altres residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0.75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus				
1	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	Segons GMA	T	Vol. [m3]				
			0.612			0.612	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							

EUR



Projecte constituït d'ampliació del pont de Can Vidal a Julià

AMIDAMENTS

Pag.: 15

1			T	Units	vol.[m3]	
2	01.01 P21R0.09HZ Elim.ehro	V		3,000	6,400	19,200 C#D#E#F#
	castella mecànica ehro< 6 m port					
	pellit,davant la soca a la vista aplic					
	brossa carr,s/c					

TOTAL AMIDAMENT 19,200

11 P2B4-LOGK kg Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 03* segons la Llista Europea de Residus

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Formula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1		T		Kg				
2	Segons GMA			12,000			12,000	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

12 P2B4-LOG7 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 tm3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Formula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1		T		Vol. [m3]				
2	Segons GMA			0,071			0,071	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 0,071

Otra		01	PRESSUPOST 25040
Capítol		11	ALTRES
Activitat		01	ALTRES


NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	XP-SIAP-000	PA	Pèrdua alçada de cobriment íntegre per a la seguretat viària, senyalització, abalisament provisionals
---	-------------	----	---

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



	QUADRE DE PREUS NÚM. 1
---	-----------------------------------



Projecte constructiu d'ampliació del pont de Can Vidal a Juià

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pág.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	P214E-DJ30	m2	Demolicó de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb milijans mecànics (QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	4,30 €
P-2	P214E-S20U	m	Desmuntatge de barana metàl·lica, amb milijans mecànics i càrrega sobre camió (VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	18,83 €
P-3	P214E-S20U6	m	Desmuntatge de barana de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó i situat cada 2 m, amb milijans mecànics i càrrega sobre camió (VINT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	20,57 €
P-4	P214N-S27T	m3	Enderroc d'estructures de formigó armat, amb milijans mecànics i càrrega manual i mecànica de rua sobre camió o contenidor (CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	52,81 €
P-5	P214U-IQEP	m2	Frasatge mecànic de paviments de mescla bituminosa per cada cm de gruix, amb frassadora per a paviment amb càrrega automàtica, càrrega de rua sobre camió i escombrit i neteja de la superfície fressada (ZERO EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	0,48 €
P-6	P214W-FEMI	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a iniciem amb Màquina tallants amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolar (TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	3,99 €
P-7	P218U-HBR2	u	Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paviments verticals, superfície fins a 0,5-1 m ² , a una alçada de 3 m com a màxim amb milijans manuals i apic per a posterior apilament (DOTZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	12,86 €
P-8	P21G4-S5RA	m	Demolicó de cuneta triangular de formigó de fins a 100 cm d'amplària i 15 cm de gruix, amb compressor de dos martells pneumàtics i càrrega sobre camió (SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	7,70 €
P-9	P21R0-924Z	u	Tallada controlada amb estella mecànica, d'entre da < 6 m d'alçada de port petít, deixant la soca a la vista, aplic de la trossa generada, càrrega sobre camió gruà amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (CENT NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	109,20 €
P-10	P21Z0-S20V	u	Perforació de mur de formigó armat per a formació de passadurs fins a 400 mm de diàmetre nominal amb un gruix de parel entre 30 i 40 cm amb Equip de barmat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de (CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	161,14 €
P-11	P2212-S50U	m3	Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny compactat, amb milijans mecànics i càrrega sobre camió (DOTZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	12,92 €
P-12	P221H-E16D	m3	Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb milijans mecànics i càrrega sobre camió (TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	3,91 €
P-13	P221H-E16E	m3	Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb milijans mecànics i càrrega sobre camió (DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	2,68 €
P-14	P225T-S4BJ	m3	Terraplenada i picotatge per a fonament de terraplè amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM (VUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	8,16 €

Projecte constructiu d'ampliació del pont de Can Vidal a Juià

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pág.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-15	P22D1-0GOU	m2	Neteja i eborassada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió (ZERO EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	0,71 €
P-16	P2A0-J4LR	m3	Subministrament de terra seleccionada, procedent d'aportació d'entrament, no de volum arditat segons les especificacions de la DT, i es carrega amb un increment per transport, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents: Excavacions en terreny fluix: 15% Excavacions en terreny compacte: 20% Excavacions en terreny de límit: 25% Excavacions en roca: 25% (DOTZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	12,33 €
P-17	P2R2-EU8S	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRET 105/2008, amb milijans manuals (VINT-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	21,26 €
P-18	P2R3-HGU	m3	Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t, temps d'espera per a la càrrega amb milijans mecànics, amb un recorregut de màxim de 5 km (TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	3,50 €
P-19	P2R5-DT1J	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (ONZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	11,92 €
P-20	P2R4-0FL	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de foment i netes amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus (VINT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	20,93 €
P-21	P2R4-0FX	m3	Disposició controlada en planta de compostatge de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o poda, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus (CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	51,98 €
P-22	P2R4-0G7	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus (MENYS QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	46,20 €
P-23	P2R4-0G9	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus (SETZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	16,68 €
P-24	P2R4-0GF	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartó no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus (ZERO EUROS)	0,00 €
P-25	P2R4-0GH	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus (ZERO EUROS)	0,00 €

Projecte constructiu d'ampliació del pont de Can Vidal a Julià

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PAG.	PREU
P-26	P26A-LOCK	kg	Disposició controlada en centre de selecció i inspecció de residus barrejats orgànics, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 037 segons la Llista Europea de Residus (ZERO EUROS AMB TRENTACINC CÉNTIMS)	3	0,35 €
P-27	P27A-M8VU	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus d'ajonament asfíltic no perillosos amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,6, abocat amb bomba (DINU EUROS AMB VINT-I-SIS CÉNTIMS)		19,26 €
P-28	P28B-HGVU	m3	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNIIE (VUIT EUROS AMB VUIT CÉNTIMS)		8,08 €
P-29	P312-M7L7	m3	Forniment de rases i pous, amb Fornigó, en massa HM - 20 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,6, abocat amb bomba (CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÉNTIMS)		138,34 €
P-30	P3E2-4BEN	u	Desplacament, muntatge i desmuntatge a obra i retirada de l'equip de perforació per a pilons barrejats fornigones pel tub central de la barina (CINC MIL QUATRE-CENTS VUITANTASIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÉNTIMS)		5.486,25 €
P-31	P3E3-E7HF	m	Enderroc de cap de piló, de 45 cm (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÉNTIMS)		44,93 €
P-32	P3E5-126/1	m	Perforació i forniment de pilons barrejats fornigones pel tub central de la barina en terreny fàcil, de 45 cm amb Fornigó per amarrar HA - 40 / F / 10 / X22 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,6 (CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÉNTIMS)		59,72 €
P-33	P313-3C3E	m3	Escullera amb blocs de pedra granítica de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala carregadora (SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÉNTIMS)		67,50 €
P-34	P323-537	m2	Capa de neteja i envelliment 10 cm de gruix amb Fornigó de neteja, amb una dosificació de 200 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HM - 20/P20X0, abocat des de camió (DISSET EUROS AMB TRENTA-DOS CÉNTIMS)		17,32 €
P-35	P45C1-ILB7	m3	Forniment de lloses amb Fornigó per amarrar amb additiu hidràulic HA - 30 / B / 20 / X22 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,6, abocat amb bomba (CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÉNTIMS)		157,88 €
P-36	P45D-30GD	m3	Forniment per a carregador d'estrip, amb Fornigó per amarrar HA - 30 / B / 20 / X22 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,6, abocat amb bomba (CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÉNTIMS)		157,78 €
P-37	P4B5-430U	kg	Amadura per a estreps AP500 S amb barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (DOS EUROS AMB UN CÉNTIMS)		2,01 €
P-38	P4B8-D6QD	kg	Amadura de lloses d'estructura AP500 S amb barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (DOS EUROS AMB DOS CÉNTIMS)		2,02 €
P-39	P4DA-43T1	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb taulell de fusta de pi i puntals metàl·lics, per a carregador d'estrip, encofrat a dues cares, d'alçada <= 3 m, per a deixar el fornigó vist, (CINQUANTASIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÉNTIMS)		56,33 €

Projecte constructiu d'ampliació del pont de Can Vidal a Julià

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PAG.	PREU
P-40	P4D3-3UJ7	m2	Càl·locació d'encofrat perdut de llosa prefabricada de 6 cm de gruix, per a taulells de portes de bieres (QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÉNTIMS)	4	49,74 €
P-41	P4D3-H7RU	m3	Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base (QUINZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÉNTIMS)		15,36 €
P-42	P4P3-EOGW	m	Biga prefabricada doble T, model Athena 85 o equivalent, de 17,50 metres de longitud, col·locada amb grua. (TRES-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÉNTIMS)		347,65 €
P-43	P4Z4-3HF5	dm3	Base d'anivellament amb morter de ciment 1:3, col·locat manualment (ZERO EUROS AMB VINT-I-VUIT CÉNTIMS)		0,28 €
P-44	P4ZB-3HKH	dm3	Recobrament amb pega rectangular de neopre sense amarrar, col·locat (TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÉNTIMS)		38,74 €
P-45	P7R3-8D31	m2	Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus ED amb una dosificació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes (NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÉNTIMS)		9,92 €
P-46	P713-DN90	m2	Fornació de junt de dilatació, en peces fornigones "in situ", amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de gruix (VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÉNTIMS)		8,92 €
P-47	P913-3D91	m3	Equipització mecànica d'instal·lació, amb terra seleccionada de 25 a 35 cm de gruix, i compactació del material al 100 % del PM (NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÉNTIMS)		9,73 €
P-48	P923-4RY	m3	Subbase de Fornigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,6, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat regatjat (CENT TRENTA-UN EUROS AMB DOS CÉNTIMS)		131,02 €
P-49	P92A-D286	m3	Subbase de Td-u artificial, col·locada amb motoranivelladora i picatge del material al 98% del PM (TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÉNTIMS)		36,85 €
P-50	P934-ELAF	m3	Base de grava-ciment GC20 elaborada a central, amb una dosificació de 3,5% sobre pes sec de ciment CEM IIB-L 32,5 N, amb estesa i picatge del material al 100% del PM (CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÉNTIMS)		53,97 €
P-51	P933-DVVA	m	Tall amb serra de discs en paviment de fornigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm de fons per a exterior >= 6 cm (NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÉNTIMS)		9,26 €
P-52	P9GH-148D0	m3	Paviment de fornigó HF de Fornigó per a paviments HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, ratllat manual (CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÉNTIMS)		149,26 €
P-53	P9H5-E83J	t	Paviment de Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 S, amb belum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de transit i granulat calcari, estesa i compactada (VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÉNTIMS)		89,58 €






Projecte constructiu d'ampliació del pont de Can Vidal a Julià

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-65	PBBH-DVGL	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de costat, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-JUN CÈNTIMS)	68,41 €
P-66	PD56-VF12	u	Bastiment i eixa de fosa dicat, acabada i amb tarca, per a embornat, de 750x250x30 mm amb C350 segons norma UNE-EN 124 i 10 onz de superfície d'assolço con format amb moter. (NORANTASIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	96,32 €
P-67	PD55-EMNH	u	Calota per a embornat de 70x20x85 cm, amb parats de 15 cm de gruix, sobre solera de 15 cm de fomingo d'ús no estructural HNE-20/P20 de resistència a compressió 20 N/mm2, aigua cement i 10 g de resina epoxi, acabada amb pintura blanca opaca i 200 gr/m2 de relacó (CENT VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	127,84 €
P-68	PD59-90UT	m	Canal prefabricat de fomingo en forma de U i ensaïc, de 40 cm d'amplària interior, sobre solera de 10 cm de fomingo d'ús no estructural HNE-20/P20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i granularia màxima del granulat 20 mm (NORANTA EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	90,39 €
P-69	PD7G-EKSN	m	Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formató helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar fongornat, unit elàstic amb massilla adhesiva de polureta i col·locat al fons de la rasa (TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	32,59 €
P-70	PD7G-EKTA	m	Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formató helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar fongornat, unit elàstic amb massilla adhesiva de polureta i col·locat al fons de la rasa (SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	63,30 €
P-71	PPA9/001	PA	Perida alçada a justificar per la realització de gropa de càrrega d'un pont de fins a 35 m de llum, la instrumentalització, el lloguer dels camions necessaris, i tot el suport necessari segons indicacions de la direcció d'obra. (DOS MIL CENT TRENTASIS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	2.136,75 €
P-72	PR3E-HB1C	m3	Esfera de terra vegetal procedent de l'obra, amb mobilització pel·la (CINC EUROS AMB SEIXANTA-JUN CÈNTIMS)	5,61 €
P-73	PRM1-DOEV	m2	Hidrocaput de Betó de llavors per a gespa lleu mixta amb addició d'espècies arbustives i de farr, segons NTI VTM, amb una dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de ferra vegetal a base de palla pel·la i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), addo orgànic-mineral, d'alibrament lent, bioactivador microbici i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2 (DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	2,03 €
P-74	XP400SA	pa	Perida alçada a justificar per a la reposició de serveis afectats durant l'execució de les obres (DOS MIL CINC-CENTS EUROS)	2.500,00 €
P-75	XP400SS	pa	Perida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra (TRES MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS)	3.750,00 €
P-76	XPSIAP000	PA	Perida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalsament provisionals (DOS MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS)	2.750,00 €

Pàg: 6



Projecte constructiu d'ampliació del pont de Can Vidal a Juià

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pag: 7


NÚMERO	CON	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	-----	----	------------	------

Juià, juliol de 2025




Marina Blanch Boada
Enginyera de Camins, Canals i Ports
Col·legiada núm. 28.460
ABM, Serveis d'Enginyeria i Consulting, S.L.



	QUADRE DE PREUS NÚM. 2
--	-----------------------------------

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2024000272
Codi Segur de Verificació: 95034ceb-6d75-4c91-8b09-95f719e76055 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170871_2025_32348531 Data d'impressió: 03/10/2025 12:28:52 Pàgina 366 de 385		SIGNATURES 1.- MARINA BLANCH BOADA, 26/08/2025 16:37 2.- JOAN MACARRO (R: B17646563), 26/08/2025 16:39 





Projecte constructiu d'ampliació del pont de Can Vidal a Julià

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Llista Europea de Residus				
P-25	B2RA-28UL	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartó no perillosos amb densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	0,00000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-25	P2RA-HQGH	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus	0,00 €
			Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus	0,00000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-26	P2RA-HQK	kg	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 03* segons la Llista Europea de Residus	0,35 €
	B2RA-28TJ	kg	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 03* segons la Llista Europea de Residus	0,33000 €
			Altres conceptes	0,02000 €
P-27	P2RA-M8VU	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus	19,26 €
	B2RA-MA2B	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus	18,34250 €
			Altres conceptes	0,91750 €
P-28	P2RB-HQOV	m3	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME	8,08 €
	B2RB-HFVL	t	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME	7,69600 €
			Altres conceptes	0,38400 €
P-29	P312-M7L7	m3	Forniment de rases i pous, amb Fornigó en massa HM - 20 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,6	138,34 €
	B06F-LFRD	m3	Fornigó en massa HM - 20 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,6	111,55740 €
			Altres conceptes	26,78260 €
P-30	P3E2-4BEN	u	Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i retirada de requiu de perforació per a pilons barrejats formigonats pel tub central de la barina	5,486,25 €
			Altres conceptes	5,486,25000 €
P-31	P3E3-E7HF	m	Enderroc de cap de piló, de 45 cm	44,93 €
			Altres conceptes	44,93000 €
P-32	P3E5-12611	m	Perforació i forniment de pilons barrejats formigonats pel tub central de la barina en terreny flux, de 45 cm amb Fornigó per armar HA - 40 / F / 10 / X02 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,45	59,72 €
	B06F2-ILEM	m3	Fornigó per armar HA - 40 / F / 10 / X02 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,45	25,93346 €
			Altres conceptes	33,78654 €
P-33	P303-3CCE	m3	Escullera amb blocs de pedra granítica de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala carregadora	67,50 €

Projecte constructiu d'ampliació del pont de Can Vidal a Julià

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Blocs de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica de 400 a 800 kg de pes				
P-34	B04U-084V	t	Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica de 400 a 800 kg de pes	33,12925 €
			Altres conceptes	34,37075 €
P-34	P323-537	m2	Capa de neteja i anivellament 10 cm de guix amb Fornigó de relleu, amb una dosificació de 200 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,6	17,22 €
			200/20/X02 abocat des de camió	
	B06F1-HR5	m3	Fornigó en massa amb additiu hidròfil HM - 20 / P / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,6	11,53950 €
			Altres conceptes	5,78050 €
P-35	P46C1-ILB7	m3	Forniment de lloses amb Fornigó per armar amb additiu hidròfil HA - 30 / B / 20 / X02 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,6	157,88 €
	B06F2-IL3N	m3	Fornigó per armar amb additiu hidròfil HA - 30 / B / 20 / X02 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,6	119,65620 €
			Altres conceptes	38,22380 €
P-36	P46F0-X0G	m3	Forniment per a carregador d'estrep, amb Fornigó per armar HA - 30 / B / 20 / X02 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,6	157,78 €
	B06F2-1124	m3	Fornigó per armar HA - 30 / B / 20 / X02 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,6	115,04580 €
			Altres conceptes	42,73420 €
P-37	P46S-130U	kg	Armadura per a estrep AP500 S amb barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	2,01 €
	B0AM-07BF	kg	Filerro recuit d'1,3 mm	0,02508 €
			Altres conceptes	1,98492 €
P-38	P46B-06GD	kg	Armadura de lloses d'estructura AP500 S amb barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	2,02 €
	B0AM-07BF	kg	Filerro recuit d'1,3 mm	0,02508 €
			Altres conceptes	1,98492 €
P-39	P40A-43T1	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi i puntils metàl·lics, per a carregador d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçada <= 3 m, per a elevar el fornigó vist,	56,33 €
	B0031-07P4	m3	Lleta de fusta de pi	0,87161 €
	B0AK-07AS	kg	Claui acer	0,23270 €
	B0021-07DY	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,68968 €
	B0070-0CEP	m2	Tauler elaborat amb lleta de pi, de 22 mm de guix, per a 10 usos	2,69500 €
	B0021-02LZ	l	Desencofrant	0,16400 €
	B0AM-07BG	kg	Filerro recuit de 3 mm	0,28600 €
	B0062-07PL	ou	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçada i 150 usos	0,06368 €
			Altres conceptes	51,28833 €
P-40	P40K-3UA7	m2	Col·locació d'encofrat perdut de llosa prebescada de 6 cm de guix, per a taulers de ponts de bigues	49,74 €
	B0DA0-0CFE	m2	Llosa prebescada de fornigó prebescat de 0,7 m d'amplària i 6 cm de guix	32,51600 €
			Altres conceptes	17,22400 €
P-41	P40P-47RU	m3	Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base	15,36 €
	B0DF0-HA05	m3	Amortització de cindri metàl·lica	9,92000 €
	B0C0-05NM	m3	Sauló sense gualter	0,61215 €



Projecte constructiu d'ampliació del pont de Can Vidal a Julià

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

QUADRE DE PREUS NUMERO 2				
NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-59	B0B7-10EQ	kg	Acer en barres corrugades BS50S de límit elàstic >= 500Nmm2	28,35000 €
	B8Z6-0P2D	kg	Imprimació antioxidant	7,67360 €
	B017-05MM	l	Dissolvent universal	0,46850 €
	Altres conceptes			89,46090 €
P-59	PB13-61TX	m	Barana d'acer, per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brindes cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçada com a màxim, ancorada amb 2 capes d'empenyiment antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva	137,09 €
Altres conceptes				137,09000 €
P-60	PE20-BTTY	u	Terminal curt de 4 m de barana de seguretat metàl·lica simple, amb acabament al lereny, format per un perfil longitudinal de secció doble onia, suports tubulars col·locats clauats a terra cada 2 m, capçalera, peces especials i elements de fixació, col·locat	511,45 €
	BECK-0SJD	u	Capitalls per a baranes de seguretat flexibles amb làmina retroreflectant classe RA3 a dues cares	6,10000 €
	BBMW-05HO	m	Perfil longitudinal d'acer galvanitzat de secció doble onia per a barana de seguretat flexible, segons UNE 135121	80,12000 €
	BBMX-0SIT	u	Suport tubular d'acer galvanitzat, de 120x55 mm i 1500 mm de llargària, per a barana de seguretat flexible, segons UNE 135123	95,25000 €
	BBMY-0SUG	u	Part proporcional d'elements de fixació per a baranes de seguretat flexibles	21,30000 €
	BBMZ-0SIY	u	Peça en angle d'acer galvanitzat per a extrem de barana metàl·lica, segons UNE 135122	88,32000 €
	BBMZ-0SZ	u	Separador d'acer galvanitzat per a barana metàl·lica simple, segons UNE 135122	7,31000 €
	BBMZ-0SIZ	u	Total final d'acer galvanitzat per a barana metàl·lica simple, segons UNE 135122	42,85000 €
	BBMZ-0S14	u	Connectior de suport tubular d'acer galvanitzat, per a barana metàl·lica, segons UNE 135123	4,54000 €
	Altres conceptes			165,66000 €
				88,72 €
	P-61	PE23-DF56	m	Barana de seguretat metàl·lica simple, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció NZ, índex de severitat A, amplada de treball W5 i deflexió dinàmica 1,3 m segons UNE-EN 1317-2, amb separador, amb un perfil longitudinal de secció doble onia i suports tubulars col·locats amb fixacions mecàniques cada 2 m (BMSNAZ/1), col·locada en trams rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m
BBMX-0SIU	Suport tubular d'acer galvanitzat, de 120x55 mm i 700 mm de llargària amb placa d'ancoratge, per a barana de seguretat flexible, segons UNE 135123			45,06500 €
	BBMZ-0S14	u	Connectior de suport tubular d'acer galvanitzat, per a barana metàl·lica, segons UNE 135123	2,27000 €
	BBMY-0SUG	u	Part proporcional d'elements de fixació per a baranes de seguretat flexibles	3,55000 €
	BECK-0SJD	u	Capitalls per a baranes de seguretat flexibles amb làmina retroreflectant classe RA3 a dues cares	0,38125 €
	BBMZ-0SIZ	u	Separador d'acer galvanitzat per a barana metàl·lica simple, segons UNE 135122	3,65500 €
	BBMW-05HO	m	Perfil longitudinal d'acer galvanitzat de secció doble onia per a barana de seguretat flexible, segons UNE 135121	20,03000 €
	Altres conceptes			14,76875 €
				0,75 €
P-62	PEA3-DXUB	m	Pintat sobre paviment de marxa vial longitudinal continu per a ús permanent i retroreflectant en sec, amb humitat i amo plaça, tipus P-RP, de 10 cm d'amplada, amb pintura acrílica de color blanc i microesfères de vidre, aplicades mecànicament impenetrabilitzat	
BBAU-0SD5	Microesfères de vidre per a senyalització per a marques viàries retroreflectants en sec, amb humitat i amo plaça			0,09741 €
	Pintura acrílica de color blanc, per a marques viàries			0,23011 €
BBA1-2XVQ	Altres conceptes			0,42246 €
				188,73 €
P-63	PBB1-HB40	u	Base d'acer galvanitzat per a subjectió al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 114 mm de diàmetre, fixada a tub de formigó amb 4 perns rosats; inclou excavació, repallat de la placa base i fonamentament del tub	

Projecte constructiu d'ampliació del pont de Can Vidal a Julià

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
				Pag.: 8
B0B9-2APB	Formigó d'ús no estructural HNE 15/P140 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm			193.22000 €
	BBM6-H6C5	u	Base d'acer galvanitzat per a subjectió al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 114 mm de diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge rosats	127.69000 €
	Altres conceptes			33.51800 €
				76.63 €
P-64	PB89-0TLV	u	Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60x20 cm, acabada amb làmina retroreflectora classe RA2, fixada al senyal	
BBM6-0SBZ	Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60x20 cm, acabada amb làmina retroreflectora classe RA2			66.57000 €
	Altres conceptes			10.26000 €
P-65	PBBH-DVGL	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de costat, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament	68.41 €
	BBME-0RVQ	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de costat, acabada amb pintura no reflectora	50.46000 €
	Altres conceptes			17.95000 €
				96.32 €
P-66	PD50-VF12	u	Basiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x250x30 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 d'no de superfície d'absorció col·locat amb moter	
	B07L-PYVA	t	Moter per a am de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de dissenyació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1.98760 €
	BD50-KH42	u	Basiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x250x30 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 d'no de superfície d'absorció	72.43000 €
	Altres conceptes			21.92440 €
P-67	PD05-EMNH	u	Caixa per a embornal de 70x30x65 cm, amb parets de 15 cm de gruix sobre solera de 15 cm de Formigó en massa HM - 20 / B / 70 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relleu d'aigua ciment <= 0,6	127.84 €
	B00Z1-0ZLZ	l	Desencofrat	1.83680 €
	B06F1-0HL	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 70 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relleu d'aigua ciment <= 0,6	40.0201 €
	B0DF-6-0FFB	u	Molte metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x65 cm, per a 150 usos	1.21847 €
P-68	Altres conceptes			75.73272 €
	PD59-50UT	m	Canal prefabricat de formigó en forma de U i encaix, de 40 cm d'amplada interior, sobre solera de 10 cm de Formigó d'ús no estructural HNE 20/P20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	90.39 €
	B069-JH8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE 20/P20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	6.64026 €
	BD5H-0MCJ	m	Peça prefabricada de formigó amb forma de U i encaix, de 70x50 cm i 20 cm d'alçada màl·la	69.90500 €
P-69	PD7G-EKSN	m	Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rigid nervat exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de polietilè i col·locat al fons de la rasa	13.84474 €
	BD7C-0LZN	m	Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rigid nervat exteriorment, per anar formigonat amb unió elàstica amb massilla adhesiva de polietilè	30.34000 €
	Altres conceptes			2.25000 €
				63.30 €
P-70	PD7G-EKTA	m	Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rigid nervat exteriorment, per anar formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de polietilè i col·locat al fons de la rasa	





Projecte constructiu d'ampliació del port de Can Vidal a Julià

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

				Pag.: 9
NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-71	B07C-UL75	m	Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rigid nervat exteriorment, per anar fornogonal amb unió elàstica amb massilla adhesiva de polianid	59.45000 €
			Altres conceptes	3.85000 €
P-71	PPA01001	PA	Pèrda alçada a justificar per la realització de prova de càrrega d'un port de fins a 35 m de llum, la instrumentació, el llogar dels camions necessaris, i tot el suport necessari segons indicacions de la direcció d'obra.	2.138,75 €
			Sense descomposició	2.138,75000 €
P-72	PR3E-HBIC	m3	Esllava de terra vegetal procedent de l'obra, amb motarivelladura petita	5,61 €
			Altres conceptes	5,61000 €
P-73	PR4-1,00EV	m2	Hidrosembra de Barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ UTN, amb una aplicació de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2) adob orgàno-mineral, d'al·liment lent, bioactivador microbàl i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2	2,03 €
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00448 €
	B030-0XRF	kg	Adob mineral sòlid de fons d'al·limentament lent	0,16000 €
	BR31-1-32Q	kg	Bioactivador microbàl	0,09480 €
	BR34-0XRE	kg	Encobrimament protector per a hidrosembres de fibra semicorta	0,23800 €
	BR37-0WNZ	kg	Estabilitzant sintètic de base acrílica	0,46665 €
	BR40-2IGV	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ UTN	0,77035 €
			Altres conceptes	0,27572 €
P-74	XPA000SA	pa	Pèrda alçada a justificar per a la reposició de serveis afectats durant l'execució de les obres	2.500,00 €
			Sense descomposició	2.500,00000 €
P-75	XPA000SS	pa	Pèrda alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra	3.750,00 €
			Sense descomposició	3.750,00000 €
P-76	XPSAP000	PA	Pèrda alçada de cobriment íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament provisionals	2.750,00 €
			Sense descomposició	2.750,00000 €

Julià, juliol de 2025

Marina Blanch Boada
Enginyera de Camins i Ports
Codi legada núm 28.450
ABM, Serveis d'Enginyeria i Consulting, S.L.

Codi Segur de Verificació: 95034ceb-6d75-4c91-8b09-95f719e76055
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170871_2025_32348531
Data d'impressió: 03/10/2025 12:28:52
Pàgina 371 de 385

ÒRGAN
AJUNTAMENT

EXPEDIENT
X2024000272


SIGNATURES

- 1.- MARINA BLANCH BOADA, 26/08/2025 16:37
2.- JOAN MACARRO (R: B17646563), 26/08/2025 16:39



DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2024000272
Codi Segur de Verificació: 95034ceb-6d75-4c91-8b09-95f719e76055 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170871_2025_32348531 Data d'impressió: 03/10/2025 12:28:52 Pàgina 372 de 385	SIGNATURES 1.- MARINA BLANCH BOADA, 26/08/2025 16:37 2.- JOAN MACARRO (R: B17646563), 26/08/2025 16:39	





AJUNTAMENT DE JUIÀ

Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://juia.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2024000272
Codi Segur de Verificació: 95034ceb-6d75-4c91-8b09-95f719e76055 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170871_2025_32348531 Data d'impressió: 03/10/2025 12:28:52 Pàgina 373 de 385		SIGNATURES 1.- MARINA BLANCH BOADA, 26/08/2025 16:37 2.- JOAN MACARRO (R: B17646563), 26/08/2025 16:39 

AJUNTAMENT DE JUJÀ
 Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://juja.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.




PRESSUPPOST



DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2024000272
Codi Segur de Verificació: 95034ceb-6d75-4c91-8b09-95f719e76055 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170871_2025_32348531 Data d'impressió: 03/10/2025 12:28:52 Pàgina 374 de 385	SIGNATURES 1.- MARINA BLANCH BOADA, 26/08/2025 16:37 2.- JOAN MACARRO (R: B17646563), 26/08/2025 16:39	





AJUNTAMENT DE JUIÀ
Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://juia.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Projecte constructiu d'ampliació del pont de Can Vidal a Julià

PRESSUPOST

Pag.: 2

TOTAL		Activitat	01,02,01	1.762,32		
Otra		01	Presupost 2640			
Capítol		02	MOVIMENT DE TERRES			
Activitat		02	REBLERTS			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
3	P2212-50UB	m3	Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més de 2 m d'amplaria, en terreny compacte, amb milijans mecànics, i càrrega sobre camió (P - 11)	12,92	46.400	599,49
Otra		01	Presupost 2640			
Capítol		02	MOVIMENT DE TERRES			
Activitat		02	REBLERTS			
1	P834-ELAF	m3	Base de gravat-ciment G20 elaborada a central, amb una dosada de 3,5% sobre pes sec de ciment CEM I/BL 32,5 N, amb setesa i picatge del material al 100% del PM (P - 50)	53,97	29.000	1.565,13
2	P2257-58BJ	m3	Terraplenada i picatge per a fonament de terraple amb material tolerable de la propia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM (P - 14)	8,16	25.800	210,53
3	P913-3D81	m3	Estabilització mecànica d'assentada, amb terra seleccionada de 25 a 35 cm de gruix, i compactació del material al 100 % del PM (P - 47)	9,73	87.800	864,29
4	P240-4ILR	m3	Subministrament de terra seleccionada, procedent d'aportació directa d'arribada, inc de volum anulat segons les especificacions de la D.T. Es considera un increment per espoliment, respecte al volum teòric excavat, amb un increment del 5%. Excavacions en terreny compacte: 15% Excavacions en terreny compacte: 20% Excavacions en terreny de transit: 25% Excavacions en roca: 25% (P - 16)	12,33	87.800	1.082,57

TOTAL Activitat			01,02,02		3,712,52
-----------------	--	--	----------	--	----------

Otra	01	Presupost 26403			
Capítol	03	ESTRUCTURES			
Activitat	01	ESTRUCTURES			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P3E2-4BEN	u Desplacament, muntatge i desmuntatge a obra i retirada de feigut de perforació per a pilons barmats formigonats pel tub central de la barina (P - 30)	5.486,25	1.000	5.486,25
2	P3E5-126J1	m Perforació i formigonament de pilons barmats formigonats pel tub central de la barina en terreny flux, de 45 cm amb Formigó per amarr HA - 40 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,45 (P - 32)	59,72	85,000	5.076,20
3	P3E3-E7HF	m Enderroc de cap de piló, de 45 cm (P - 31)	44,93	5,000	224,65
4	P323-537	m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb Formigó de neteja, amb una dosificació de 200 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HM - 20/P/20/X0, abocat des de camió (P - 34)	17,32	14,400	249,41
5	P4F9-X0GD	m3 Formigonament per a carregador d'estrep, amb Formigó per amarr HA - 30 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,6, abocat amb bomba (P - 36)	157,78	14,906	2.351,87
6	P4B5-430U	kg Armadura per a estreps AP500 S amb barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'Acar en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 37)	2,01	2.235,900	4.494,16
7	P4D4-43T1	m2 Muntatge i desmuntatge d'una capa d'isolant, amb tauler de llusta de pi i portalls metàl·lics, per a carregador d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçada <= 3 m, per a deixar el formigó vist (P - 39)	56,33	50,440	2.841,29
8	P793-8031	m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus ED amb una dosada de <= 2 kg/m2 aplicada	9,92	23,200	230,14
					EUR

EUR

Projecte constructiu d'ampliació del pont de Can Vidal a Julià

PRESSUPOST

Pag.: 1

Otra	01	Presupost 2640			
Capítol	01	TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS			
Activitat	01	TREBALLS PREVIS			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P22D1-16GOU	m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió (P - 15)	0,71	600.000	426,00
2	P21R0-92H2	u Talada controlada amb ostella mecànica, d'alçada de < 6 m d'alçada de port pati, davant la soca a la vista, apec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 9)	109,20	3.000	327,60
TOTAL Activitat			01,01,01		753,60

Otra	01	Presupost 2640			
Capítol	01	TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS			
Activitat	02	DEMOLICIONS			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P21B0-HB62	u Desmuntatge per a recollida de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5-1 m2, a una alçada de 3 m com a màxim amb milijans manuals i picar per a posterior aprofitament (P - 7)	12,86	5.000	64,30
2	P214E-92U0	m Desmuntatge de barana metàl·lica, amb milijans mecànics i càrrega sobre camió (P - 2)	18,83	70.000	1.318,10
3	P214E-92U6	m Desmuntatge de barana de seguretat flexible i demolició d'ancorages amb base de formigó i situats cada 2 m, amb milijans mecànics i càrrega sobre camió (P - 3)	20,57	24.000	493,68
4	P21G4-56RA	m Demolició de cuneta triangular de formigó de fins a 100 cm d'amplària i 15 cm de gruix, amb compressor de dos martells pneumàtics i càrrega sobre camió (P - 8)	7,70	20.000	154,00
5	P214U-10EP	m2 Fresatge mecànic de paviments de mescla bituminosa per cada cm de gruix, amb Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica, càrrega de ruia sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada (P - 5)	0,48	4.670.000	2.241,60
6	P21W4-FE01	m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment per a delimitar la zona a demoldir (P - 6)	3,99	45.000	179,55
7	P216G-DJ30	m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb milijans mecànics (P - 1)	4,30	38.000	163,40
8	P214H-52TT	m3 Enderroc destructurats de formigó armat, amb milijans mecànics i càrrega manual i mecànica de ruia sobre camió o cotenedor (P - 4)	52,91	4.500	238,10
TOTAL Activitat			01,01,02		4.832,73

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

EUR



Pàg.:

		en dues capes (P - 45)				
9	P4Z4-3HF5	dm3	Base d'anivellament amb morter de ciment 1:3, col·locat manualment (P - 43)	0,28	100,000	28,00
10	P4ZB-3HKH	dm3	Recobrament amb peça rectangular de resorç sense amar, col·locat (P - 44)	38,74	30,000	1.182,20
11	P17J3-DN80	m2	Formació de junt de dilatació, en peces formigones "in situ", amb goma de potassa expandint (EPS), de 10 mm de gruix (P - 46)	8,92	17,500	156,10
12	P4P3-EOGW	m	Biga prefabricada doble T, model Atenesa 85, o equivalent, de 17,50 metres de longitud, col·locada amb gra. (P - 42)	341,65	87,500	30.419,38
13	P4DK-3UA7	m2	Col·locació d'estructura petitut de llosa prefabricada de 6 cm de gruix, per a talers de ponts de bigues (P - 40)	49,74	61,250	3.046,58
14	P4DP-HTRU	m3	Subministrament, muntatge i desmuntatge de còndi, inclosa la preparació de la base (P - 41)	15,36	140,000	2.150,40
15	P4SC-14LB7	m3	Formigonament de llosa amb Fomigó per amar amb adètiu hidròfil HA - 30 / B / 20 / X2 amb una quantitat de 275 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,6, abocat amb bomba (P - 35)	157,88	28,250	4.144,35
16	P4B8-DQDQ	kg	Armadura de llosa d'estructura A4500 S amb barres de diàmetre com a mínim 10 mm i ancor en barres conegudes B5003 de limit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 38)	2,02	3.937,500	7.963,75
17	P5Z0-AZGK	m	Acabat de junt de dilatació de paviment sobre estructura, amb perfil format amb material resorç amar amb mentonera flexible, de 50 mm de recanvia, com a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques (P - 51)	210,56	11,600	2.442,50
18	PPAG1001	PA	Punta elegida a justificar per la realització de prova de càrrega d'un punt de fins a 35 m de llum, la instrumentalització, el loguer dels cançons necessaris, i tot el suport necessari segons indicacions de la direcció obra. (P - 71)	2.136,75	1,000	2.136,75
TOTAL Activitat			01.03.01			74.938,98
			01 Pressupost 2840			
			04 FERNIS / PAVIMENTS			
			01 FERNIS / PAVIMENTS			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P5Z3-4RY	m3	Subbase de Fomigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0,6, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat regalat (P - 48)	131,02	7,200	943,34
2	P5Z4-DX08	m3	Subbase de Tol-U artificial, col·locada amb motobreveladora i ponatge de material al 98% de PM (P - 49)	36,85	44,100	1.625,09
3	P5H5-EM4D	t	Paviment de Mescle bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria senzilla per a capa de trànsit i granulats granític, estesa i compactada (P - 54)	93,79	110,400	10.354,42
4	P5H5-EBU1	t	Paviment de Mescle bituminosa continua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria senzilla per a capa de trànsit i granulats calcari, estesa i compactada (P - 53)	89,58	48,720	4.364,34
5	P5L1-E980	m2	Reg. d'adhesió amb emulsió bituminosa catiónica tipus C60B3B2 ANH, amb dosat 0,5 kg/m2 (P - 56)	0,37	932,700	345,10
6	P5L1-E981	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiónica tipus C50B4 IMP, amb dosat 1 kg/m2 (P - 55)	0,65	146,000	94,90
7	P5GH-14BD0	m3	Paviment de formigó HF de Fomigó per a paviments HF-35 MPa de resistència a flexió recortat i consistència plàstica, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, ratllat manual (P - 52)	142,26	40,800	6.089,81
8	P5G3-DVVA	m	Tall amb serrà de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retenció de 8 a 10 m de forat per a exterior >= 6 cm (P - 51)	9,26	17,500	162,05
TOTAL Activitat			01.04.01			23.979,05

EUR



PRESSUPOST

PRESSUPOST

Pag:

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRB23-DF56	m	Barrena de seguretat metàl·lica simple, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplitud de treball W5 i deflexió dinàmica 1,3 m segons UNE-EN 13172, amb suport, amb un perfil longitudinal de secció doble ona i suports tubulars col·locats amb friccions mecàniques cada 2 m (BANSN-ZNT), instal·lada en trams secs o en condicions de radi igual o superior a 22 m (P - 61)	89,72	50,000	4.486,00
2	PR20-B7TV	u	Terminal curt de 4 m de barana de seguretat metàl·lica simple, amb accés lateral, amb pinyó, perfilat i pintat en epoxi, amb secció doble ona, suports tubulars col·locats clau a terra cada 2 m, capitals, peces especials i elements de fixació, col·locats (P - 60)	511,45	2,000	1.022,90
3	PR13-61TX	m	Barana d'acser per a pintar, amb massamà, invessos i reforç, mutants i canals, amb 12 capes d'inprimació antioxidant i 2 capes de pintura màxima, ancorada amb 2 capes d'inprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva (P - 59)	137,09	60,000	8.225,40
4	PR13-010	m	Barana de controlació de vehicles tipus tubular de 178mm de diàmetre d'acer S355JR, guix de sapo 6mm, recia o corba, ancorada a estructura, amb peses tubulars i dia secció tubular circular 120mm de diàmetre i gruix de xapa de 8mm cada 2 metres amb pletra d'encaixe 250x250x10mm i 2 U d'encaixe de mètrica 10mm soldats a la placa base, pintada amb dues capes d'imprimació antioxidant (160 micres de pel·licula seca) i dues capes d'acabat d'erniat de polietilè, incloent part proporcional d'endimentaments ancorats al taller existent amb pintura blanca, segona planch. (P - 58)	225,62	65,000	14.665,50
TOTAL			01.06.02			28.399,60
Zona		01	Pressupost 25040			
Activitat		07	PROTECCIÓ LLERA I MESURES CORRECTORES			
		01	PROTECCIÓ DE LLERA I MESURES CORRECTORES			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PX13-3CE	m3	Estructura amb blocs de pedra granítica de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala carregadora (P - 33)	67,50	150,000	10.125,00
2	PRRE-HBIC	m3	Escales de terra vegetal procedent de fobra, amb motoniveladora petita (P - 12)	5,61	465,000	925,65
3	PRA-DOEV	m2	Dresembra de Barreja de llevors per a gasta tipus mixta amb addició d'espessos anivells i/o de tor, segons NTJ 07/14, amb una dosificació de 35 gr/m², regada amb aigua calenta fins a penetrar a base de pasta picada i lora de 25 mm, compactada amb rodillo de 2200kg amb 2 passes, amb tractament biobacteriogràfic i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2 (P - 73)	2,03	550,000	1.116,50
TOTAL			01.07.01			12.167,15
Zona		01	Pressupost 25040			
Activitat		08	SERVIS AFECTATS			
		01	SERVIS AFECTATS			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	XPA000SA	pa	Partida elevada a justificar per a la reposició de serveis afectats durant l'execució de les obres (P - 74)	2.500,00	1,000	2.500,00
TOTAL			01.08.01			2.500,00

EUR

PRESSUPOST

PRESSUPOST

Pag:

Obra	01	Pressupost 2940			
Capítol	09	SEGURETAT I SALUT			
Subvint	01	SEGURETAT I SALUT			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	XP400SS	Període afegit a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra (P - 75)	3.750,00	1,000	3.750,00
TOTAL	Activitat	01.09.01			3.750,00
Obra	01	Pressupost 2940			
Capítol	10	GESTIÓ DE RESIDUS			
Subvint	01	GESTIÓ DE RESIDUS			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2R3-HIGU	m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb canvi de 12 i 1 temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 5 km (P - 18)	3,50	264,360	925,26
2	P2R3-HG0V	m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals matèries excavats amb codi VMME (P - 28)	8,08	264,360	2.136,03
3	P2R3-EURS	m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P - 17)	21,26	87,493	1.860,10
4	P2R5-DT1J	m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb canvi de 20 i 1 temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 19)	11,92	87,493	1.042,92
5	P2R4-IQFL	m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclosa al cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de fàbrica i netejats amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus (P - 20)	20,93	12,668	265,14
6	P2R4-MBVU	m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus d'aparellament asfàltic no perillós amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus (P - 27)	19,26	54,300	1.045,82
7	P2R4-IQ69	m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillós amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus (P - 23)	16,68	0,446	7,44
8	P2R4-IQ6F	m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartó no perillós amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus (P - 24)	0,00	0,007	0,00
9	P2R4-IQGH	m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillós amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus (P - 25)	0,00	0,612	0,00
10	P2R4-IQFX	m3 Disposició controlada en planta de compostatge de residus vegetals brossa barrejada amb terra o altres residus no vegetals no perillós amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sèga, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus (P - 21)	51,96	19,200	998,02
11	P2R4-IQ6K	kg Disposició controlada en centre de selecció i transfeència de residus barrejats perillós, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 03 segons la Llista Europea de Residus (P - 26)	0,35	12,000	4,20
12	P2R4-IQ6T	m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillós amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus (P - 22)	-46,20	0,071	-3,28

EUR



Projecte constructiu d'ampliació del pont de Can Vidal a Julià

PRESSUPOST							Pag.: 7
TOTAL		Activitat	0110.01		8.281,65		
Obrs			01	Pressupost 20040			
Capital			11	ALTRES			
Actiuat			01	ALTRES			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	XPSIA000	PA	Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament provisionals (P - 76)	2.750,00	1,000	2.750,00	
TOTAL		Activitat	0110.01		2.750,00		

EUR





RESUM DE PRESSUPOST

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2024000272
Codi Segur de Verificació: 95034ceb-6d75-4c91-8b09-95f719e76055 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170871_2025_32348531 Data d'impressió: 03/10/2025 12:28:52 Pàgina 380 de 385	SIGNATURES 1.- MARINA BLANCH BOADA, 26/08/2025 16:37 2.- JOAN MACARRO (R: B17646563), 26/08/2025 16:39	





AJUNTAMENT DE JUIÀ

Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://juia.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.



Projecte construcció d'ampliació del pont de Can Vidal a Julià

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 3 : Activitat		Import
Activitat	010101	TREBALLS PREVIS
Activitat	010102	DEMOLICIONS
Capítol	0101	TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS
Activitat	010201	EXCAVACIONS
Activitat	010202	REBLERTS
Capítol	0102	MOVIMENT DE TERRES
Activitat	010301	ESTRUCTURES
Capítol	0103	ESTRUCTURES
Activitat	010401	FERMS I PAVIMENTS
Capítol	0104	FERMS I PAVIMENTS
Activitat	010501	DRENATGE
Capítol	0105	DRENATGE
Activitat	010601	SERIALITZACIÓ
Activitat	010602	PROTECCIONS
Capítol	0106	SERIALITZACIÓ I PROTECCIONS
Activitat	010701	PROTECCIÓ DE LLERA I MESURES CORRECTORES
Capítol	0107	PROTECCIÓ DE LLERA I MESURES CORRECTORES
Activitat	010801	SERVIS AFFECTATS
Capítol	0108	SERVIS AFFECTATS
Activitat	010901	SEGURETAT I SALUT
Capítol	0109	SEGURETAT I SALUT
Activitat	011001	GESTIÓ DE RESIDUS
Capítol	0110	GESTIÓ DE RESIDUS
Activitat	011101	ALTRES
Capítol	0111	ALTRES
		172.806,95

NIVELL 2 : Capítol		Import
Capítol	0101	TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS
Capítol	0102	MOVIMENT DE TERRES
Capítol	0103	ESTRUCTURES
Capítol	0104	FERMS I PAVIMENTS
Capítol	0105	DRENATGE
Capítol	0106	SERIALITZACIÓ I PROTECCIONS
Capítol	0107	PROTECCIÓ DE LLERA I MESURES CORRECTORES
Capítol	0108	SERVIS AFFECTATS
Capítol	0109	SEGURETAT I SALUT
Capítol	0110	GESTIÓ DE RESIDUS
Capítol	0111	ALTRES
Obra	01	Pressupost 25040
		172.806,95

NIVELL 1 : Obra		Import
Obra	01	Pressupost 25040
		172.806,95

euros





ÚLTIM FULL

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2024000272
Codi Segur de Verificació: 95034ceb-6d75-4c91-8b09-95f719e76055 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170871_2025_32348531 Data d'impressió: 03/10/2025 12:28:52 Pàgina 383 de 385	SIGNATURES 1.- MARINA BLANCH BOADA, 26/08/2025 16:37 2.- JOAN MACARRO (R: B17646563), 26/08/2025 16:39	





Projecte constructiu d'ampliació del pont de Can Vidal a Julià

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	172.806,95
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 172.806,95.....	22.464,90
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 172.806,95.....	10.368,42

Subtotal 205.640,27

21 % IVA SOBRE 205.640,27.....	43.184,46
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	248.824,73
	€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(DOS-CENTS QUARANTA-VUIT MIL VUIT-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

Julià, juliol de 2025

Marina Blanch Boada
Enginyera de Camins, Canals i Ports
Col·legiada núm. 28.450
ABW, Serveis d'Enginyeria i Consulting, S.L.

Introduce el texto aquí

DOCUMENT PROJECT	ÒRGAN AJUNTAMENT	EXPEDIENT X2024000272
Codi Segur de Verificació: 95034ceb-6d75-4c91-8b09-95f719e76055 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01170871_2025_32348531 Data d'impressió: 03/10/2025 12:28:52 Pàgina 385 de 385	SIGNATURES 1.- MARINA BLANCH BOADA, 26/08/2025 16:37 2.- JOAN MACARRO (R: B17646563), 26/08/2025 16:39	





AJUNTAMENT DE JUIÀ

Original Comprovi l'autenticitat del document a <https://juia.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp> - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.